海晏县重大疫情救治基地及设备采购项目（包一） 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：海晏县重大疫情救治基地
及设备采购项目（包一）

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称：海晏县重大疫情救治基地及设备采购项目（包一）
2. 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]；
 - (1) 青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价[2016版]；
 - (2) 青海省通用安装工程消耗量定额与基价[2016版]；
3. 增值税计价依据：按“青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知”【青建工（2019）116号】文件执行。
4. 取费标准：青建工（2018）228号文件发布的《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
5. 材料价格：按2020年第3期海晏地区指导价及当地市场价执行
6. 人工费单价调整执行青建工（2019）434号文《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》
7. 按青建工（2015）441号文《关于青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知
8. 其他说明：
 - (1) 清单项目特征描述不清的以图纸为准。图纸描述不清的按现行相关规范、图集、工艺、材料做法参考执行。
 - (2) 清单描述不清的按图纸及相应规范执行并含在综合单价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设备部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		天花系统						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨吊顶底架（可上人型） 2. 类型：50mm空芯玻镁彩钢板（机制板） 3. 厚度：双面喷塑钢板厚0.426mm 4. 维修口一个	m ²	75			
		分部小计						
		地面系统						
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：水泥砂浆找平层 2. 防水层 3. 普通水泥自流平 4. PVC卷材地板 δ=2.0mm	m ²	75			
		分部小计						
		隔墙系统						
3	011210002001	彩钢板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金龙骨 2. 类型：50mm空芯玻镁彩钢板（机制板） 3. 厚度：双面喷塑钢板厚0.426mm	m ²	250			
		分部小计						
		门窗工程						
4	010805001001	成品自动门	1. 钢制成品门 2. 尺寸规格详设计	樘	6			
5	010802002001	彩钢板成品单门	1. 彩钢板成品单门 2. 尺寸规格详设计 3. 含门锁及闭门器	樘	3			
6	010802004001	防盗门	1. 防盗门带门禁 2. 尺寸规格详设计	樘	2			
7	010807001001	固定玻璃窗	1、窗类型：铝合金固定玻璃窗 2、规格：5mm钢化玻璃 3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种	m ²	10			
8	01B001	缓冲间门互锁机构	1. 缓冲间门互锁机构 2. 每套机构含：1个箱	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明开关部分						
1	030412006001	嵌入式净化灯	1、LED嵌入式净化灯 2、36W 1200*300 3、成套型嵌入式安装	套	13			
2	030412006002	嵌入式净化灯	1、LED嵌入式净化灯 2、18W 600*300 3、成套型嵌入式安装	套	3			
3	030412006003	不锈钢弯杆紫外灯	1、不锈钢弯杆紫外灯 2、1×40W 3、吊装式安装	套	13			
4	030412006004	不锈钢弯杆紫外灯	1、不锈钢弯杆紫外灯 2、1×20W 3、吊装式安装	套	3			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	10			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	40			
8	030404035002	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	10			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:防水型接线盒 2. 规格:IP65 85*85*50 3. 安装形式:墙内或地面安装	个	50			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:天花接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:顶板或天花内安装	个	100			
11	030412002001	工厂灯	1、应急灯具电源 2、电池持续供电时间不小于30分钟	套	12			
		分部小计						
		线缆部分						
12	030411004001	配线	1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:WDZ-BY-2.5mm ²	m	510			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电部分

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030411004002	配线	1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:WDZ-BY-4mm ²	m	600			
14	030411004003	配线	1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x2.5mm ²	m	60			
15	030411004004	配线	1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x6mm ²	m	110			
16	030411001001	配管	1、名称:金属电线管 2、规格:DN20	m	160			
17	030411001002	配管	1、名称:金属电线管 2、规格:DN25	m	210			
18	030411003001	桥架	1、槽式桥架 2、100mm×100mm	m	30			
		分部小计						
		配电箱部分						
19	030404017001	配电箱	1、配电箱 2、正泰空气开关,插座回路带漏电保护装置 3、安装方式:嵌入式	台	1			
		分部小计						
		其他部分						
20	011615001001	开孔（打洞）	1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面300×300mm以内) 2.堵洞眼 每个洞口填堵体积(0.01m ³)以内	个	1			
21	030413002001	凿（压）槽	1.凿槽、刨沟(砖结构)(宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm以内)	m	3			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备部分						
1	030108001001	柜式初中高效排风机组	1. 名称:柜式排风机组 2. 型号、规格:风量:6000m ³ /h, 转速1450r/min 风压750Pa, 功率: 2.2KW, 380V	台	1			
2	030108001002	空调柜式初中效送风机组	1. 名称:初中效过滤器送风机组 2. 型号、规格:风量:4500m ³ /h, 转速1450r/min 风压500Pa, 功率: 2.2KW, 380V	台	1			
3	030703002001	室内风机连接件	1、风机接口变径安装 2、进出口柔性伸缩	个	1			
		分部小计						
		风管部分						
4	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、板材厚度:0.6mm 4、接口形式:咬口	m ²	100			
5	031208003001	通风管道绝热	1、材质:B1级发泡橡塑保温板 2、板材厚度:25mm厚	m ²	110			
6	031003011001	法兰	1、螺栓连接 2、40*40角钢连接	副	60			
7	031002002001	设备支架	1、风管支吊架 2、国标角钢/U型码/全压螺杆	kg	15			
8	030703001001	碳钢阀门	1、类型:手动对开多叶调节阀 2、规格:320*200	个	6			
9	030703001002	碳钢阀门	1、类型:手动对开多叶调节阀 2、规格:200*200	个	6			
10	030703001003	防火调节阀	1、类型:防火调节阀（70℃常开） 2、规格:500mm×250mm	个	1			
11	030703007001	高效送风口安装	1、名称:S1高效送风口 2、外尺寸:额定风量1000m ³ /h, 494mm*494mm	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验台部分

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		试剂准备室						
1	03B001	实验边台	1. 尺寸：4300*750*830 2. 详细参数：钢木结构，台面采用12.7mm国际知名品牌实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚。钢架采用50*30mm厚优质钢C型材，表面以环氧树脂静电粉喷涂，柜体、门板采用18mm三聚氰氨板，阻尼合页，三段式超静音导轨拉手采用不锈钢拉手	套	1			
2	031004014001	三联水龙头	1. 详细参数：三联龙头：选用科恩全铜陶芯实验室三联化验水嘴，外表喷涂环氧树脂，耐酸、碱。选用“科恩”铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水咀，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用。寿命大于60万次以上。	个	1			
3	03B002	PP水槽	1. 详细参数：PP水池：选用“科恩”PP化验室专用水盆，耐强酸、碱及有机溶液，水盆配有PP材质防虹吸瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。	套	1			
4	03B003	洗眼器	1. 详细参数：洗眼器为加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；洗眼喷头为高密度PP材质，出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。	套	1			
		分部小计						
		样品制备室						
5	03B004	实验边台	1. 尺寸：5600*750*830 2. 详细参数：钢木结构，台面采用12.7mm国	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验台部分

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			际知名品牌实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚。钢架采用50*30mm厚优质钢C型材，表面以环氧树脂静电粉喷涂，柜体、门板采用18mm三聚氰氨板，阻尼合页，三段式超静音导轨拉手采用不锈钢拉手					
6	031004014002	三联水龙头	1. 详细参数：三联龙头：选用科恩全铜陶芯实验室三联化验水嘴，外表喷涂环氧树脂，耐酸、碱。选用“科恩”铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水咀，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用。寿命大于60万次以上。	个	1			
7	03B005	PP水槽	1. 详细参数：PP水池：选用“科恩”PP化验室专用水盆，耐强酸、碱及有机溶液，水盆配有PP材质防虹吸瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。	套	1			
8	03B006	洗眼器	1. 详细参数：洗眼器为加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；洗眼喷头为高密度PP材质，出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。	套	1			
		分部小计						
		扩增分析区						
9	03B007	实验边台	1. 尺寸：5600*750*830 2. 详细参数：钢木结构，台面采用12.7mm国际知名品牌实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚。钢架采用50*30mm	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验台部分

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚优质钢C型材,表面以环氧树脂静电粉喷涂,柜体、门板采用18mm三聚氰氨板,阻尼合页,三段式超静音导轨拉手采用不锈钢拉手					
10	031004014003	三联水龙头	1. 详细参数：三联龙头：选用科恩全铜陶芯实验室三联化验水嘴，外表喷涂环氧树脂，耐酸、碱。选用“科恩”铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水咀，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用。寿命大于60万次以上。	个	1			
11	03B008	PP水槽	1. 详细参数：PP水池：选用“科恩”PP化验室专用水盆，耐强酸、碱及有机溶液，水盆配有PP材质防虹吸瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。	套	1			
12	03B009	洗眼器	1. 详细参数：洗眼器为加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；洗眼喷头为高密度PP材质，出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。	套	1			
		分部小计						
		办公区						
13	03B010	实验边台	1. 尺寸：2950*750*830 2. 详细参数：钢木结构，台面采用12.7mm国际知名品牌实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚。钢架采用50*30mm厚优质钢C型材,表面以环氧树脂静电粉喷涂,柜体、门板采用18mm三	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验台部分

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚氰氨板, 阻尼合页, 三段式超静音导轨拉手采用不锈钢拉手					
		分部小计						
		缓冲室						
14	011501003001	衣柜	1. 尺寸：900*450*1800 2. 详细参数：全木结构，材料选用18mm厚特殊处理饰面板，其甲醛释放量为0.4mg/L，低于国家标准1.5mg/L切面以优质PVC封边条熔胶封边防水处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。为左右门，左右柜门为双开木门；柜体设一层板，共分二层放置物品。合页为阻尼合页。拉手为不锈钢一字拉手	套	4			
15	031004004001	洗涤台	1. 尺寸：700*450*830 2. 详细参数：钢木结构，台面采用12.7mm国际知名品牌实木理化板，边缘加厚至25.4mm厚。钢架采用50*30mm厚优质钢C型材，表面以环氧树脂静电粉喷涂，柜体、门板采用18mm三聚氰氨板, 阻尼合页，三段式超静音导轨拉手采用不锈钢拉手	套	4			
16	031004014004	单联感应水龙头	1. 详细参数：三联龙头：选用科恩全铜陶芯实验室三联化验水嘴，外表喷涂环氧树脂，耐酸、碱。选用“科恩”铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水咀，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用。寿命大于60万次以上。	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。