


玛多县乡镇卫生院综合
能力提升项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：玛多县乡镇卫生院综合能力提升项目

1. 工程名称：玛多县乡镇卫生院综合能力提升项目
2. 招标范围：由招标人提供的建设项目实施方案编制工程量清单。
3. 清单编制：依据施工明细及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 进行编制。
4. 本次工程量以招标人提供的建设项目实施方案为依据进行计算，执行清单综合单价法。
5. 营改增执行：《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知（青建工{2019}116号）》；人工费调整按青建工（2019）434号文执行；安全文明施工费按青建工（2020）255号文执行；
6. 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》规定统一格式报价。
7. 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。
8. 安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料种类和施工方法后填入措施费表一。
9. 未注明做法按常规做法考虑。
10. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-基础设施维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507001001	散水	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%	m ²	65			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门 2100*900 2. 镶嵌玻璃品种、厚度、门锁：按标准	樘	10			
3	010802004001	防盗门	1. 门材质：防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：2050*960 3. 门锁、五金：按标准	樘	5			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗材质：70系列铝塑复合节能保温平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：2100*1800 3. 玻璃品种、厚度：按标准	樘	15			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
5	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢屋面	m ²	170			
6	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板屋面 2. 含钢骨架，具体做法详见图纸。	m ²	183			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
7	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS保温板	m ²	306.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
8	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规	m ²	119.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-基础设施维修
改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:800*800防滑地砖					
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板	m ²	121.5			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001001	室内墙面粉刷	1. 原墙面找平恢复后，刷乳胶漆。	m ²	701.82			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 高级外墙防水涂料 2. 墙面找平	m ²	272.16			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
12	011302001001	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶维修	m ²	183			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面铲除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	701.82			
14	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	119.61			
15	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原木地板拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	121.5			
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原破损吊顶拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	183			
17	011607002001	玻璃屋面拆除	1. 原损坏玻璃屋面拆除 2. 垃圾外运：运距10km	m ²	150			
18	011607002002	屋面拆除	1. 原损坏彩钢板屋面拆除 2. 垃圾外运：运距10km	m ²	183			
19	011610001001	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 垃圾外运：10公里	樘	10			
20	011610002001	金属窗拆除	1. 原有窗拆除 2. 垃圾外运：10公里	樘	15			
21	011610002002	金属门拆除	1. 卫生室原有防盗门更换，规格尺寸为	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.5 3. 弃土运距:自行考虑	m3	79.83			
2	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:自行考虑	m3	63.6			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	16.22			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.4432			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	13.99			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.63			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.36			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.6192			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.2234			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1069			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2304			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.881			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3182			
14	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.184			
15	010507001002	坡道	青19J2-9-坡2	m2	2.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计）						
16	010507001003	散水	青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%	m ²	24.4				
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.082				
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内	t	0.37				
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.569				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
20	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木装饰门 1000*2100	樘	1				
21	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门 1500*2100	樘	1				
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70系列铝塑复合节能双玻保温窗 1500*600 2. 参见青2006J701-13-1506P1	樘	3				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010901001001	瓦屋面	青19J2-257-坡屋31 1. 沥青瓦 2. 防水层 3. 40厚C20细石混凝土找平层(配Φ4@150x150钢筋网) 4. 保温层 5. 钢筋混凝土屋面板	m ²	32.45			
24	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 水平防潮层为20mm厚1:2水泥砂浆(掺3%防水剂)	m ²	6.4944			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
25	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚BS改性防火保温板	m ²	32.45			
26	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙外保温采用50mmBS厚改性防火保温板	m ²	72			
27	011003001001	隔离层	1. ±0.000以下与土接触的砌体及混凝土构件外表面刷冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度不小于300um,用于防腐	m ²	44.6768			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
28	011102003002	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	27.3732			
29	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，	m ²	1.458			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001003	墙面一般抹灰	1. 详见青19J2-27-外20	m2	72			
31	011201001004	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	72.2			
32	011207001001	浅灰色外墙面砖	青19J2-27-外26 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖,砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 外保温系统抗裂层完成面	m2	16.545			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
33	011302001002	吊顶天棚	青19J2-187-棚32-B 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000×1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27×60x0.63,中距≤1200	m2	26.8272			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. U型轻钢中龙骨U27×60×0.63，中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[50×15×1.5，中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆，双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构 2. 檐口高度:详见设计	m2	34.7256			
35	011701003001	里脚手架		m2	7.29			
36	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	14.46			
37	011702001003	垫层模板		m2	5.06			
38	011702003001	构造柱		m2	11.7024			
39	011702006001	矩形梁 模板		m2	11.9162			
40	011702008001	圈梁		m2	39.344			
41	011702016001	平板		m2	28.449			
42	011702021001	栏板模板		m2	6.6724			
43	011702023001	雨篷板模板		m2	2.23			
44	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砌体结构 2. 建筑物檐口高度、层数:详见设计	m2	34.7256			
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇野牛沟村卫生室-新建储物间电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱AL	台	1				
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X4	m	22.5				
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4X4	个	1				
4	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm2	m	37.5				
5	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	28.8				
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25	m	9.6				
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32	m	12.5				
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40	m	22.5				
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1X35W嵌入式配电子整流器	套	2				
10	030404035002	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:单相二极及三极插座(带安全门)H=0.3M	个	4				
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A H=1.3M	个	2				
12	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	2				
13	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	6				
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	34.5				
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1				
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB	台	12				
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1				
18	030414011001	接地装置		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-基础设施维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生室						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507001004	散水	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%	m ²	65			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门 2100*900 2. 镶嵌玻璃品种、厚度、门锁：按标准	樘	10			
3	010802004003	防盗门	1. 门材质：防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：2050*960 3. 门锁、五金：按标准	樘	5			
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗材质：70系列铝塑复合节能保温平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：2100*1800 3. 玻璃品种、厚度：按标准	樘	15			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
5	010901004002	玻璃钢屋面	1. 玻璃屋面	m ²	140			
6	010901002002	型材屋面	1. 彩钢板屋面 2. 含钢骨架，具体做法详见图纸。	m ²	183			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
7	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS保温板	m ²	306.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-基础设施维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m ²	119.61			
9	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板	m ²	121.5			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001005	室内墙面粉刷	1. 原墙面找平恢复后，刷乳胶漆。	m ²	701.82			
11	011201001006	墙面一般抹灰	1. 高级外墙防水涂料 2. 墙面找平	m ²	272.16			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
12	011302001003	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶维修	m ²	183			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
13	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 原墙面铲除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	701.82			
14	011605001002	平面块料拆除	1. 原地面拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	119.61			
15	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原木地板拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	121.5			
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原破损吊顶拆除 2. 垃圾外运：运距10公里	m ²	183			
17	011607002003	玻璃屋面拆除	1. 原损坏玻璃屋面拆除 2. 垃圾外运：运距10km	m ²	120			
18	011607002004	屋面拆除	1. 原损坏彩钢板屋面拆除 2. 垃圾外运：运距10km	m ²	183			
19	011610001002	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 垃圾外运：10公里	樘	10			
20	011610002003	金属窗拆除	1. 原有窗拆除 2. 垃圾外运：10公里	樘	15			
21	011610002004	金属门拆除	1. 卫生室原有防盗门更	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-基础设施维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			换，规格尺寸为2.05*0.96m					
22	011612001002	管线拆除	1. 原室内损坏管线拆除 2. 垃圾外运：运距10km	m	150			
23	011613001003	灯具拆除	1. 原灯具拆除 2. 垃圾外运：运距10km	套	18			
24	011613001004	开关插座拆除	1. 原开关插座拆除 2. 垃圾外运：运距10km	套	16			
		分部小计						
	C. 4	电气设备安装工程						
25	030404035003	开关插座	1. 开关插座	个	16			
26	030411001005	配管	1. 规格：pc32	m	185			
27	030411004004	配线	1. 规格：BV-4mm ²	m	450			
28	030412001003	普通灯具	1. 卫生室业务用房室内灯具	套	18			
		分部小计						
		分部小计						
		村医休息室						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
29	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS保温板	m ²	184.86			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖	m ²	86.8			
31	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖（含防水层）	m ²	12.4			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001007	室内墙面粉刷	1. 原墙面找平恢复后，刷乳胶漆。	m ²	433.03			
33	011204003001	块料墙面	1. 墙面瓷砖	m ²	113.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.5 3. 弃土运距:自行考虑	m3	79.83			
2	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距:自行考虑	m3	63.6			
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	16.22			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.4432			
5	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	13.99			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.63			
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.36			
8	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.6192			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.2234			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1069			
11	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2304			
12	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.881			
13	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3182			
14	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.184			
15	010507001005	坡道	青19J2-9-坡2	m2	2.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计）						
16	010507001006	散水	青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%	m ²	24.4				
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.082				
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ10mm以内	t	0.37				
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.569				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
20	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木装饰门 1000*2100	樘	1				
21	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门 1500*2100	樘	1				
22	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70系列铝塑复合节能双玻保温窗 1500*600 2. 参见青2006J701-13-1506P1	樘	3				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010901001002	瓦屋面	青19J2-257-坡屋31 1. 沥青瓦 2. 防水层 3. 40厚C20细石混凝土找平层(配Φ4@150x150钢筋网) 4. 保温层 5. 钢筋混凝土屋面板	m ²	32.45			
24	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 水平防潮层为20mm厚1:2水泥砂浆(掺3%防水剂)	m ²	6.4944			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
25	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚BS改性防火保温板	m ²	32.45			
26	011001003005	保温隔热墙面	1. 外墙外保温采用50mmBS厚改性防火保温板	m ²	72			
27	011003001002	隔离层	1. ±0.000以下与土接触的砌体及混凝土构件外表面刷冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度不小于300um,用于防腐	m ²	44.6768			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
28	011102003006	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	27.3732			
29	011105003002	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，	m ²	1.458			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001009	墙面一般抹灰	1. 详见青19J2-27-外20	m2	72			
31	011201001010	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	72.2			
32	011207001002	浅灰色外墙面砖	青19J2-27-外26 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖,砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 外保温系统抗裂层完成面	m2	16.545			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
33	011302001006	吊顶天棚	青19J2-187-棚32-B 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000×1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 5. U型钢横撑龙骨U27×60x0.63,中距≤1200	m2	26.8272			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. U型轻钢中龙骨U27×60×0.63，中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[50×15×1.5，中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆，双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构 2. 檐口高度:详见设计	m2	34.7256			
35	011701003002	里脚手架		m2	7.29			
36	011702001005	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	14.46			
37	011702001006	垫层模板		m2	5.06			
38	011702003002	构造柱		m2	11.7024			
39	011702006002	矩形梁 模板		m2	11.9162			
40	011702008002	圈梁		m2	39.344			
41	011702016002	平板		m2	28.449			
42	011702021002	栏板模板		m2	6.6724			
43	011702023002	雨篷板模板		m2	2.23			
44	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砌体结构 2. 建筑物檐口高度、层数:详见设计	m2	34.7256			
45	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡擦泽村卫生室-新建储物间电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:总配电箱AL	台	1			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X4	m	22.5			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4X4	个	1			
4	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm2	m	37.5			
5	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	28.8			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25	m	9.6			
7	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32	m	12.5			
8	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40	m	22.5			
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1X35W嵌入式配电子整流器	套	2			
10	030404035004	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:单相二极及三极插座(带安全门)H=0.3M	个	4			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A H=1.3M	个	2			
12	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	2			
13	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	6			
14	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	34.5			
15	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
16	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB	台	12			
17	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
18	030414011002	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

