

海东市平安区公安局交通
警察大队办公用房改
造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

1、工程概况：

本工程为海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目。

2、编制依据：

- (1) 以青海佳源设计有限公司提供图纸为依据；
- (2) 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- (3) 国标GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；
- (4) 国标GB50856-2013《安装工程工程量计算规范》；
- (5) 2020年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省安装工程消耗量定额与基价》；
- (6) 建筑安装工程各项取费按《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工[2015]441号）计取；
- (7) 人工、机械调整系数按海东市平安区调整系数执行；
- (8) 材料价差执行《青海省工程造价管理信息》2022年2期材料指导价、青海省建设工程材料预算价格及广材网；
- (9) 预算定额人工费单价执行青建工{2019}434号；
- (10) 青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用按青建工（2019）361号、材料费调整系数重新进行调整。
- (11) 安全文明施工费用按青建工{2020}255号计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2400 2. 门框、扇材质:成品烤漆门 3. 五金配件	樘	35			
2	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门框或扇外围尺寸:900*2100 2. 门框、扇材质:成品烤漆门 3. 五金配件	樘	1			
3	B010801001003	成品装饰木门及门套	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:成品烤漆门下带百叶 3. 五金配件	樘	8			
4	B010801001004	成品装饰木门及门套	1. 门框或扇外围尺寸:M-7 1500*2100 2. 门框、扇材质:成品烤漆门 3. 五金配件	樘	2			
5	B010801001005	成品装饰木门及门套	1. 门框或扇外围尺寸:M-8 900*2100 2. 门框、扇材质:成实木门 3. 五金配件	樘	1			
6	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1800*2400 2. 门框、扇材质:100系列断桥铝合金保温门（带600亮子）	樘	8			
7	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-1 1000*2100 2. 门框或扇外围尺寸:乙级防火门 3. 设闭门器	樘	2			
8	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-2 600*2100 2. 门框或扇外围尺寸:乙级防火门 3. 设闭门器	樘	6			
9	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-3 1000*2100 2. 门框或扇外围尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乙级防火门 3. 设闭门器					
10	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙-4 900*2100 2. 门框或扇外围尺寸：乙级防火门 3. 设闭门器	樘	3			
11	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM丙-1 600*2100 2. 门框或扇外围尺寸：丙级防火门 3. 设闭门器	樘	9			
12	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸：1500*2400 2. 门框、扇材质：防盗门 3. 五金配件	樘	1			
13	010802004002	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸：1000*2100 2. 门框、扇材质：带门禁防盗门 3. 五金配件	樘	1			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-1 1800*2400 2. 框、扇材质：70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）	樘	17			
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-2 3000*2400 2. 框、扇材质：70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）	樘	4			
16	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-3 1800*3000 2. 框、扇材质：70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）	樘	30			
17	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-4 3000*3000 2. 框、扇材质：70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）	樘	9			
18	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-5 1800*2400	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 框、扇材质:70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）					
19	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TLC-1 1500*2400 2. 框、扇材质:70铝塑复合单框双玻中空玻璃窗（5+15A+5）	樘	1			
20	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板	m2	45.05			
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:百叶遮光窗帘	m2	288.36			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
22	010902001001	雨蓬卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2. 防水层自带保护层 3. 详青19J35-4	m2	12.44			
23	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100UPVC雨水管 2. 雨水斗: 4个 3. 水簸箕: 4个	m	19.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
24	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:外墙装饰一体板(夹心保温材料为90厚BS改性防火保温板)	m2	1859.96			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
25	011101005001	自流坪楼地面	青19J75-楼10 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道	m2	92.32			
26	011102003001	块料楼地面	1. 部位:墙体拆除部分地面块料修补 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	21.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖，干水泥擦缝					
27	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖，干水泥擦缝 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高	m2	94.58			
28	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 修补砖踢脚线	m	7.8			
29	011105003002	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 地砖踢脚线	m	96.6			
30	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶修补	m2	10			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5-8厚釉面砖，白水泥擦缝 2. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	529.83			
32	011207001004	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 防火板 3. 石膏板隔墙	m2	236.27			
33	011210004001	隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:青19J1-2-81-1	m2	96.12			
34	011210004002	隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:青19J10-2-18-2 2. 小便斗隔断	m2	1.8			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
35	011302001011	吊顶天棚	青19J2-187-棚33	m2	1141.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 装饰石膏板面层600*600（后期选样） 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距≤1200） 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定					
36	011302001012	吊顶天棚	青19J2-194-棚47 1. 不穿孔铝合金方板吊顶300*300（后期选样） 2. T型铝合金横撑龙骨32*23，中距600（或500、1200） 3. T型铝合金中龙骨32*23，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨45*15*1.2，中距≤1200	m2	94.58			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011406001001	抹灰面油漆	青02J01-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	4155.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011406001002	抹灰面油漆（墙裙）	青19J2-162-裙7 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 5厚1：0.3：2.5水泥 石灰膏砂浆压实抹光 3. 6厚1：1：6水泥石灰 膏砂浆木抹子抹平 4. 6厚1：0.5：4水泥石 灰膏砂浆打底扫毛	m2	1014.25			
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原有涂料 铲除 2. 喷刷涂料部位：雨蓬 3. 刮腻子要求：3厚石膏 腻子（水泥型） 4. 涂料品种、喷刷遍数： 白色涂料	m2	14.14			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
40	011503001001	安全抓杆	青19J8-77-6 1. 扶手材料种类、规格： 坐便器安全抓杆	m	2.6			
41	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色： 花岗岩洗漱台 2. 支架、配件品种、规格： 角钢-40*40	m2	3.17			
42	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格： 镜子，高1.5m	m2	6.6			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
43	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原有砖墙 砸除 2. 垃圾清理外运，运距 自行考虑	m3	72.58			
44	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地砖拆除 2. 垃圾清理外运，运距 自行考虑	m2	94.58			
45	011605001002	橡塑地面拆除	1. 地下室走道原有塑胶 地面拆除 2. 垃圾清理外运，运距 自行考虑	m2	92.32			
46	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：室 外透水砖及垫层拆除 2. 垃圾清理外运，运距	m2	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			自行考虑					
47	011605002001	立面块料拆除	1. 原有墙面砖拆除 2. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	529.83			
48	011605002002	立面块料拆除	1. 原有外墙干挂大理石拆除 2. 垃圾清运，运距自行考虑	m2	1859.96			
49	011608002001	铲除涂料面	1. 原有内墙面、涂料铲除 2. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	5454.16			
50	011610001001	门拆除	1. 原有门拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	樘	79			
51	011610002001	窗拆除	1. 原有窗拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	樘	63			
		分部小计						
	D.2	道路工程						
52	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：破除后透水砖恢复 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚混凝土垫层	m2	21.6			
		分部小计						
		西侧会议室						
	A.11	楼地面装饰工程						
53	011105006001	金属踢脚线	1. 150高黑色不锈钢贴条	m	31			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
54	011207001001	墙面装饰板	青19J2-158-内111C 1. 纤维吸音板，板背面点状粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用固定压盘涨栓固定 2. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置	m2	133.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线 4. 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 5. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
55	011302001001	吊顶天棚	青19J2-187-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592*592（或592*192） 2. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或1200） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600 5. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	46. 06			
56	011302001002	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 石膏板面层，白色乳胶漆 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1. 2，中距≤1200） 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	34. 14			
		分部小计						
		分部小计						
		指挥中心						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011104004001	防静电活动地板	青19J2-85-楼62（原有防静电地板材料利用） 1. 80-350高架空活动地板	m2	79.75			
58	011105005001	木质踢脚线	青19J2-115-踢37 1. 木材面刷油漆 2. 18厚硬（松）木踢脚板（背面刷氟化钠防腐剂）与墙体钉结 3. 钉结墙面用1：1：6水泥石灰膏砂浆修补平整，粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛	m	31.86			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：干挂大理石	m2	27.3			
60	011207001002	墙面装饰板	青19J2-158-内111C 1. 12厚防火阻燃槽木吸音板，板背面点状粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用固定压盘涨栓固定 2. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置 3. 清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线 4. 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 5. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	133.99			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
61	011302001003	吊顶天棚	青19J2-187-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592*592（或592*192） 2. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或1200） 4. T型轻钢中龙骨35*22	m2	37.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，中距600 5. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定					
62	011302001004	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 石膏板面层，白色乳胶漆 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距≤1200） 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	39.39			
63	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：软膜天花吊顶	m2	3.18			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
64	011502002001	装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：焦土黄压条	m	46.8			
65	011502003001	装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：白大石塑线条	m	28.6			
66	011508005001	亚克力字	1. 50厚公安蓝亚克力字	个	21			
		分部小计						
	F. 7	信号工程						
67	080703004001	电子显示屏	1. 名称：电子显示屏拆卸、搬迁、安装	套	1			
		分部小计						
		补充分部						
68	01B002	警徽	1. 成品定制警徽	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		违章车管办证大厅						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
69	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚蓝色铝单板	m2	31.16			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
70	011302001006	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 装饰石膏板面层600*600（后期选样） 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距≤1200） 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	15.3			
71	011302001007	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 石膏板面层，白色乳胶漆 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距≤	m2	6.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200) 6. Φ8螺栓吊杆，双向 中距≤1200，与钢筋吊 环固定					
72	011302001008	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格 :5mm乳白色亚克力板	m2	1.08			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
73	011501020001	服务台	详青19J1-2-47-11 1. 台柜规格:双面饰面 板服务台 2. 大理石台面	m	7.5			
74	011508005002	亚克力字	1. 50厚公安蓝亚克力字	个	8			
		分部小计						
	F. 7	信号工程						
75	080703004002	电子显示屏	1. 名称:悬挂式电子显 示屏	套	5			
		分部小计						
		补充分部						
76	01B001	国徽	1. 成品定制国徽	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		车管办证大厅						
	A. 13	天棚工程						
77	011302001009	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 石膏板面层，白色乳 胶漆 2. 50厚超细玻璃棉吸声 层，玻璃丝布袋装，随 安装石膏板随填于龙骨 间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22 ，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22 ，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45* 15*1.2，中距≤1200）	m2	13.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定					
78	011302001010	吊顶天棚	青19J2-187-棚33 1. 装饰石膏板面层600*600（后期选样） 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨22*22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨35*22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨（45*15*1.2，中距≤1200） 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定	m2	16.1			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
79	011501020002	服务台	详青19J1-2-47-11 1. 台柜规格：双面饰面板服务台 2. 大理石台面	m	7.5			
		分部小计						
	F. 7	信号工程						
80	080703004003	电子显示屏	1. 名称：悬挂式电子显示屏	套	5			
		分部小计						
		分部小计						
		补充分部						
81	01B003	国徽	1. 成品定制国徽	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
82	011701003001	里脚手架		m2	5983.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
标段:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-房屋建筑与装饰工程

标段：海东市平安区公安局交通警察大队
办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-外墙保温及雨蓬卷材拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:市平安区公安局交通警察大队办公用房改造
项目-外墙保温及雨蓬卷材拆除

标段:海东市平安区公安局交通警察大队办公
用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-外墙保温及雨蓬卷材拆除

标段：海东市平安区公安局交通警察大队
办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
	A. 13	天棚工程						
1	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:暗藏灯光槽 2. 格栅片材料品种、规格:每米8W 3. 安装固定方式:嵌入吊顶	m	53.3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
2	011612001001	管道拆除	1. 原有管拆除，垃圾请外运，运距自行考虑	m	1156.2			
3	011612001002	管道拆除	1. 原有线拆除，垃圾请外运，运距自行考虑	m	4403.19			
4	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除，垃圾请外运，运距自行考虑	套	238			
5	011613001002	灯具拆除	1. 原有插座拆除，垃圾请外运，运距自行考虑	套	161			
6	011613001003	灯具拆除	1. 原有开关拆除，垃圾请外运，运距自行考虑	套	63			
		分部小计						
	C. 4	电气设备安装工程						
7	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 柜体编号:AL3 3. 规格:详见电气系统图 4. 抗震要求:详见图 5. 安装方式:安装高度距地1.5米	台	1			
8	030404032001	局部等电位箱	1. 名称:LEB箱 2. 规格:200*100*90 3. 安装部位:距地0.3米暗装	台	2			
9	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:300*300 1*30W 3. 安装方式:卫生间吸顶安装	台	4			
10	030404034001	四联开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 开关接线盒					
11	030404034002	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 开关接线盒	个	1			
12	030404034003	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 开关接线盒	个	40			
13	030404034004	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 开关接线盒	个	20			
14	030404035001	双模插座	1. 名称:双模插座 2. 型号: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 高度距地0.3米 4. 插座接线盒	个	10			
15	030404035002	五孔插座	1. 名称:安全五孔插座 2. 型号: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3米, 暗装 4. 插座接线盒	个	161			
16	030404035003	带G插座	1. 名称:带G插座 2. 型号: 250V/16A 3. 安装方式:底边距地1.6米, 暗装 4. 插座接线盒	个	5			
17	030404035004	防溅型插座	1. 名称:防溅型插座 2. 型号: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.5米, 暗装 4. 插座接线盒	个	1			
18	030404035005	过水热插座	1. 名称:过水热插座 2. 型号: 250V/16A 3. 安装方式:底边距地0.6米, 暗装 4. 插座接线盒	个	1			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: ZRYJV-5*16 3. 电缆头制作安装	m	49.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:40	m	49.2			
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:25	m	1156.2			
22	030411003001	桥架	1. 名称:桥架（内设防火隔板） 2. 材质:金属桥架 3. 规格:150*75 4. 梁下水平安装 5. 桥架直线段长度超过30米时，宜设置伸缩节，跨越建筑物变形缝时设置补偿装置	m	127.09			
23	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	1955.16			
24	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	2448.03			
25	030412001001	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*600 1*22A 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	41			
26	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6寸2*13W 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	44			
27	030412001003	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:1200*600 2*22W 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	18			
28	030412001004	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600 2*18W 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	220			
29	030412001005	斗胆灯	1. 名称:斗胆灯 2. 规格:详见施工图 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	16			
30	030412005001	日光灯盘	1. 名称:日光灯盘 2. 型号:600*600 3. 安装形式:详见图	套	14			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:5mm乳白色亚克力灯片内置T5灯管 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	5			
3	030412005003	荧光	1. 名称:白色软膜（内	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程 标段:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-电气工程

标段：海东市平安区公安局交通警察大队
办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用
房改造项目-采暖、通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030108001001	排风机	1. 名称: 风机 2. 型号: JXH-1000 3. 详见施工图	台	1			
		分部小计						
	C. 4	电气设备安装工程						
2	030404033002	卫生间通风器	1. 名称: 通风器 2. 型号: Q=160m³/h, P=100Pa, N=18W配套设置 止回阀	台	5			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
3	030702001001	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 通风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 250*160mm	m2	16.28			
4	030702006001	玻璃钢通风管道	1. 名称: 通风管 2. 材质: D100P级无机玻 璃钢管 3mm厚 3. 形状: 圆形 4. 规格: Φ100	m2	5.56			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀	个	4			
6	030703008001	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 120*120	个	2			
7	030703008002	铝合金百叶风口	1. 名称: 铝合金百叶风 口 2. 规格: 250*160	个	5			
8	030704001001	通风工程检测、调 试		系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃 气工程						
9	031002001001	风管支架制作安装	1. 名称: 风管支架制作 安装 2. 油漆品种: 除锈后刷 防锈漆一道、银粉漆两 道	kg	28.4			
10	031002001002	抗震支架	1. 名称、类型: 抗震支 架	套	7			
11	031005005001	热风幕	1. 名称: 热风幕	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-采暖、通风工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-采暖、通风工程 标段:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-采暖、通风工程

标段：海东市平安区公安局交通警察大队
办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
	A. 16	拆除工程						
1	011612001003	管道拆除	1. 原有 $\phi 100\text{mm}$ 以外上下水管拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	m	582.86			
2	011612001004	管道拆除	1. 原有 $\phi 50\text{mm}$ 以内上下水管拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	m	78.3			
3	011612001005	管道拆除	1. 原有 $\phi 100\text{mm}$ 以内上下水管拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	m	62.05			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 原有蹲便拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	套	8			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 原有洗脸盆、洗池拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	套	7			
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 原有拖布池拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	套	6			
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 原有小便器拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		给水						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
8	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒	m	4.8			
9	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:卡压式连	m	28.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒					
10	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒	m	17			
11	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒	m	19.6			
12	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒	m	8.5			
13	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 油漆品种:除锈后防腐, 刷油漆	kg	31.4			
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50管的套管	个	2			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙板套管 2. 规格:DN40管的套管	个	2			
16	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙板套管 2. 规格:DN25管的套管	个	4			
1	031003001001	截止	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		阀	2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹		0			
18	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	1			
19	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	8			
20	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:感应式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-54 3. 附件名称、数量:详见施工图	组	4			
21	031004004001	盥洗槽	1. 规格、类型:盥洗槽 2. 组装形式:09S303-26 3. 附件名称、数量:详见施工图	组	3			
22	031004010001	淋浴器	1. 附件名称、数量:淋浴器	套	4			
23	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头	个	10			
24	031006012001	热水器	1. 名称:热水器	台	4			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程						
25	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑材料 2. 绝热厚度:10mm	m3	0.11			
26	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m2	13.71			
		分部小计						
		分部小计						
		污水						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
27	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:A型离心柔性铸铁管De150	m	134.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:W型卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗					
28	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:A型离心柔性铸铁管De100 4. 连接形式:W型卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	7.45			
29	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯排水管 De150 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	430.2			
30	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯排水管 De75 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	10.6			
31	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯排水管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	17.8			
32	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯排水管 De100 4. 连接形式:承插粘接	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗					
33	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 油漆品种:除锈后防腐, 刷油漆	kg	486.3			
34	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:De150管的套管	个	30			
35	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢 3. 规格:De150管的套管	个	28			
36	031002003006	抗震支架	1. 名称、类型:抗震支架	个	93			
37	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:De100管的套管	个	4			
38	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢 3. 规格:De100管的套管	个	4			
39	031004006001	大便器	1. 名称:感应式冲洗阀蹲便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:详见图纸	组	8			
40	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 组装形式:09S304-111 3. 附件名称、数量:详见图纸	组	2			
41	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:09S304-20 3. 附件名称、数量:详见图纸	组	6			
42	031004014002	地漏	1. 名称:网筐式地漏 2. 型号、规格:De100	个	1			
43	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50	个	10			
44	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De100 3. 详见04S301-12	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程 标段:海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海东市平安区公安局交通警察大队办公用房改造项目-给排水工程

标段：海东市平安区公安局交通警察大队
办公用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：