

海东市救灾备荒种子储备库建 工程  
设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

海东市救灾备荒种子储备库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4.5米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	4622.11			
2	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1593.95			
3	010103001002	回填方（房心）	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	576.37			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	2451.79			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:素土 2. 压实系数:压实系数0.97 3. 含装运, 运距自行考虑	m3	2951.32			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块(砌块强度不低于A3.5) 2. 墙体类型:200厚外墙 3. 砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m3	138.87			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块(砌块强度不低于A3.5) 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m3	2.74			
8	010404001001	垫层	1. 地梁防冻胀 2. 梁周填粗砂	m3	109.91			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.57			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.97			
11	010501004001	刚性地坪	-0.10米处设置刚性地面,刚性地面厚度为150mm 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	104.22			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.91			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.68			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	124.04			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.94			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.86			
17	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
18	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	145.6			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.94			
20	010507001001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3. 素土碾压密实,向外坡3%~5%	m2	213.6			
21	010507001002	坡道	1. 150厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成麻面 2. 100厚C20厚混凝土 3. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 4. 碾压密实	m2	28.8			
22	010507004001	台阶	详见图集青19J5-1-41-2	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 20厚1：2.5水泥砂浆 面层 2. C25混凝土 3. 素土夯实					
23	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.22			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300 φ10 以内	t	0.448			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内	t	25.726			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ18以内	t	7.977			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ25以内	t	13.083			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤32	个	240			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20	个	141			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤25	个	21			
31	010516003004	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:≤32	个	48			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
32	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 防盗门M1021 1000*2100	樘	2			
33	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: 保温密闭门M4042 4000*4200 2. 粮仓专用保温密闭门 采用钢板门,内填60厚 岩棉板,门框与门扇之 间用B型橡胶密封条密 闭;门体受压力大于55 OMP	樘	2			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:60系列平开塑钢窗	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			C1515 1500*1500						
35	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金窗C1815 1800*1500	樘	4				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
36	010901001001	瓦屋面	1.树脂波形瓦 2.防水层（单列） 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 5.屋脊详见09J202-1剖面屋面建筑构造（一）-p24-1 6.立墙泛水09J202-1剖面屋面建筑构造（一）-p27-4	m <sup>2</sup>	749.19				
37	010901002001	屋面	1.浅色涂料保护层 2.防水层（单列） 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5.钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	45.24				
38	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2.防水层数：一层	m <sup>2</sup>	794.43				
39	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法：-0.06处做20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂	m <sup>2</sup>	29.68				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
40	011003001001	隔离层	1.隔离层部位：±0.00米以下砖砌体两侧、框架梁柱及基础表面 2.隔离层材料品种：涂冷底子油两遍，沥青胶泥两遍（厚度不小于300μm），砌体结构表面应先用1：2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	1253.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
41	011101003001	混凝土楼地面	1. $\Phi$ 8@150双层双向钢筋网片布置，150厚混凝土强度等级为C25 2. 防潮层（4厚SBS防水卷材） 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3：7灰土 5. 素土碾压密实，压实系数 $\geq$ 0.94	m <sup>2</sup>	636.6			
42	011102003001	块料楼地面	详见图集青19J2-53-地30（铺地砖地面--有防水） 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m <sup>2</sup>	42.25			
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	详见图集青19J2-106-踢4（水泥砂浆踢脚--加气混凝土砌块墙） 1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3. 8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m <sup>2</sup>	20.19			
44	011105003001	块料踢脚线	详见图集青19J2-111-踢20（铺地砖踢脚--加气混凝土砌块墙） 1. 6~10厚铺地砖踢脚，	m <sup>2</sup>	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润强）					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-130-内39（乳胶漆墙面--混凝土墙） 1.乳胶漆两道（单列） 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部腻子找平 5.5厚1：2.5水泥砂浆找平 6.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	839.77			
46	011201001002	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-28-外21（外墙涂料墙面--蒸压加气混凝土砌块墙） 1.第五部分外涂1`外涂8（单列） 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面处理剂甩毛 5.喷湿墙面	m <sup>2</sup>	902.03			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	详见图集青19J2-181-15（板底乳胶漆顶棚）	m <sup>2</sup>	903.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 喷（刷、辊）合成树脂乳胶漆涂料饰面两道（每道间隔2h）（单列） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2道 2. 部位：内墙	m <sup>2</sup>	839.77			
49	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2道 2. 部位：天棚	m <sup>2</sup>	903.39			
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂料2道	m <sup>2</sup>	902.03			
		分部小计						
		补充分部						
51	01B001	防雀儿网	1. 名称：防雀儿网 2. 规格：C1806 1800*600 3. 成品购置	樘	16			
52	01B002	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：7.85	m <sup>2</sup>	709.6			
54	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	20.88			
55	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础	m <sup>2</sup>	92.95			
56	011702001003	基础	1. 刚性地坪模板	m <sup>2</sup>	22.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	153.62			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1			
3	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		分部小计						
		强电						
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 安装方式:距地1.8米暗装	台	1			
5	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	214.57			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup>	m	643.71			
7	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:UPVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	39.45			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm <sup>2</sup>	m	118.35			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:配照型工矿灯(带玻璃罩) 2. 型号:BGI35003, 配250W金卤灯 3. 安装形式:距顶7.0米吊装	套	18			
10	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*35W 3. 安装形式:吸顶安装/有吊顶时嵌入安装	套	4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4米安装	个	2			
1	030404034002	照明开	1. 名称:双联单控开关	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种子储备库--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		关	2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4米安装					
13	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔安全单相插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3米安装	个	6			
14	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	12			
15	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	22			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
17	030404017002	配电箱	1. 名称:ELB集中电源箱	台	1			
18	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	358.37			
19	030502005001	双绞线缆	1. 规格:NH-RVSP-2*2.5 2. 敷设方式:管内敷设	m	358.37			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:422×174.6×27.5mm 3. 规格:≤1W 4. 安装形式:嵌墙安装距地2.2M	套	2			
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 型号:422×174.6×27.5mm 3. 规格:≤1W 4. 安装形式:嵌墙安装距地0.3M	套	13			
22	030412002002	工厂灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:Φ220.0×39.0mm 3. 规格:5W 4. 安装形式:吸顶安装	套	17			
23	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	32			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







