2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目工程

招标工程量清单

招　标　人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m	m3	227.52			
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	198.72			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑渣土 2.运距:自行考虑	m3	28.8			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖(容重≤20kN/M) 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	32.66			
5	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:地梁两侧填炉渣或级配砂厚度不小于200mm以防冻胀	m3	22.53			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.13			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.47			
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.18			
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.8			
10	010507001001	散水	图集号：青19J2-12-散1名称：混凝土散水（厚度：210） 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	100.89			
11	010507001002	坡道	图集号：青19J2-9-坡3	m2	11.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			名称：水泥面层锯齿坡道（厚度：438~480） 1.30厚1:2水泥砂子抹面，做出60（100）宽6深锯齿（齿朝上坡） 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100（150）厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压					
12	010507007001	其他构件	1.构件的类型:C30素混凝土包裹 2.构件规格:590*690*150;590*590*150 3.部位:柱脚 4.混凝土种类:商砼 5.混凝土强度等级:C20	m3	1.06			
13	010507007002	其他构件	1.构件的类型:二次浇灌 2.部位:柱脚 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C40	m3	0.31			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.363			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.437			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	3.155			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.053			
18	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:M24	t	0.544			
19	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.规格:Φ18	个	80			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.6	金属结构工程						
20	010602003001	钢桁架	1.钢材品种、规格:□350*250*10*10；□250*250*10*10；Φ83*4；Φ38*3 2.所有的钢构表面均应进行喷射除锈,除锈等级为Sa2.5级,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中涂层的具体厚度由甲方根据相关产品性能确定,并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011的相关规定。	t	3.495			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:L100*8 2.构件类型:柱间支撑 3.所有的钢构表面均应进行喷射除锈,除锈等级为Sa2.5级,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中涂层的具体厚度由甲方根据相关产品性能确定,并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011的相关规定。	t	0.918			
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Φ25圆钢 2.构件类型:屋面水平支撑	t	0.441			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.所有的钢构表面均应进行喷射除锈,除锈等级为Sa2.5级,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中涂层的具体厚度由甲方根据相关产品性能确定,并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011的相关规定。					
23	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Φ60*30 2.构件类型:系杆 3.所有的钢构表面均应进行喷射除锈,除锈等级为Sa2.5级,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中涂层的具体厚度由甲方根据相关产品性能确定,并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011的相关规定。	t	0.688			
24	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:檩条 2.构件类型:C250*70*20*2.5 3.所有的钢构表面均应进行喷射除锈,除锈等级为Sa2.5级,然后采用涂层对钢构件进行保护。涂层采用富锌底涂	t	4.371			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料(富锌底涂料的遍数根据所选品种确定)、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍,涂层总厚度不小于200μm,使用年限为10~15年;其中涂层的具体厚度由甲方根据相关产品性能确定,并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011的相关规定。					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
25	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M-1 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:成品钢制保温门	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
26	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:阳光板屋面（专业厂家设计安装）	m2	660			
27	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100pvc雨水斗及雨水管	m	50			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:石墨聚苯板厚度80mm 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:满贴网格布	m2	118.34			
29	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位:基础及垫层表面 2.涂料品种、刷涂遍数:刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m2	300.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	图集号：青19J2-45-地6名称：水泥砂浆地面(荷载中等)厚度：270 1.20厚1:2水泥砂紫压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实	m2	632.75			
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	图集号:青19J2-106-踢4名称：水泥砂浆踢脚(加气混凝土砌块墙)(轻质条板墙)厚度：18 1.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道 4.刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	112.58			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001003	墙面一般抹灰	做法图集:青19J2-130-内39名称:乳胶漆墙面厚度：14 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部腻子找平 5.5厚1:2.5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	84.44			
33	011204003001	块料墙面	1.青灰色仿石瓷砖，青19J1-5-28-9	m2	118.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1.白夹胶安全玻璃幕(8+1.52PVB+8),长度、高度现场测量为准分格龙骨尺寸颜色等详专业公司二次深化设计	m2	707.62			
		分部小计						
		措施项目						
35	011701001001	综合脚手架		m2	660			
36	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	12.16			
37	011702001003	基础	1.基础类型:独立基础	m2	42.88			
38	011702002001	矩形柱		m2	31.8			
39	011702005001	基础梁		m2	143.99			
40	011702025001	其他现浇构件		m2	13.46			
41	011703001001	垂直运输		m2	660			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	42500		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	42500		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计		42500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动遮阳布	（挂钩系统，轨道及电机由专业厂家设计安装）	42500			
合　计			42500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ALZ 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相四联照明开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:底边距地1.4m，暗装	个	2			
3	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40×4 4.安装部位:地坪下-1.34m处敷设	m	231.79			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.规格:300×200×100	台	1			
5	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	158.14			
6	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯	m	474.42			
7	030412001001	普通灯具	1.名称:成品太阳能壁灯 2.规格:1X24W 3.安装形式:底边距地2.3M壁装	套	3			
8	030412002002	工厂灯	1.名称:金属卤化物灯 2.规格:40W 3.安装形式:吸顶安装	套	20			
9	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
10	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 2 页

合计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006001	塑料管		m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	9000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	9000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计		9000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	温棚灌溉系统		9000			
合　计			9000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101007001	管沟土方	1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:1.4m 3.回填要求:原土回填	m	141.22			
		分部小计						
	C.4	电气设备安装工程						
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kV):1kV	m	35.22			
3	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)		m	141.22			
4	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆接头 2.型号:YJV 3.规格:5*6	个	2			
5	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40×4 4.安装部位:地坪下-1.4m处敷设	m	141.22			
6	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:埋地敷设	m	35.22			
7	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:埋地敷设	m	106			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:孔网钢带聚乙烯复合管 4.连接形式:电热熔连接	m	15			
2	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN100	组	1			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
3	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN100	m3	0.26			
4	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铁皮保护层	m2	5.18			
5	040504002001	混凝土井	1.水表井：采用钢筋混凝土井，做法参见04S531-4/8	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-0.7m	m3	231			
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	98.5			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑渣土 2.运距:自行考虑	m3	132.5			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	81.72			
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5普通粘土砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	246.21			
6	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5普通粘土砖 2.柱类型:方砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	46.84			
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层	m3	50.78			
8	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆(内参5%防水剂)	m2	120			
9	011204003001	块料墙面	1.青灰色仿石瓷砖，青19J1-5-28-9	m2	215.98			
10	011201001001	墙面一般抹灰	做法图集:青19J2-28-外21名称：外墙涂料墙面（砖墙）厚：18 1.第五部分外涂1～外涂8 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	1584.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面处理剂甩毛 5.喷湿墙面					
		分部小计						
		措施项目						
11	011701002001	外脚手架		m2	900			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：围墙

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030405001001	蓄电池	1.名称:蓄电池组 2.容量（A·h):200AH	组件	12			
2	030405002001	逆变器	1.名称:逆变器 2.规格:10KW	组	1			
3	030405002002	太阳能板	1.名称:太阳能板 2.规格:250WP多晶太阳能板 3.含基础钢架施工	m2	65.08			
4	030404012001	蓄电池屏（柜）	1.名称:直流集线箱	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光伏工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光伏工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：光伏工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全防护报警系统　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030507001001	入侵探测设备	1.名称:红外报警器 2.类别:ABE-150M,IP55警戒距离150M,遮断时间不高于250ms，包含支架	套	15			
2	030507003001	入侵报警中心显示设备	1.名称:报警系统主机 2.类别:SK-239C,具有报警后电话通知业主功能	套	1			
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配	m	900			
4	030411004001	配线		m	900			
5	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全防护报警系统　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全防护报警系统　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全防护报警系统　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：安全防护报警系统　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1.平整绿化用地	m2	26666.4			
2	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植营养土换填	m3	4230			
3	05B001	有机颗粒肥		t	20			
4	050102002001	栽植灌木	1.种类:花叶海棠（藏茶） 2.规格:密植30*5厘米，苗高>15厘米	株	220000			
5	050102002002	栽植灌木	1.种类:王族海棠 2.规格：胸径>4厘米，苗高>150厘米，裸根	株	1000			
6	050102002003	栽植灌木	1.种类:绚丽海棠 2.规格:胸径>4厘米，苗高>150厘米，裸根	株	500			
7	050102001001	栽植乔木	1.种类:青杨雄株 2.规格:胸径>4厘米，苗高>2.5米，裸根	株	3500			
8	050102002004	栽植灌木	1.种类:藏柳 2.规格:扦插苗，株行距 30*40厘米	株	33000			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	挖掘机	1.75型，总功率42.4kW，发动机转速2000rpm，工作重量7400-7800Kg，铲斗容积0.3413，行走速度，低速/高速2.86/5km/h	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备购置　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备购置　　标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：设备购置

标段：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金玉树州江西林场吉佳苗圃基础设施维修改造及育苗项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：