

瓜什则村巴滩百万亩景区二期 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____



造价咨询人： _____



年 月 日



瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目2

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		帐篷底座木平台						
1	05B002	天幕帐篷	1. 天幕帐篷成品购置、安装（含家具、柜子、生活电器、洁具等所有生活用品） 3. 满足建设功能及使用要求	座	1			
2	010301003002	钢管桩	1. 螺旋地桩方法兰系列，由专业厂家安装制作	根	77			
3	010702002002	木梁	1. 90*140防腐木梁	m3	3.77			
4	010604001002	钢梁	1. 14工字钢 2. 钢构除锈，除锈等级满足设计要求 3. 钢构刷防锈漆 4. 满足设计及规范要求	t	2.59			
5	050201015002	木平台	1. 2000X95X45防腐木铺面与木龙骨固定，缝5	m2	135			
6	050307006002	木栏杆	1. 防腐木栏杆，高1200m 2. 详图纸设计	m	79			
7	05B001	帐篷	1. 成品购置、安装（含配电） 2. 具体样式及规格由建设单位选定后购置，满足建设功能及使用要求	m2	150			
		分部小计						
		新建厕所						
8	01B001	新建移动厕所（环保厕所）	1. 新建成品移动厕所（环保厕所） 2. 4个蹲位 含基础	座	1			
9	01B002	新建移动厕所（木质厕所）	1. 新建成品移动厕所（木质厕所） 2. 4个蹲位 含基础及粪池	座	1			
		分部小计						
		木平台						
10	010301003004	钢管桩	1. 螺旋地桩方法兰系列，由专业厂家安装制作	根	109			
11	010702002004	木梁	1. 90*140防腐木梁	m3	5.27			
12	010604001004	钢梁	1. 14工字钢	t	3.583			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目2

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢构除锈，除锈等级满足设计要求 3. 钢构刷防锈漆 4. 满足设计及规范要求					
13	050201015004	木平台	1. 2000X95X45防腐木铺面与木龙骨固定, 缝5	m ²	180			
		分部小计						
		大木平台						
14	010301003005	钢管桩	1. 螺旋地桩方法兰系列, 由专业厂家安装制作	根	182			
15	010702002005	木梁	1. 90*140防腐木梁	m ³	8.79			
16	010604001005	钢梁	1. 14工字钢 2. 钢构除锈，除锈等级满足设计要求 3. 钢构刷防锈漆 4. 满足设计及规范要求	t	6.1			
17	050201015005	木平台	1. 2000X95X45防腐木铺面与木龙骨固定, 缝5	m ²	350			
		分部小计						
		木栈道						
18	010301003003	钢管桩	1. 螺旋地桩方法兰系列, 由专业厂家安装制作	根	110			
19	010702002003	木梁	1. 90*140防腐木梁	m ³	4.16			
20	010604001003	钢梁	1. 14工字钢 2. 钢构除锈，除锈等级满足设计要求 3. 钢构刷防锈漆 4. 满足设计及规范要求	t	1.859			
21	050201015003	栈道	1. 2000X95X45防腐木铺面与木龙骨固定, 缝5	m ²	165			
22	050307006001	木质围栏	1. 防腐木栏杆，高1200m含土方，基础等 2. 详图纸设计	m	246			
		分部小计						
		室外附属工程						
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m ³	117			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目2

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑	m ³	117			
25	010507006005	化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土化粪池 2. 具体做法详见图集03S702-111~124, 3. 混凝土为C30, 混凝土抗渗等级为S6, 抗冻等级为F200 4. 地基处理:C10级混凝土垫层下铺卵石或碎石夯实, 厚100mm 5. 其它满足设计及规范要求	m ³	15			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 3X10mm ² 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	30			
27	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	30			
28	030109001001	变频水泵	1. 变频水泵0.7kw, 具体型号满足建设单位使用要求	台	1			
29	030109001002	变频水泵	1. 变频水泵0.65kw, 具体型号满足建设单位使用要求	台	1			
30	010507006001	检查井	1. 名称: 市政污水检查井 2. 规格: 钢筋混凝土 3. 详见06MS201-3-21 4. 含防坠网	座	2			
31	010507006004	检查井	1. 名称: 给水检查井 2. 规格: 钢筋混凝土 3. 详见06MS201-3-21 4. 含防坠网	座	1			
32	010507006003	检查井	1. 名称: 给水阀门井	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目2

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：钢筋混凝土 3. 详见05S502-68`88 4. 含防坠网					
33	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双 壁波纹管 DN200 4. 连接形式：胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设 计要求：详见设计说明	m	30			
		分部小计						
		措施项目						
34	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设
项目2

标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目2 标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建
设项目2

标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目
 设计项目2

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设
项目2

标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设
项目2

标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目 标段：瓜什则村巴滩百万亩景区二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：