

同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 工程


招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年6月25日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



扫描全能王 创建

同仁市兰采乡干部职工
周转宿舍建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年6月25日

复 核 时 间:

2025年6月25日

扉一1



扫描全能王 创建

编制说明

1. 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]；
2. 取费标准：依据青海省建筑工程项目费用组成及计算规则{2021}168 号文。
3. 材料调整：依据青海省 2025 年第 2 期同仁市市场价进行调整。
4. 机械费调整：依据关系发布青海各地区定额机械费调整系数的通知青建工{2011}381 号文。
5. 人工费调整按照青建工[2024]388 号文执行。
6. 增值税计价依据：按“青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知”青建工【2019】116 号文件执行及青建工〔2019〕289 号文。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见施工图纸 2. 弃土运距: 施工方自行考虑 3. 取土运距: 施工方自行考虑	m ²	139			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 施工方自行考虑	m ³	368.24			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见施工图纸 2. 填方材料品种: 详见施工图纸 3. 填方粒径要求: 详见施工图纸 4. 填方来源、运距: 施工方自行考虑	m ³	253.71			
4	010103001002	回填方（房心回填）	1. 密实度要求: 详见施工图纸 2. 填方材料品种: 详见施工图纸 3. 填方粒径要求: 详见施工图纸 4. 填方来源、运距: 施工方自行考虑	m ³	57.11			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 施工方自行考虑	m ³	114.53			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
6	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 压实系数: 不小于0.94	m ³	29.41			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m ³	39.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等级:烧结多孔砖、MU20 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆					
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:120mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆	m3	9.49			
9	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:240mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆	m3	42.77			
10	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆	m3	62.83			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.31			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.4			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.44			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.6			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.62			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.76			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.52			
18	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.84			
19	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m2	13.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010507001001	散水	详见图集青19J2-12-散3-水泥砂浆面层散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5. 素土碾压，向坡3%-5%	m2	52.21			
22	010507001002	坡道	详见图集无障碍坡道青19J8-16-4 1. 素土夯实 2. 150厚碎石或碎砖夯实灌M5混合砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽金刚砂粒（或屑）水泥防滑条，横向中距100，凸出坡道面4	m2	5.51			
23	010507004001	台阶	详见图集青19J2-7-台2-水泥砂浆台阶面层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三级部分）台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分层夯实，宽出面层100 5. 素土碾压	m2	12.55			
24	010507005001	扶手、压顶（窗台压顶）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:c25	m3	1.09			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.544			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	3.701			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	2.645			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.629			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体加筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
29	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M 0924 900*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门	樘	8			
30	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M 1024 1000*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门	樘	8			
31	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:三防保温门	樘	1			
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0921 900*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能窗(单框双玻)物理性能等级	樘	4			
33	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1818 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能窗(单框双玻)物理性能等级	樘	9			
34	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1518 1500*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能窗(单框双玻)物理性能等级	樘	2			
35	010809004001	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板	m2	5.47			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
36	010901001001	瓦屋面	详见图集青19J2-262-坡屋46-有保温层屋面 1. 合成树脂波形瓦或氟塑树脂波形瓦 2. 本挂瓦条30x30，中距660 3. 木顺水条30x30，中距500 4. 35厚C20细石混凝土	m2	154.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			找平层（配Φ4@150x150钢筋网） 5. 防水层（另计） 6. 20厚1：3水泥砂浆找平层 7. 保温层（另计） 8. 8. 钢筋混凝土屋面板，预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：一道4厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 2. 找平层材料种类：20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 含附加卷材一道，女儿墙处防水卷材翻边	m2	192.58			
38	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	在室内地坪以下-0.06m标高处做20厚1：3水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道参19J7-24-2	m2	3.8			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
39	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚石墨聚苯板	m2	154.36			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：80mm厚岩棉板	m2	369.34			
41	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：门窗洞口侧壁保温层 2. 保温隔热方式：30mm厚岩棉板	m2	18.2			
42	011001006002	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：挑檐保温层 2. 保温隔热方式：30mm厚岩棉板	m2	38.65			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
43	011102003001	块料楼地面	详见图集青19J2-52-地	m2	101.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			29-铺地砖地面 部位：一层楼梯间、公共区域、房间地面 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
44	011102003002	块料楼地面	详见图集青19J2-53-地30-铺地砖地面（有防水） 部位：一层卫生间地面 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高，4.01m ² 5. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	11.12			
45	011102003003	块料楼地面	详见图集青19J2-85-楼39-铺地砖楼面 部位：二层楼梯间、公共区域、房间楼面 1. 铺6-10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建	m ²	101.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光					
46	011102003004	块料楼地面	详见图集青19J2-85-楼41-铺地砖楼面 部位：二层卫生间楼面 1. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高，4.01m ² 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m ²	11.12			
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	详见图集青19J2-106-踢2-水泥砂浆踢脚 部位：一、二层楼梯间、公共区域踢脚线 1. 8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	57.28			
48	011105003001	块料踢脚线	详见图集青19J2-111-踢19-铺地板砖踢脚 部位：一、二层房间踢脚线 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）：砖墙无此工序	m ²	141.12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011204003001	块料墙面	详见图集青19J2-146-内83-仿古砖墙面釉面砖墙面 部位：一、二层卫生间墙面 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	122.68			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011302001001	吊顶天棚	详见图集青19J2-194-棚47-铝合金方板吊顶 部位：一、二层卫生间天棚 1. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 2. T型铝合金横撑龙骨132x23，中距600（或500、1200） 3. T型铝合金中龙骨132x23，中距≤600（或500） 4. U型轻钢大龙骨【45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 6. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）	m ²	22.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011302001002	吊顶天棚	详见图集青19J2-187-棚32-纸面石膏板吊顶 1. 刷（喷）水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道（纵横各一道） 4. 9.5厚纸面石膏板（3000x1200），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63，中距≤1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63，中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨【60x30x1.5，中距≤1200（上人）（找平后与吊杆固定）（50x15x1.5，中距≤1200（不上人） 8. φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋φ10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）	m2	101.44			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	详见图集青19J2-130-内38-乳胶漆墙面 部位：一、二层除卫生间以外的全部墙面 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	560.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011406001002	抹灰面油漆	详见图集青19J2-181-棚15-板底（功能性合成树脂涂料）乳胶漆顶棚（现浇混凝土板） 部位：一层除卫生间以外的房间顶棚 1. 喷（刷）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面漆） 3. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	95.81			
54	011407001001	墙面喷刷涂料	详见图集青19J2-34-外涂1-合成树脂乳液 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液 2. 封闭底漆一道（干燥后再做面漆，木质基面平整时，可不作此工序） 3. 满刮专用腻子2~3遍分遍找平，木质基面平整时，不省略此工序） 4. 用油性封底漆封底（不能过厚） 5. 木质基面打磨去毛刺	m ²	382.21			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
55	011502008001	GRC装饰线条	1. 名称：GRC装饰线条	m	36.97			
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1100高楼梯栏杆做法详见青19J9-19-1 水平段栏杆高度1.10米，距楼梯平台0.1米内做混凝土翻边 楼梯杆件净距不应大于110mm 楼梯休息平台处做100mm高混凝土挡水	m	7.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板， 所有栏杆的水平推力不 小于1.5kN/M 楼梯栏杆不得采用攀登 的构造和花式， 楼梯扶手加装防滑措施 ,					
57	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1.名称：无障碍坡道扶 手栏杆 2.无障碍坡道扶手青19 J8-17-D	m	4.5			
58	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜 色:洗漱台	m2	2.8			
59	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 :卫生间镜面玻璃	m2	5.6			
60	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别:综合考虑 2.沟截面净空尺寸:600 *1000,含所有工序 3.做法符合设计及规范 要求	m	3.6			
61	030413005001	人(手)孔砌筑	1.规格:1000*1000	个	1			
62	010507003002	电缆沟、地沟	1.土壤类别:综合考虑 2.沟截面净空尺寸:100 0*1000,含所有工序 3.做法符合设计及规范 要求	m	47.22			
		分部小计						
		措施项目						
63	011701001001	综合脚手架	1.名称：综合脚手架	m2	278			
64	011702001001	基础	1.名称：垫层模板	m2	15.32			
65	011702001002	基础	1.名称：条形基础模板	m2	399.1			
66	011702003001	构造柱	1.名称：构造柱模板	m2	101			
67	011702003002	构造柱	1.名称：构造柱超高模 板	m2	0.94			
68	011702006001	矩形梁	1.名称：矩形梁模板	m2	86.29			
69	011702006002	矩形梁	1.名称：矩形梁超高模 板	m2	21.9			
70	011702008001	圈梁	1.名称：圈梁模板	m2	107.04			
71	011702009001	过梁	1.名称：过梁模板	m2	18.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
一房屋建筑与装饰工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目一房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目一房屋建筑与装饰工程 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030413003001	荧光灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 规格：1W LED	套	1			
2	030413003002	荧光灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 规格：1W LED	套	2			
3	030413003003	荧光灯	1. 名称：吸顶节能灯 2. 规格：YJ1001-1*32w	套	24			
4	030413003004	荧光灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：3W LED	套	8			
5	030413003005	荧光灯	1. 名称：浴霸 2. 用户自选	套	8			
6	030413001001	普通灯具	1. 名称：自带人体感应开关的吸顶节能灯 2. 规格：YJ1001-1*32W	套	8			
7	030405002001	控制开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：86K11-10 250V/10A	个	8			
8	030404035001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：250V/10A	个	40			
9	030404035002	插座	1. 名称：单相二三孔防水密闭插座 2. 规格：250V/10A	个	16			
10	030404035003	插座	1. 名称：单相二三孔防水密闭插座 2. 规格：250V/10A	个	8			
11	030404035004	插座	1. 名称：单相二三孔防水密闭插座 2. 规格：250V/10A	个	8			
12	030404035005	插座	1. 名称：单相三孔防水密闭插座--灶用 2. 规格：250V/10A	个	8			
13	030405002002	控制开关	1. 名称：防水防尘单联单控开关 2. 规格：86K11-10 250V/10A	个	8			
14	030405002003	控制开关	1. 名称：双联单控开关 单联单控暗开关	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
一电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：86K11-10 25 0V/10A					
15	030411006001	接线盒	1. 名称：住户家居配电箱接线盒 2. 规格：86型	个	8			
16	030404017001	配电箱	1. 名称：AE应急照明集中电源 2. 型号：600*500*300	台	1			
17	030404017002	配电箱	1. 名称：AWE照明配电箱 2. 型号：1000*1180*180	台	1			
18	030404017003	配电箱	1. 名称：HL照明配电箱 2. 型号：470*250*140	台	8			
19	030411001001	配管	1. 材质：PC 2. 规格：DN20 3. 配置形式：WC CC	m	196.333			
20	030411001002	配管	1. 材质：PC 2. 规格：DN25 3. 配置形式：WC FC	m	342.05			
21	030411001003	配管	1. 材质：PC 2. 规格：DN32 3. 配置形式：WC FC	m	62.428			
22	030411001004	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN15 3. 配置形式：WC CC	m	46.703			
23	030411001005	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN20 3. 配置形式：WC FC	m	3.05			
24	030411004001	配线	1. 名称：BV10 2. 配线形式：WC FC	m	248.245			
25	030411004002	配线	1. 名称：BV2.5 2. 配线形式：WC CC	m	644.678			
26	030411004003	配线	1. 名称：BV4 2. 配线形式：WC FC	m	890.001			
27	030411004004	配线	1. 名称：BV6 2. 配线形式：WC FC	m	200.949			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称：WDZN-BYJ4 2. 型号：WC FC	m	18.989			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称：WDZN-RVJSP-2*2.5	m	48.903			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号：WC CC					
30	030411001006	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN70 3. 配置形式：FC	m	8.154			
31	030408001003	电力电缆	1. 名称：YJV22-4*50 2. 型号：FC	m	12.038			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称：YJV22-4*50	个	1			
33	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：扁钢 3. 规格：40*4	m	75.613			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：铜牌 3. 规格：160*75*50	台/块	8			
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：铜牌 3. 规格：160*75*45	台/块	1			
		分部小计						
		弱电工程						
36	030502012001	信息插座	1. 名称：电话插座 2. 规格：RJ11	个/块	8			
37	030502012002	信息插座	1. 名称：电视插座 2. 规格：86HYJV	个/块	8			
38	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称：对讲户内机 2. 配紧急呼叫按钮	台	8			
39	030507006001	出入口控制设备	1. 规格、线制：门禁呼叫主机	台	1			
40	030502012003	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：RJ45	个/块	8			
41	03B001	L形执手插锁	1. 名称：L形执手插锁	个	1			
42	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称：UPS	台	1			
43	030502010001	配线架	1. 名称：HD箱 综合布线配线架 2. 规格：390*280*100	个/块	8			
44	030502010002	配线架	1. 名称：弱电箱 综合布线配线架 2. 规格：600*500*300	个/块	1			
45	030411001007	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN15 3. 配置形式：WC FC	m	92.225			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411001008	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN15 3. 配置形式：WC FC	m	45.875			
47	030411001009	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN25	m	81.56			
48	030411001010	配管	1. 材质：SC 2. 规格：DN32	m	7.649			
49	030411004005	配线	1. 名称：BV1.5	m	225.062			
50	030411001011	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN32	m	7.649			
51	030502005001	双绞线缆	1. 规格：RVS-2*0.5 2. 配线部位：WC FC	m	63.228			
52	030502005002	双绞线缆	1. 规格：RVV6*0.5 2. 配线部位：WC FC	m	81.56			
53	030502005003	双绞线缆	1. 规格：SYV-75-3 2. 配线部位：WC FC	m	81.56			
54	030502005004	双绞线缆	1. 规格：RVV-2*0.5 2. 配线部位：WC FC	m	4			
55	030502005005	双绞线缆	1. 规格：SYV-75*5 2. 配线部位：WC FC	m	79.562			
		分部小计						
		措施项目						
56	031301017001	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
一电气工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--电气工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--电气工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--电气工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目—电气工程 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	031005002001	钢制散热器	1. 型号：钢铝复合散热器 2. 规格：18片	组/片	4			
2	031005002002	钢制散热器	1. 型号：钢铝复合散热器 2. 规格：16片	组/片	4			
3	031005002003	钢制散热器	1. 型号：钢铝复合散热器 2. 规格：14片	组/片	1			
4	031005002004	钢制散热器	1. 型号：钢铝复合散热器 2. 规格：4片	组/片	8			
5	031005007001	热媒集配装置	1. 名称：热计量装置	组	1			
6	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	m	112.086			
7	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	24.782			
8	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	29.804			
9	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	49.61			
10	031003001001	阀门	1. 类型：黄铜截止阀 2. 连接形式：丝扣连接	个	9			
11	031003001002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝扣连接	个	18			
12	031003001003	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：丝扣连接	个	2			
1	031003001004	阀	1. 类型：自力式高阻	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—采暖工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
一采暖工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--采暖工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目--采暖工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--采暖工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--采暖工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目一采暖工程 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
一通风工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—通风工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目--通风工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—通风工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—通风工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目一通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031004014001	给、排水附件	1. 型号、规格：DN50	个/组	8			
2	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称：风帽 2. 类型：风帽	个	4			
3	031004014002	给、排水附件	1. 型号、规格：DN100	个/组	14			
4	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	8			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆	组	8			
6	031004006001	大便器	1. 类型：坐式大便器	组	8			
7	031007004001	热水箱	1. 类型：热水箱 2. 型号：60L 3. 容量：60L	台	8			
8	031007004002	太阳能热水器	1. 类型：太阳能热水器	台	4			
9	031007004003	雨水罐（塑料成品）	1. 类型：太阳能热水器 2. 型号：有效容积1.5 M3	台	5			
10	031001007001	复合管	1. 材质：PP聚丙烯静音管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：承插连接	m	48.176			
11	031001007002	复合管	1. 材质：PP聚丙烯静音管 2. 规格：DN 50 3. 连接形式：承插连接	m	18.3			
12	031001007003	复合管	1. 材质：PP聚丙烯静音管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：承插连接	m	35.784			
13	031001007004	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：丝扣连接	m	18.976			
14	031001007005	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：丝扣连接	m	60.631			
15	031001007006	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接	m	8.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
16	031001007007	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接	m	10.772			
17	031001007008	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：丝扣连接	m	4.684			
18	031001007009	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	5.726			
19	031001002001	钢管	1. 材质：内衬塑钢管 2. 规格：DN20	m	47.633			
20	031001005001	铸铁管	1. 材质：柔性铸铁排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接	m	37.8			
21	031202002001	管道防腐蚀	1. 除锈级别：除锈 2. 涂刷(喷)品种：两道调和漆	m ² /m	28.003			
22	03B002	低压直埋保温管道	1. 管道材质：橡胶管 2. 规格：DN20	m	0.015			
23	03B003	低压直埋保温管道	1. 规格：DN25	m	0.009			
24	03B004	低压直埋保温管道	1. 规格：DN32	m	0.099			
25	03B005	低压直埋保温管道	1. 规格：DN40	m	0.054			
26	03B006	低压直埋保温管道	1. 规格：DN50	m	0.075			
27	031202002002	管道防腐蚀	1. 除锈级别：除锈 2. 涂刷(喷)品种：两道调和漆	m ² /m	9.65			
28	031003001005	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：丝扣连接	个	1			
29	031003001006	阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目
—给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式：丝扣连接					
30	031003001007	阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：丝扣连接	个	2			
31	031003001008	阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：丝扣连接	个	8			
32	031202002003	管道防腐蚀	1. 除锈级别：除锈 2. 涂刷(喷)品种：两道调和漆	m ² /m	0.167			
33	031208002001	管道绝热	1. 管道材质：橡胶管保温 2. 规格：DN32	m ³	0.015			
34	031202002004	管道防腐蚀	1. 除锈级别：除锈 2. 涂刷(喷)品种：两道调和漆	m ² /m	0.166			
35	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：87型雨水斗	根/个	6			
36	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：冷水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接	组/个	1			
		分部小计						
		消防工程						
37	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	组	8			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017004	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
一给排水工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—给排水工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目—给排水工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍
建设项目--给排水工程

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目一给排水工程 标段: 同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施--供暖设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外管网地沟						
1	010507003003	电缆沟、地沟	1. 新建采暖地沟 (G-44 III-VI) 2. 1000*1000 (详图集青 2013G02-11) 3. 包含土方等所有工序	m	38			
		分部小计						
		室外供暖管道						
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 焊接	m	76			
		分部小计						
		供暖检修井						
3	040504002001	混凝土井	1. 名称: 检修井 2. 检查井尺寸: 均采用 2000*2000*2000 钢筋混凝土检查井 3. 包含土方、模板等所有工序	座	1			
4	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	1			
5	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	1			
6	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	1			
7	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 泄水钢制闸阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017005	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属设施--供暖设施

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属设施—供暖设施

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属设施—供暖设施

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属设施—供暖设施

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 附属设施--供暖设施

标段：同仁市兰采乡干部职工周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：