

海晏县乡村振兴示范点（塔列 工程
村村级活动中心升级工程）

招标工程量清单

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____



(单位盖章)

年 月 日

海晏县乡村振兴示范点
(塔列村村级活动中心
升级工程) 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称:海晏县乡村振兴示范点（塔列村村级活动中心升级工程）
- 2、项目地点:海北州海晏县。
- 3、项目内容：
 - (1)木质文化长廊 24 m，电动伸缩门 1 座，屋顶瓦更换 60m²；外墙粉刷 240m²，；
 - (2)新建国旗台 1 座，新建围墙 15m，屋面改造 450m²，原有村委会楼梯 钢化玻璃封闭
 - (3)水泥硬化 47.5m²，太阳能路灯 6 盏，绿化 120m²，给排水改造，电路改造内容。

二、编制依据

- 1、采用广联达计价软件 GCCP6.0 版软件；
- 2、采用工程量清单 GB50500-2013 计价规范；
- 3、依据建设项目设计图纸及有关文件、答疑等；
- 4、依据建设项目现行的标准图集、施工规范、技术标准、施工工艺等；

三、其他说明

- 1、措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。
- 2、工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。
- 3、投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。
4. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		塔列村村级活动中心升级工程						
1	010702005001	木质长廊	1. 类型：新建长廊上部采用木结构，基础构件均采用现浇钢筋混凝土独立基础 2. 规格：宽3.m,高4m,长24m 3. 柱子规格、尺寸：200x200方柱，每隔3m设置一根柱子， 4. 梁规格、尺寸：60x120三角支架梁， 5. 斜梁、60x120 6. 屋面：树脂瓦屋面，30x150挂瓦板、2厚TS防水层、25x100基层板 7. 坐凳：160x120倚靠S弯，间距80，50x50凳面、 8. 地面：火烧板面层、设置30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、100厚C20素混凝土垫层、300厚级配砂石 9. 其他：木制挂落，成品订购 10. 具体做法详见广场长廊大样图 11. 含挖土方、回填、外运、钢筋、模板等	m	24			
2	010805004001	电动伸缩门	1. 新建电动伸缩门 2. 门框或扇外围尺寸：长8m，门高1.6m 3. 门材质：成品不锈钢门洞， 4. 详见：青19J5-1-143	樘	1			
3	010901001001	屋顶瓦更换	1) 拆除原有损坏琉璃瓦； 2) 对破损的挂瓦条等进行修复； 3) 更换同原有屋面瓦颜色大小的瓦；	m ²	60			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1) 铲除原有面层（至保温层或抹灰层）； 2) 设置网格布，20厚	m ²	420			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥砂浆抹面。 3) 6厚1:2.5水泥砂浆抹平, 挂两道腻子; 4) 喷刷外墙淡黄色防水乳胶漆(颜色甲方自定); 5) 外墙所有油漆及涂料均为防水材料					
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有台阶拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	57			
6	010401012001	新建国旗台	1) 国旗台顶部大理石铺装, 侧面干贴大理石, 颜色为麻面灰色 2) 旗杆高为12m, 采用热轧无缝钢管, 绕绳钩距地面高度为 1.50m, 旗杆做法参见: 青19J5-1-59-3 3) 尺寸: 2400*2400mm 高450mm 4) 拆除原有国旗台, 拆除垃圾外运, 运距自行考虑	项	1			
7	010401003003	文化墙	1. 新建文化墙长15米, 高度2.2m 2. 基础为MU30毛石基础 3. 流水洞每10米设置一个过水洞, 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 4. 文化墙采用MU10煤矸石砖, M5混合砂浆砌筑厚240。 5. 文化墙粉刷做法为12厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:2.5水泥砂浆扫平, 6. 喷刷白色防水乳胶漆在绘制文化字体或彩色绘画, 文化内容甲方确定。	m	15			
8	010901001002	屋面改造	1) 新增钢结构屋脊(甲方选定专业厂家制作安装)	m ²	450			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2) 屋顶外挂树脂瓦屋面坡度15度，纵向搭接140mm间距小于600mm 3) 屋顶外挂树脂瓦屋面及坡度间距与结构不符时以结构为准 4) 施工过程中对原有屋面进行保护，有破坏时需修复，修复时采用一道3厚3厚SBS改性沥青防水卷材加一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料，需作泛水时以及遇雨水口周围等特殊部位须附加卷材一道。					
9	011209001001	原有村委会楼梯钢化玻璃封闭	1. 12mm厚，钢化安全夹胶玻璃，边框为断桥铝合金 2. 含书院封闭门窗更换	m ²	112			
10	011302001001	吊顶天棚	1) 钢筋混凝土板底膨胀螺丝固定φ10钢筋吊环，双向中距≤1200; 2) 中6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 3) U型轻钢大龙骨45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4) K型轻钢中龙骨k30.5x45，中距≤600 5) k型轻钢横撑龙骨k30.5x45，中距 600 6) 0.8厚铝合金方板面层，嵌入式安装	m ²	40			
11	011201001002	宿舍内墙面粉刷	1) 铲除原有墙体面层 2) 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 3) 5厚1:2:5水泥砂浆找平 4) 局部腻子找平 5) 刷稀释乳胶漆一道 6) 满刮腻子两道 7) 乳胶漆两道	m ²	108			
12	011501003001	宿舍床	1. 宿舍床 2. 规格:1500*2000mm	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040203007001	水泥混凝土	1) 220厚C25混凝土面层，分块捣制，4-6m设分仓缝，缝宽20. 面层为防滑路面设置防滑槽 2) 300厚级配砂石碾实路基碾压压实系数≥0.93 3) 铲除原有道路面层	m ²	550			
14	011501006001	书柜	1. 木质书柜，2000mm*1800mm	个	1			
15	011407003001	原有铁艺围墙油漆	1. 刷防锈漆两道 2. 更换铁艺围墙9m 3做法参见：青19J9-48	m ²	180			
16	011207001001	书屋及办公室二 层内墙面装修	1) 铲除原有墙面至墙体 2) 9厚1:0.5:3水泥石灰青砂浆打底扫毛或划出纹道 3) 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 4) 5厚软木装饰板面层，建筑胶粘贴 5) 钉边框、装饰布格条	m ²	265			
17	011301001001	书屋顶棚粉刷	1) 原有顶棚面层铲除。 2) 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3) 5 厚1:0.5:3 水泥石灰青砂浆打底扫毛或划出纹道 4) 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5) 封底漆一道(干燥后在做面涂) 6) 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道 7) 乳胶漆两道	m ²	108			
18	050102012001	铺种草皮	1. 播撒草籽 2. 种植土换填	m ²	120			
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土道牙石	m	175			
20	040203008001	块料面层	1. 铲除原有面层植被层。 2. 素土夯实，压实系数不小于0.93. 3. 200厚片石干铺。 4. 100厚C25混凝土路	m ²	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		书院						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:650x800x180 3. 安装方式:距地1.6m 暗装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:二极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:声光控节能开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
4	030404035001	插座	1. 名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	7			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	115.15			
6	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm ²	m	161.72			
7	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-4mm ²	m	185.65			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	25			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:嵌入式长格栅灯具 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:用户自选节能型22W	套	4			
		分部小计						
		办公楼						
11	030404017002	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:650x800x180 3. 安装方式:距地1.6m 暗装	台	1			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:声光控节能开关	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m					
14	030404035002	插座	1. 名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	10			
15	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	194.02			
16	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm ²	m	332.83			
17	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-4mm ²	m	259.18			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43			
19	030412005002	荧光灯	1. 名称:嵌入式长格栅灯具 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	24			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:用户自选节能型22W	套	3			
		分部小计						
		宿舍						
21	030404017003	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:650x800x180 3. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
22	030404034005	照明开关	1. 名称:二极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
23	030404034006	照明开关	1. 名称:一极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
24	030404034007	照明开关	1. 名称:防水一极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
25	030404034008	照明开关	1. 名称:防水二极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
26	030404035003	插座	1. 名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地1.6m					
27	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地2.4m	个	2			
28	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	72.48			
29	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm ²	m	84.74			
30	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-4mm ²	m	140.76			
31	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	19			
32	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水防尘型灯具 2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
33	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:用户自选节能型22W	套	2			
		分部小计						
		党员活动室						
34	030404017004	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:650x800x180 3. 安装方式:距地1.6m 暗装	台	1			
35	030404034009	照明开关	1. 名称:二极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
36	030404034011	照明开关	1. 名称:一极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
37	030404034010	照明开关	1. 名称:声光控节能开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
38	030404035005	插座	1. 名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	8			
39	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	137.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm ²	m	219.09			
41	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-4mm ²	m	187.1			
42	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	33			
43	030412005004	荧光灯	1. 名称:嵌入式长格栅灯具 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
44	030412001004	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:用户自选节能型22W	套	5			
		分部小计						
		食堂						
45	030404017005	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:650x800x180 3. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
46	030404034012	照明开关	1. 名称:二极开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
47	030404035006	插座	1. 名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	3			
48	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	68.78			
49	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm ²	m	138.56			
50	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BY-4mm ²	m	76.48			
51	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
52	030412005005	荧光灯	1. 名称:嵌入式长格栅灯具 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
53	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:用户自选节能型22W	套	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

