

西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一1

西部矿区人民检察院办
公楼加固维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

1、工程概况：

本工程为西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程，建设地点：青海省茫崖市；

2、工程量清单编制范围：

2.1 图纸设计范围内土建、安装等全部内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 建设单位提供的本项目的相关工程量及做法表；

3.2 国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3 （2020 版）《青海省建设工程计价定额》（房屋建筑与装饰、通用安装、市政）、

（2020 版）《青海省房屋修缮工程计价定额》；

3.4 青建工[2021]168 号文件——《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；

3.5 营改增：青建工[2021]142 号——《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营

业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》；

3.6 青建工[2023]133 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定

额人工费单价通知》；

3.7 青建工[2022]222 号——关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知

。4、分部分项工程量清单中对项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见实施

方案及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报价。具体施工以实施方案

及相关标准图集、规范为准。

5、其他备注说明：无

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:室外房围土（三类土） 2. 挖土方式:挖掘机 3. 挖土深度:2.4m 4. 弃土运距:10km	m3	724.22			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:室内房心土（三类土） 2. 挖土方式:小型挖掘机 3. 挖土深度:3.75m 4. 弃土运距:10km、室内余土需人工倒运至室外	m3	1571.53			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:操作坑人工开挖(三类土) 2. 操作坑尺寸:1.2m*2m*2m 3. 弃土运距:10km	m3	748.8			
4	010103001001	回填方	1. 部位:室内外回填 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 3. 压实方式:机械夯实	m3	2295.76			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:10km	m3	825.6			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
6	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:粗砂层分层夯实回填	m3	374.4			
7	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:掺入20%的水泥粗砂分层夯实回填	m3	374.4			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
8	010301003001	静压钢管桩加固	1. 地层情况:根据现场以及详见地勘报告 2. 送桩深度、桩长:12m（具体深度根据现场试桩情况确定）、桩下端进入持力层，且不小于	m	1872			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 0m) 3. 材质: Φ219*8无缝钢管桩, 外套钢管采用Φ245*8无缝钢管与219*8钢管焊接, L=300mm, 桩头采用锥心钢管桩尖, 接桩长度1.5m, 托换钢板-500*500*16 4. 桩倾斜度: 桩位平米偏差应在±20mm之内, 桩节垂直度偏差应小于1%桩节长 5. 沉桩方法: 静力压桩法 6. 填充材料种类: C35高强无收缩灌浆料 7. 防护材料种类: 钢管桩内外壁除锈后刷环氧富锌底漆, 漆膜厚度大于400 μm					
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
9	010402001001	砌块墙	1. 部位: 填充墙裂缝较多拆除重砌 (工程量暂估) 2. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 墙体类型: 内墙 4. 砂浆强度等级: M5.0 混合砂浆 5. 拆除高度: 3.3m 6. 建筑垃圾外运: 10km	m3	7.92			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010507001001	室外散水	1. 部位: 室外散水恢复 2. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土垫层 3. 面层: 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 混凝土种类、强度等级: C20商砼 5. 变形缝填塞材料种	m2	186			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			类:沥青砂浆嵌缝 6. 参照:青19J2-12-散3					
11	010507001002	室外坡道	1. 部位:室外坡道、散水外围恢复 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 4. 面层:广场砖	m ²	197.46			
12	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:地沟 2. 沟截面净空尺寸:1000*1000mm 3. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10 4. 模板:复合模板 5. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 6. 混凝土种类:商砼 7. 混凝土强度等级:C20 8. 防护材料种类:20mm厚防水砂浆抹面	m	147.75			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
13	010801002001	木质门带套	1. 部位:一层变形木门拆除及恢复 2. 门代号及洞口尺寸:2200*1000 3. 建筑垃圾外运:10km	樘	13			
14	010802004001	防盗门	1. 部位:一层变形钢制防盗门拆除及恢复 (保护性拆除) 2. 门代号及洞口尺寸:1800*2400 3. 门框、扇材质:钢制防盗门 4. 主材利旧	樘	1			
15	010805005001	全玻自由门	1. 部位:一层门厅无框玻璃门拆除及恢复 (保护性拆除) 2. 门代号及洞口尺寸:3600*2700	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 门框或扇外围尺寸： 全玻璃门扇 4. 主材利旧					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
16	011101003001	混凝土楼地面	1. 部位：一层刚性地面 层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：160mm厚C25混凝土 3. 钢筋：内配双向Φ10@200钢筋网，植筋锚入周边混凝土梁内	m2	503			
17	011102003001	块料楼地面	1. 部位：一层楼地面 2. 界面剂：刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地面砖800*800 6. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	503			
18	011102003002	块料楼地面	1. 部位：一层卫生间地面 2. 界面剂：刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷防滑地面砖400*400 5. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝 6. 防水材料种类：1.5厚合成高分子深膜防潮层，四周卷起400高	m2	10.34			
19	011102003003	块料楼地面	1. 部位：二层~三层楼地	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面 2. 界面剂:刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶） 4. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖800*800 6. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝					
20	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:6mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚铺地砖踢脚, 稀水泥擦缝	m	381.2			
21	011107001001	石材台阶面	1. 部位:室外台阶 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 4. 粘结材料种类:1:2水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:麻面花岗岩台阶	m2	77.06			
22	011108001001	室外门厅面层恢复	1. 部位:室外门厅 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 4. 贴结合层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩面层	m2	15			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011201001001	墙体加固	1. 部位:一层楼梯间墙面 2. 墙体类型:加气混凝土砌块 3. 钢筋网片规格、间距:钢丝材质性能不低于Q235-B, 直径不小于4 mm, 网孔不大于20x20mm。钢丝网与墙体之间设不锈钢钢钉连接, 钢钉锚入基层40mm牢固固定, 钢钉应按照梅花形布置, 间距不大于400x400mm。钢丝网需连接接长时, 搭接长度不少于300mm, 并加密钢钉 4. 底层厚度、砂浆配合比:16mm, 1:3 5. 面层厚度、砂浆配合比:4mm, 1:2.5	m2	358.5			
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:填充墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆16mm厚 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆4mm厚	m2	79.2			
25	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙干挂大理石破损拆除及修补(工程量暂估) 2. 安装方式:背栓式干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石面层 4. 含原有面层基层拆除及垃圾清运、垃圾外运 5. 运距:10km	m2	10.8			
26	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:一层卫生间墙面砖 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800面砖	m2	53.84			
27	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规	m2	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色：木龙骨基层 榉木板面16mm厚 3. 配件品种、规格：铰链、插销等五金					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
28	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：卫生间天棚面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板300*300	m2	10.34			
29	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：房间天棚面（工程量暂估） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：石膏板 4. 面层材料品种、规格：天棚涂料	m2	100			
30	011302001003	吊顶天棚	1. 部位：房间天棚面（工程量暂估） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉板600*600	m2	15			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
31	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：楼梯间天棚（原有涂料面铲除及恢复） 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：两遍乳胶漆	m2	128.52			
32	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙体类型：一层内墙（原有涂料面铲除及恢复） 2. 规格型号：白色乳胶漆墙面 3. 具体做法详见图纸（图集：青019J2-127-内	m2	1408.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			29)					
33	011406001004	抹灰面油漆	1. 墙体类型: 二层内墙(原有涂料面铲除及恢复) 2. 规格型号: 白色乳胶漆墙面 3. 具体做法详见图纸(图集: 青019J2-127-内29)	m2	1504.14			
34	011406001005	抹灰面油漆	1. 墙体类型: 三层内墙(原有涂料面铲除及恢复) 2. 规格型号: 白色乳胶漆墙面 3. 具体做法详见图纸(图集: 青019J2-127-内29)	m2	1504.14			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
35	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 原地沟拆除(砖地沟) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: B=1000, H=1000 3. 建筑垃圾外运: 10km	m	147.75			
36	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 室外地面砖拆除 2. 建筑垃圾外运: 10km	m2	57.6			
37	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 室外广场砖 2. 饰面材料种类: 广场砖 3. 建筑垃圾外运: 10km	m2	326.34			
38	011605001002	平面块料拆除	1. 部位: 一层楼地面 2. 拆除的基层类型: 拆除楼地面带垫层 3. 饰面材料种类: 地面砖 4. 建筑垃圾外运: 10km	m2	503			
39	011605001003	平面块料拆除	1. 部位: 二层~三层楼地面(工程量暂估) 2. 拆除的基层类型: 拆除楼地面带垫层	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 饰面材料种类:地面砖 4. 建筑垃圾外运:10km					
40	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:室外门厅、台阶拆除 2. 饰面材料种类:花岗岩 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	92.06			
41	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:一层卫生间墙面砖 2. 饰面材料种类:墙面砖 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	53.84			
42	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:地砖踢脚拆除 2. 建筑垃圾外运:10km	m2	57.18			
43	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:房间天棚面吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	100			
44	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:房间天棚面吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	15			
45	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:铝合金龙骨、铝扣板 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	10.34			
46	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:木龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断板 3. 建筑垃圾外运:10km	m2	16.16			
		分部小计						
		补充分部						
47	01B001	墙体压力灌缝修补	1. 部位:墙体裂缝修补(工程量暂估) 2. 做法:填充墙裂缝宽度小于3.0mm的,采用压力注浆(水泥基注浆料)	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-加固工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			填缝密封					
48	01B002	墙体压力灌缝修补	1. 部位：墙体裂缝修补（工程量暂估） 2. 做法：当墙裂缝宽度3.0mm至5.0mm时，先压力注浆填缝，再采用钢筋网片局部加固（在墙两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35mm的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝），然后在墙体表面采用M10水泥砂浆面层加固 3. 该工程量为暂估量，实际发生以施工为准。	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
49	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：土方挖掘机械 2. 机械设备规格型号：斗容1.0m³以内	台次	1			
50	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：静力压桩机械 2. 机械设备规格型号：1200KN以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程 标段: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固
维修工程-加固工程

标段：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程-加固工程 标段: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:损坏灯具拆除 2. 工程量暂估按实结算	套	108			
2	011613001002	插座拆除	1. 灯具种类:损坏插座拆除 2. 工程量暂估按实结算	套	286			
3	011613001003	开关拆除	1. 灯具种类:损坏开关拆除 2. 工程量暂估按实结算	套	61			
		分部小计						
		强电工程						
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 工程量暂估按实结算	个	53			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 工程量暂估按实结算	个	8			
6	030404035001	插座	1. 名称:五孔内置插座 2. 安装方式:暗装 3. 工程量暂估按实结算	个	151			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:60W 3. 类型:吸顶式 4. 工程量暂估按实结算	套	78			
8	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:12W 3. 类型:吸顶 4. 工程量暂估按实结算	套	6			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急照明 2. 类型:吸顶式 3. 工程量暂估按实结算	套	18			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 (A) 型 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W DC36V/IP30 3. 工程量暂估按实结算	套	6			
		分部小计						
		弱电工程						
11	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 工程量暂估按实结	个	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			算					
12	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.工程量暂估按实结算	个	45			
13	030411001001	配管	1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.工程量暂估按实结算	m	1066.5			
14	030502006001	大对数电缆	1.名称:网络线、电话线 2.规格:CAT64对UTP 3.敷设方式:穿管 4.工程量暂估按实结算	m	1070.5			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程 标段: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固
维修工程-电气工程

标段：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:盥洗盆 2. 建筑垃圾外运:10km 3. 工程量暂估按实结算	套	2			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 建筑垃圾外运:10km 3. 工程量暂估按实结算	套	2			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除	m	239			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 Φ100mm以内	m	87.7			
		分部小计						
		给排水						
5	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管DN50 3. 工程量暂估按实结算	m	49.3			
6	031001006001	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管DN25 3. 工程量暂估按实结算	m	15.6			
7	031001006002	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:PVC-U DN110 3. 连接形式:粘接 4. 工程量暂估按实结算	m	49.3			
8	031001006003	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:PVC-U DN50 3. 连接形式:粘接 4. 工程量暂估按实结算	m	12.6			
9	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:台下式 3. 工程量暂估按实结算	组	2			
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:冲洗阀 4. 工程量暂估按实结算	组	2			
11	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:450*450	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			成品拖布池 3. 组装形式:一体式 4. 工程量暂估按实结算					
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 工程量暂估按实结算	个	6			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 工程量暂估按实结算	个	2			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 工程量暂估按实结算	个	30			
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN125mm 以下 4. 工程量暂估按实结算	m3	1.13			
		分部小计						
		消防工程						
16	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管DN100 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 工程量暂估按实结算	m	79.3			
17	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管DN65 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 工程量暂估按实结算	m	48.4			
18	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 工程量暂估按实结算	个	10			
19	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN125mm 以下 4. 工程量暂估按实结算	m3	1.12			
20	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 接头 2. 规格、压力等级:	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-给排水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程 标段:西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固
维修工程-给排水工程

标段：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:暖气片整组拆除（保护性拆除） 2. 工程量暂估按实结算	组	31			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 Φ100mm以内 2. 介质:暖气用供回水管 3. 工程量暂估按实结算	m	251.88			
		分部小计						
		采暖工程						
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	102.9			
4	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	21.6			
5	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	14.4			
6	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	10.08			
7	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32	m	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程
-采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算					
8	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	33.6			
9	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内采暖管 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工程量暂估按实结算	m	71.4			
10	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁组对散热器, 18片/组 2. 安装方式:落地安装 3. 含阀门 4. 工程量暂估按实结算	组	31			
11	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 工程量暂估按实结算	个	2			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径: DN125mm以下 4. 工程量暂估按实结算	m3	1.45			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程 标段: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西部矿区人民检察院办公楼加固
维修工程-采暖工程

标段：西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西部矿区人民检察院办公楼加固维修工程-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：