

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目

## 工程量清单及招标控制价

招标控制价（大写）：贰佰陆拾肆万零捌佰元整  
（¥）：2640800.00元

招标人：湟源县农业综合开发服务中心



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：安宁

（签字或盖章）

编制人：王有俊

编制时间：2025年4月24日

工程造价

咨询人：青海正鑫水利水电设计有限公司



（单位资质专用章）

法定代表  
人或其授：刘海山

（签字或盖章）

复核人：刘海山

复核时间：2025年4月24日

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

| 细目        | 工程或费用名称     | 单位             | 数量     |
|-----------|-------------|----------------|--------|
|           | 建筑安装工程      |                |        |
|           | 支线工程        | km             | 6      |
| 1         | 一社阳坡路       | km             | 0.455  |
| 1.1       | 路基工程        | km             | 0.455  |
| 1.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 505.7  |
| 1.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 505.7  |
| 1.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 2101.4 |
| 1.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 2101.4 |
| 1.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 481.6  |
| 1.1.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 1619.8 |
| 1.2       | 路面工程        | km             | 0.455  |
| 1.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 1138   |
| 1.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 1138   |
| 1.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 2002   |
| 1.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 118    |
| 1.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.0309 |
| 1.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.0309 |
| 2         | 四社峨堡路       | km             | 0.285  |
| 2.1       | 路基工程        | km             | 0.285  |
| 2.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 268.4  |
| 2.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 268.4  |
| 2.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 577.7  |
| 2.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 577.7  |
| 2.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 255.6  |
| 2.1.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 322    |
| 2.2       | 路面工程        | km             | 0.285  |
| 2.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 713    |

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

| 细目        | 工程或费用名称     | 单位             | 数量     |
|-----------|-------------|----------------|--------|
| 2.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 713    |
| 2.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 1254   |
| 2.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 74     |
| 2.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.0155 |
| 2.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.0155 |
| 3         | 四社北台路       | km             | 1.75   |
| 3.1       | 路基工程        | km             | 1.75   |
| 3.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 1012.3 |
| 3.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 1012.3 |
| 3.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 3140   |
| 3.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 3140   |
| 3.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 964.1  |
| 3.1.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 2175.9 |
| 3.2       | 路面工程        | km             | 1.75   |
| 3.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 4375   |
| 3.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 4375   |
| 3.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 7700   |
| 3.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 455    |
| 3.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.1238 |
| 3.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.1238 |
| 3.3       | 平面交叉        | 处              | 1      |
| 3.3.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 13.5   |
| 3.3.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 13.5   |
| 3.3.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 13.5   |
| 3.3.3     | 路面工程        | m <sup>2</sup> | 36.7   |
| 3.3.3.1   | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 36.7   |
| 3.3.3.1.1 | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 36.7   |

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

| 细目        | 工程或费用名称     | 单位             | 数量     |
|-----------|-------------|----------------|--------|
| 3.3.3.1.2 | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 38.9   |
| 3.4       | 错车道         | km             | 0.066  |
| 3.4.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 12.3   |
| 3.4.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 12.3   |
| 3.4.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 28.5   |
| 3.4.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 28.5   |
| 3.4.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 12.3   |
| 3.4.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 16.2   |
| 3.4.3     | 路面工程        | m <sup>2</sup> | 90     |
| 3.4.3.1   | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 90     |
| 3.4.3.1.1 | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 90     |
| 3.4.3.1.2 | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 95.4   |
| 4         | 三社牙合海       | km             | 1.65   |
| 4.1       | 路基工程        | km             | 1.65   |
| 4.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 2981.4 |
| 4.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 2981.4 |
| 4.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 2018.9 |
| 4.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 2018.9 |
| 4.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 2018.9 |
| 4.2       | 路面工程        | km             | 1.65   |
| 4.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 4125   |
| 4.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 4125   |
| 4.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 7260   |
| 4.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 429    |
| 4.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.1238 |
| 4.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.1238 |
| 4.4       | 错车道         | km             | 0.066  |

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

| 细目        | 工程或费用名称     | 单位             | 数量     |
|-----------|-------------|----------------|--------|
| 4.4.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 15.8   |
| 4.4.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 15.8   |
| 4.4.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 23.9   |
| 4.4.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 23.9   |
| 4.4.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 15.8   |
| 4.4.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 8.1    |
| 4.4.3     | 路面工程        | m <sup>2</sup> | 90     |
| 4.4.3.1   | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 90     |
| 4.4.3.1.1 | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 90     |
| 4.4.3.1.2 | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 95.4   |
| 5         | 二社南山路1#     | km             | 1.52   |
| 5.1       | 路基工程        | km             | 1.52   |
| 5.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 1576.4 |
| 5.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 1576.4 |
| 5.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 2321.1 |
| 5.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 2321.1 |
| 5.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 1501.3 |
| 5.1.2.1.2 | 借土方填筑       | m <sup>3</sup> | 819.8  |
| 5.2       | 路面工程        | km             | 1.52   |
| 5.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 3800   |
| 5.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 3800   |
| 5.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 6688   |
| 5.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 395    |
| 5.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.1083 |
| 5.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.1083 |
| 5.4       | 错车道         | km             | 0.066  |
| 5.4.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 38.9   |

# 波航乡波航村田间道路提升补短板项目 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

| 细目        | 工程或费用名称     | 单位             | 数量     |
|-----------|-------------|----------------|--------|
| 5.4.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 38.9   |
| 5.4.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 12.8   |
| 5.4.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 12.8   |
| 5.4.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 12.8   |
| 5.4.3     | 路面工程        | m <sup>2</sup> | 90     |
| 5.4.3.1   | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 90     |
| 5.4.3.1.1 | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 90     |
| 5.4.3.1.2 | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 95.4   |
| 6         | 二社南山路2#     | km             | 0.34   |
| 6.1       | 路基工程        | km             | 0.34   |
| 6.1.1     | 挖方          | m <sup>3</sup> | 357.9  |
| 6.1.1.1   | 挖土方         | m <sup>3</sup> | 357.9  |
| 6.1.2     | 填方          | m <sup>3</sup> | 110.3  |
| 6.1.2.1   | 路基填方        | m <sup>3</sup> | 110.3  |
| 6.1.2.1.1 | 利用土方填筑      | m <sup>3</sup> | 110.3  |
| 6.2       | 路面工程        | km             | 0.34   |
| 6.2.1     | 水泥混凝土路面     | m <sup>2</sup> | 850    |
| 6.2.1.1   | 20cm水泥混凝土面层 | m <sup>2</sup> | 850    |
| 6.2.1.2   | 20cm级配砂砾垫层  | m <sup>2</sup> | 1496   |
| 6.2.1.3   | 20cm培路肩     | m <sup>2</sup> | 88     |
| 6.2.1.4   | 钢筋          | t              | 0.0155 |
| 6.2.1.4.1 | 传力杆钢筋       | t              | 0.0155 |
| 最高限价      | 2640800.00元 |                |        |
| 完工日期      | 2025年8月31日  |                |        |