

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-建筑

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		球场						
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 部位：足球场场地平整	m2	924			
		分部小计						
		基础层						
2	010101004001	挖基坑土方	1. 部位：足球场基础开挖 2. 土壤类别：三类土 3. 挖土深度：0.8米 4. 余土外运：运距施工方自行考虑	m3	861			
3	010103001001	换填方	1. 部位：基础换填 2. 原土夯实：密实度系数按施工图要求 3. 底层：3:7灰土换填 厚度300mm 4. 基层：天然级配砂换填 厚度150mm 5. 垫层：6%水泥稳定层 厚150mm 6. 硬基层：C20砼随打随抹平，间隔6米设分隔缝 7. 具体做法见施工图	m3	688.8			
		分部小计						
		面层						
4	04B001	人造草坪	1. 50mm厚绿色人造草坪（绒长50mm）含橡胶颗粒、石英砂 2. 草皮下10mm厚吸震垫层 3. 具体做法见施工图要求	m2	746.24			
		分部小计						
		分部小计						
		排水沟						
		土方工程						
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5米内	m3	43.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场—
建筑

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 弃土运距：自行考					
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按图 纸要求回填	m3	19.79			
		分部小计						
		砼工程						
7	010501001001	垫层	1. 部位：排水沟垫层 2. 砼强度等级：C15	m3	7.3			
8	010507003001	排水沟	1. 部位：排水沟 2. 砼强度等级：C25 （商混） 3. 沟内壁膜防水砂浆	m	116			
9	010516002001	预埋铁件	1. 部位：排水沟盖板 两侧 2. 材质：50*50*4不 锈钢角铁	t	0.42			
		分部小计						
		盖板						
10	010512008001	沟盖板	1. 部位：排水沟盖板 2. 材质：成品盖板 3. 型号：300*300*50	块	232			
		分部小计						
		分部小计						
		围网						
		土方工程						
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5米内 3. 弃土运距：自行考	m3	30.57			
12	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按图 纸要求回填	m3	16.75			
		分部小计						
		砼工程						
13	010501001002	垫层		m3	2.35			
14	010501003001	独立基础		m3	14.4			
		分部小计						
		钢柱						
15	010516002002	预埋铁件	1. 部位：独立基础	t	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-建筑

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：400*400*10厚钢板；园钢14					
16	010603003001	钢管柱	1. 部位：围网四角 2. 材质：Φ100钢管 3. 表面：刷防锈漆2遍，磁漆2遍	t	0.525			
17	010603003002	钢管柱	1. 部位：普通柱 2. 材质：Φ80钢管 3. 表面：刷防锈漆2遍，磁漆2遍	t	1.315			
		分部小计						
		横梁						
18	010604001001	钢梁	1. 部位：围网横梁 2. 材质：Φ80钢管	t	3.114			
		分部小计						
		围网						
19	04B002	网围栏	1. 外网围栏 2. 4.0m勾花网，网眼45*45	m2	430			
20	AB004	门	1. 型号:200*1500 2. 做法“:详见施工	樘	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
21				项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-建筑

标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-建筑

标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：平安区祁家川湿地公园
笼式足球场-建筑

标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 平安区祁家川湿地公园笼式足球场-建筑 标段: 平安区祁家川湿地公园笼式足球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：