分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：AL配电箱	台	1			
2	030411001001	配管	1.部位：钢管 2.型号：Φ50	m	15			
3	030411001002	配管	1.部位：钢管 2.型号：Φ40	m	100			
4	030408001001	电力电缆	1.型号：YJV22-3*6	m	100			
5	030408001002	电力电缆	1.型号：YJV22-3*10	m	15			
6	030404019001	控制开关	1.型号：计时开关	个	10			
7	030412008001	中杆灯	双头灯2*100W	套	10			
		分部小计						
		排水						
8	031001006001	塑料管	1.材质：双壁波纹管 2.型号：DN200	m	15			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-安装　　标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-安装　　标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-安装　　标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：平安区祁家川湿地公园笼式足球场-安装　标段：平安区祁家川湿地公园笼式足球场　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　复核人（造价工程师）：

表-13