2020年度甘河滩镇页沟村中央
财政扶持壮大集体经济示范村 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

2020年度甘河滩镇页沟
村中央财政扶持壮大集
体经济示范村项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

一、工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

二、建设地点：甘河滩镇页沟村

三、编制依据：

1、根据甲方提供的设计图纸；

2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、2016版《青海省房屋建筑与装饰消耗量定额与基价》、《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》、《青海省建设工程消耗量定额与基价混凝土、砂浆配合比》

4、价差执行2020年《青海工程造价管理信息》第二期地区材料指导价，部分材料根据大通县现行市场材料价确定；

5、税金执行《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工〔2019〕116号）文件相应税率，税金按9%执行；

6、青建【2019】434号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》

7、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--砖木雕花结构用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:10.95 3.弃土运距:自行考虑	m3	426			
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑	m3	393.6			
3	010103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	32.64			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖	m3	22.8			
5	010401001002	砖基础		m3	13.5			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.89			
7	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.6			
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.86			
9	010515001001	现浇构件钢筋		t	1.5			
		分部小计						
	A.7	木结构工程						
10	01B001	松木柱、梁、檩条、椽、屋板、隔断木料		m3	70.5			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
11	B010801001001	成品装饰木门及门套	1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.成品装饰木门及门套材质:成品实木门	樘	6			
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:断桥铝合金门窗 2.玻璃品种、厚度:深灰色氟碳喷涂，三层LOW-E中空玻璃门窗。	m2	67.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--砖木雕花结构用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
13	010901001001	瓦屋面	1.青灰色布筒瓦	m2	300			
14	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层	m2	300			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
15	011102003001	块料楼地面	瓷砖地面	m2	300			
		分部小计						
		措施项目						
16	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:5.86	m2	300			
17	011702008001	圈梁		m2	39.8			
18	011702003001	构造柱		m2	38.4			
19	011703001001	垂直运输		m2	300			
20	011705000001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--砖木雕花结构用房　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--砖木雕花结构用房　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--砖木雕花结构用房　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--院落硬化及围墙

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011101001001	水泥砂浆路面	1.院落硬化	m2	140			
2	010401003001	实心砖墙	1.围墙	m3	31			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--院落硬化及围墙　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--院落硬化及围墙　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目--院落硬化及围墙

标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	配线及灯具	1.电线300米 2.灯具12套	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--电气工程　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--电气工程　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--电气工程　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--采暖给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B002	采暖给排水工程	1.碳纤维电暖3套 2.给排水工程及其他	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--采暖给排水　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--采暖给排水　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项--采暖给排水　　标段：2020年度甘河滩镇页沟村中央财政扶持壮大集体经济示范村项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：