

城北区区属五所农村学校煤改电工程
-配电室新建及锅炉房维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人： 西宁市城北区教育局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城北区区属五所农村学校煤改电工程
-配电室新建及锅炉房维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花园小学锅炉房改造工程						
1	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:工字钢400	t	0.406			
2	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 框外围展开面积:1500*1500 2. 框、扇材质:铝塑窗	m2	4.5			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:2*2.5 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门	m2	5			
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	65.28			
5	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚改性聚苯板	m2	54.15			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 25厚 2. 部位:锅炉房屋面	m2	54.15			
7	011104004001	防静电活动地板	1. 部位:锅炉房地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	m2	54.15			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:锅炉房室内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	155.04			
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:锅炉房室内天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	54.15			
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙拆除、围墙拆除 2. 砌体材质:砖砌体	m3	6.04			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地坪砼 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	1.8			
12	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:锅炉房屋面找平层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 垃圾外运:3KM	m2	54.15			
13	011607001001	钢制彩板房拆除		m2	40			
14	011607002001	防水层拆除	1. 部位:锅炉房屋面	m2	54.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花园小学锅炉房改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 花园小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
合 计							

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花园小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉州小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		泉州小学锅炉房改造工程						
1	010804003001	全钢板大门	1. 门框或扇外围尺寸:2800*2800 2. 防护材料种类:调和漆两遍	m2	7.84			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	74.52			
3	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚改性聚苯板	m2	64.26			
4	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 25厚 2. 部位:锅炉房屋面	m2	64.26			
5	011104004002	防静电活动地板	1. 部位:锅炉房地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	m2	64.26			
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:值班室室内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	61.2			
7	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:值班室天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	9			
8	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:锅炉房屋面找平层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 垃圾外运:3KM	m2	64.26			
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:锅炉房外墙抹灰层拆除（局部） 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 重新抹灰 4. 垃圾外运:3KM	m2	65.2			
10	011607002002	防水层拆除	1. 部位:锅炉房屋面	m2	64.26			
11	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:锅炉房外墙抹灰层 2. 涂料品种、涂刷遍数:外墙涂料两遍	m2	168.3			
12	011610002002	金属门窗拆除	1. 部位:锅炉房钢门	m2	7.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泉湾小学锅炉房改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉湾小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
合 计							

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：泉湾小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双苏学校锅炉房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		双苏学校锅炉房改造工程						
1	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	92.4			
2	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚改性聚苯板	m2	79.54			
3	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 25厚 2. 部位:锅炉房屋面	m2	79.54			
4	011104004003	防静电活动地板	1. 部位:锅炉房地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	m2	76			
5	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	261			
6	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:锅炉房室内天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	79.54			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:厕所墙拆除 2. 砌体材质:砖砌体	m3	17.22			
8	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋砼隔墙板墙	m3	0.12			
9	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:屋面现浇钢筋砼板	m3	4.13			
10	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:锅炉房屋面找平层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 垃圾外运:3KM	m2	79.54			
11	011607002003	防水层拆除	1. 部位:锅炉房屋面	m2	79.54			
12	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:锅炉房外墙面粉刷涂料铲除 2. 涂料品种、涂刷遍数:外墙涂料两遍	m2	214.8			
13	011611005003	其他金属构件拆除	1. 构件名称:锅炉 2. 拆除构件的规格尺寸:1.5吨	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双苏学校锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：双苏学校锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吴仲小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		吴仲小学锅炉房改造工程						
1	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	304.44			
2	011001001004	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚改性聚苯板	m2	284.13			
3	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 5厚 2. 部位:锅炉房屋面	m2	284.13			
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:锅炉房内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	275			
5	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:锅炉房室内天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	93.48			
6	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:变压器室外墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:5米	m3	50.69			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:锅炉基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:3*3*0.4	m3	3.6			
8	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:变压器室内地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120厚	m3	5.08			
9	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:变压器室现浇板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120厚	m3	5.08			
10	011604001004	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:锅炉房、变压器室屋面找平层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 垃圾外运:3KM	m2	326.43			
11	011607002004	防水层拆除	1. 部位:锅炉房、变压器室屋面	m2	326.43			
12	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:锅炉房外墙面外墙涂料铲除 2. 涂料品种、涂刷遍数:外墙涂料两遍	m2	396.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 吴仲小学锅炉房改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吴仲小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.05			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.49			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.8			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05			
合 计							

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：吴仲小学锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度2.55米 3. 弃土运距:5KM	m3	407.46			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、5KM	m3	206.25			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	181.09			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级:M10水 3. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺防水剂抹平	m3	14.23			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240mm	m3	11.48			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:370mm	m3	39			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.94			
8	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.38			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.33			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.33			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.23			
15	010505006001	栏板（女儿墙）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.91			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.82			
17	010507001001	散水、坡道	做法: 详见青02J01—19 —散3 1. 60厚C15混凝土撒1:1 水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实, 向外坡4%	m2	73.98			
18	010507004001	台阶	做法: 详见02J01-11-台 -1 1. 60厚C15混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹, 上撒1:1 水泥砂子压实赶光, 台 阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步 夯实 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实	m2	7.56			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ10mm以 内	t	1.577			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ12mm-18 毫米	t	1.486			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ20mm-25	t	0.075			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毫米					
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 现浇构件 螺纹钢 Φ6	t	0.122			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3			
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 : 1800*1800*7 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节单框双玻中空玻璃平开窗	m2	22.68			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001005	屋面卷材防水	做法: 详见02J01-176-屋Ⅱ6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1米见方设分格缝 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	73.66			
26	010902001006	屋面卷材防水（雨棚）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层做法:50厚水泥砂浆找坡	m2	6.3			
27	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:钢管 DN50 2. 吐水管长度:1米 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道, 银粉漆两道	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS-A级保温板	m2	54.34			
29	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下 2. 隔离层材料品种:沥青漆两道	m2	103.53			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	做法:详见青02J01-40-地6 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平 4. 2.0合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	64.39			
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	做法:详见青02J01-95-踢16 1. 8厚1:2（32.5级硅酸盐矿渣水泥：石英砂）水泥砂浆抹面 2. 1.5厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层150高 3. 8厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.65			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	228.46			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	199.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001001	天棚抹灰	1. 做法：详见青02j01-141-棚5	m2	64.39			
35	011301001002	天棚抹灰（雨棚）		m2	6.3			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 做法：详见青02J01-158-油7	m2	28.28			
37	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 两遍	m2	199.27			
38	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 两遍	m2	228.46			
39	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	64.39			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	58.41			
41	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.85米 单层	m2	58.41			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
43	011702001001	基础	1. 条形基础模板	m2	24.84			
44	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	42.85			
45	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	11.86			
46	011702008001	圈梁		m2	47.14			
47	011702016001	平板	1. 平板模板	m2	81.98			
48	011702021001	栏板	1. 女儿墙模板	m2	55.89			
49	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台北	1. 雨篷模板	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区吧浪小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度2.55米 3. 弃土运距:5KM	m3	403.58			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、5KM	m3	299.24			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	189.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级:M10水 3. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺防水剂抹平	m3	17.75			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240mm	m3	4.94			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:370mm	m3	49.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.19			
8	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
9	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 08			
11	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 44			
12	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8. 76			
13	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 54			
14	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10. 45			
15	010505006002	栏板（女儿墙）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6. 96			
16	010505008002	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 82			
17	010507001002	散水、坡道	做法: 详见青02J01—19 —散3 1. 60厚C15混凝土撒1:1 水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实, 向外坡4%	m2	69. 48			
18	010507004002	台阶	做法: 详见02J01-11-台 -1 1. 60厚C15混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹, 上撒1:1 水泥砂子压实赶光, 台 阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步 夯实 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实	m2	7. 56			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ10mm以 内	t	3. 154			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ12mm-18 毫米	t	0. 972			
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ20mm-25	t	0. 095			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			毫米					
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 现浇构件 螺纹钢 Φ6	t	0.156			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3			
24	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 : 1800*1800*3 C-2 : 1500*1800*1 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节单框双玻中空玻璃平开窗	m2	12.42			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001007	屋面卷材防水	做法:详见02J01-176-屋Ⅱ6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1米见方设分格缝 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	90.06			
26	010902001008	屋面卷材防水（雨棚）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层做法:50厚水泥砂浆找坡	m2	6.3			
27	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:钢管 DN50 2. 吐水管长度:1米 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道,银粉漆两道	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001006	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS-A级保温板	m2	90.06			
29	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下 2. 隔离层材料品种:沥青漆两道	m2	172.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	做法:详见青02J01-40-地6 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平 4. 2.0合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	78.77			
31	011105001002	水泥砂浆踢脚线	做法:详见青02J01-95-踢16 1. 8厚1:2（32.5级硅酸盐矿渣水泥：石英砂）水泥砂浆抹面 2. 1.5厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层150高 3. 8厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	187.49			
33	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	228.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001003	天棚抹灰	1. 做法：详见青02j01-141-棚5	m2	79.76			
35	011301001004	天棚抹灰（雨棚）		m2	6.3			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001002	抹灰面油漆	1. 做法：详见青02J01-158-油7	m2	33.15			
37	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 两遍	m2	228.78			
38	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 两遍	m2	154.35			
39	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	86.06			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701001002	综合脚手架	综合脚手架	m2	93.54			
41	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.85米 单层	m2	93.54			
42	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
43	011702001002	基础	1. 条形基础模板	m2	29.7			
44	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	84.04			
45	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	17.8			
46	011702008002	圈梁		m2	130.96			
47	011702016002	平板	1. 平板模板	m2	87.19			
48	011702021002	栏板	1. 女儿墙模板	m2	112.04			
49	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区花园小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度2.55米 3. 弃土运距:5KM	m3	403.58			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、5KM	m3	299.24			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	189.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级:M10水 3. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺防水剂抹平	m3	17.75			
5	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240mm	m3	4.94			
6	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:370mm	m3	49.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.19			
8	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
9	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.08			
11	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.44			
12	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.76			
13	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.54			
14	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.45			
15	010505006003	栏板（女儿墙）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.96			
16	010505008003	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.82			
17	010507001003	散水、坡道	做法:详见青02J01—19 —散3 1. 60厚C15混凝土撒1:1 水泥砂子,压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实,向外坡4%	m2	69.48			
18	010507004003	台阶	做法:详见02J01-11-台 -1 1. 60厚C15混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹,上撒1:1 水泥砂子压实赶光,台 阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步 夯实 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实	m2	7.56			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级）直径Φ10mm以 内	t	3.154			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级）直径Φ12mm-18 毫米	t	0.972			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级）直径Φ20mm-25	t	0.095			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毫米					
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 现浇构件 螺纹钢 Φ6	t	0.156			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3			
24	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 : 1800*1800*3 C-2 1500*1800*1 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节单框双玻中空玻璃平开窗	m2	12.42			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001009	屋面卷材防水	做法:详见02J01-176-屋Ⅱ6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1米见方设分格缝 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	90.06			
26	010902001010	屋面卷材防水（雨棚）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层做法:50厚水泥砂浆找坡	m2	6.3			
27	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:钢管 DN50 2. 吐水管长度:1米 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道,银粉漆两道	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001007	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS-A级保温板	m2	90.06			
29	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下 2. 隔离层材料品种:沥青漆两道	m2	172.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001003	水泥砂浆楼地面	做法:详见青02J01-40-地6 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平 4. 2.0合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	78.77			
31	011105001003	水泥砂浆踢脚线	做法:详见青02J01-95-踢16 1. 8厚1:2（32.5级硅酸盐矿渣水泥：石英砂）水泥砂浆抹面 2. 1.5厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层150高 3. 8厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	187.49			
33	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	228.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001005	天棚抹灰	1. 做法：详见青02j01-141-棚5	m2	79.76			
35	011301001006	天棚抹灰（雨棚）		m2	6.3			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001003	抹灰面油漆	1. 做法：详见青02J01-158-油7	m2	33.15			
37	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 两遍	m2	228.78			
38	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 两遍	m2	154.35			
39	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	86.06			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701001003	综合脚手架	综合脚手架	m2	93.54			
41	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.85米 单层	m2	93.54			
42	011705001003	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
43	011702001003	基础	1. 条形基础模板	m2	29.7			
44	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板	m2	84.04			
45	011702006003	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	17.8			
46	011702008003	圈梁		m2	130.96			
47	011702016003	平板	1. 平板模板	m2	87.19			
48	011702021003	栏板	1. 女儿墙模板	m2	112.04			
49	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区泉湾小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度2.55米 3. 弃土运距:5KM	m3	403.58			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、5KM	m3	299.24			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	189.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级:M10水 3. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺防水剂抹平	m3	17.75			
5	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240mm	m3	4.94			
6	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:370mm	m3	49.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.19			
8	010501006004	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
9	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 08			
11	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 44			
12	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8. 76			
13	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 54			
14	010505003004	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10. 45			
15	010505006004	栏板（女儿墙）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6. 96			
16	010505008004	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 82			
17	010507001004	散水、坡道	做法: 详见青02J01—19 —散3 1. 60厚C15混凝土撒1:1 水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实, 向外坡4%	m2	69. 48			
18	010507004004	台阶	做法: 详见02J01-11-台 -1 1. 60厚C15混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹, 上撒1:1 水泥砂子压实赶光, 台 阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步 夯实 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实	m2	7. 56			
19	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ10mm以 内	t	3. 154			
20	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ12mm-18 毫米	t	0. 972			
21	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ20mm-25	t	0. 095			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毫米					
22	010515001016	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 现浇构件 螺纹钢 Φ6	t	0.156			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3			
24	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 : 1800*1800*3 C-2 1500*1800*1 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节单框双玻中空玻璃平开窗	m2	12.42			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001011	屋面卷材防水	做法:详见02J01-176-屋Ⅱ6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1米见方设分格缝 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	90.06			
26	010902001012	屋面卷材防水（雨棚）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层做法:50厚水泥砂浆找坡	m2	6.3			
27	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:钢管 DN50 2. 吐水管长度:1米 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道,银粉漆两道	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001008	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS-A级保温板	m2	90.06			
29	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下 2. 隔离层材料品种:沥青漆两道	m2	172.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001004	水泥砂浆楼地面	做法:详见青02J01-40-地6 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平 4. 2.0合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	78.77			
31	011105001004	水泥砂浆踢脚线	做法:详见青02J01-95-踢16 1. 8厚1:2（32.5级硅酸盐矿渣水泥：石英砂）水泥砂浆抹面 2. 1.5厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层150高 3. 8厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	187.49			
33	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	228.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001007	天棚抹灰	1. 做法：详见青02j01-141-棚5	m2	79.76			
35	011301001008	天棚抹灰（雨棚）		m2	6.3			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001004	抹灰面油漆	1. 做法：详见青02J01-158-油7	m2	33.15			
37	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 两遍	m2	228.78			
38	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 两遍	m2	154.35			
39	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	86.06			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701001004	综合脚手架	综合脚手架	m2	93.54			
41	011703001004	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.85米 单层	m2	93.54			
42	011705001004	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
43	011702001004	基础	1. 条形基础模板	m2	29.7			
44	011702003004	构造柱	1. 构造柱模板	m2	84.04			
45	011702006004	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	17.8			
46	011702008004	圈梁		m2	130.96			
47	011702016004	平板	1. 平板模板	m2	87.19			
48	011702021004	栏板	1. 女儿墙模板	m2	112.04			
49	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区双苏小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区双苏小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度2.55米 3. 弃土运距:5KM	m3	403.58			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、5KM	m3	299.24			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97	m3	189.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级:M10水 3. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺防水剂抹平	m3	17.75			
5	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240mm	m3	4.94			
6	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、粉煤灰实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:370mm	m3	49.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.19			
8	010501006005	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
9	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010502002010	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 08			
11	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 44			
12	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8. 76			
13	010503004010	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13. 54			
14	010505003005	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10. 45			
15	010505006005	栏板（女儿墙）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6. 96			
16	010505008005	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 82			
17	010507001005	散水、坡道	做法: 详见青02J01—19 —散3 1. 60厚C15混凝土撒1:1 水泥砂子, 压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实, 向外坡4%	m2	69. 48			
18	010507004005	台阶	做法: 详见02J01-11-台 -1 1. 60厚C15混凝土（厚 度不包括踏步三角部分 ）随打随抹, 上撒1:1 水泥砂子压实赶光, 台 阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步 夯实 3. 300厚级配砂一层 4. 素土夯实	m2	7. 56			
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ10mm以 内	t	3. 154			
20	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ12mm-18 毫米	t	0. 972			
21	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋（Ⅱ、 Ⅲ级） 直径Φ20mm-25	t	0. 095			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毫米					
22	010515001020	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 现浇构件 螺纹钢 Φ6	t	0.156			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
23	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3			
24	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 : 1800*1800*3 C-2 1500*1800*1 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节单框双玻中空玻璃平开窗	m2	12.42			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001013	屋面卷材防水	做法:详见02J01-176-屋Ⅱ6 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1米见方设分格缝 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	90.06			
26	010902001014	屋面卷材防水（雨棚）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层做法:50厚水泥砂浆找坡	m2	6.3			
27	010902006005	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:钢管 DN50 2. 吐水管长度:1米 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二道,银粉漆两道	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001009	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚BS-A级保温板	m2	90.06			
29	011003001005	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下 2. 隔离层材料品种:沥青漆两道	m2	172.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101001005	水泥砂浆楼地面	做法:详见青02J01-40-地6 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平 4. 2.0合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	78.77			
31	011105001005	水泥砂浆踢脚线	做法:详见青02J01-95-踢16 1. 8厚1:2（32.5级硅酸盐矿渣水泥：石英砂）水泥砂浆抹面 2. 1.5厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层150高 3. 8厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	187.49			
33	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	228.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001009	天棚抹灰	1. 做法：详见青02j01-141-棚5	m2	79.76			
35	011301001010	天棚抹灰（雨棚）		m2	6.3			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001005	抹灰面油漆	1. 做法：详见青02J01-158-油7	m2	33.15			
37	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 两遍	m2	228.78			
38	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 两遍	m2	154.35			
39	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料	m2	86.06			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701001005	综合脚手架	综合脚手架	m2	93.54			
41	011703001005	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.85米 单层	m2	93.54			
42	011705001005	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
43	011702001005	基础	1. 条形基础模板	m2	29.7			
44	011702003005	构造柱	1. 构造柱模板	m2	84.04			
45	011702006005	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	17.8			
46	011702008005	圈梁		m2	130.96			
47	011702016005	平板	1. 平板模板	m2	87.19			
48	011702021005	栏板	1. 女儿墙模板	m2	112.04			
49	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区吴仲村小学变电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：