

囊谦县白扎乡巴麦村旅游扶贫人饮工程

工程量清单

南京永道工程咨询有限公司

二〇二一年九月



建筑工程工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|----|---------------------------|----------------|---------|
| — | 引水口 (5m截水廊道) | 座 | 1 |
| 1 | 人工开挖IV级土 | m ³ | 50.23 |
| 2 | 机械开挖IV级土 | m ³ | 200.93 |
| 3 | 土方回填夯实 | m ³ | 119.7 |
| 4 | 原基平整夯实 | m ² | 43.7 |
| 5 | 现浇C25F150W4砼池壁 | m ³ | 9.46 |
| 6 | 现浇C25F150W4砼池底 | m ³ | 1.93 |
| 7 | 现浇C25F150W4砼池顶 | m ³ | 1.36 |
| 8 | 现浇C25F150W4砼拉杆 | m ³ | 0.12 |
| 9 | 垫层素砼C15 | m ³ | 13.29 |
| 10 | 更换沥青砂浆伸缩缝 | m ² | 12.5 |
| 11 | 更换651橡胶止水带 | m | 2.7 |
| 12 | 钢筋制安 | kg | 1393.73 |
| 13 | 反滤料 | m ³ | 186.68 |
| 14 | 铝合金扶梯 | 付 | 1 |
| 15 | 滤水管 (1.6MPa p315PE-100级管) | m | 12.5 |
| 16 | 溢流管 (1.6MPa q110PE-100级管) | m | 15 |
| 17 | 冲砂管 (1.6MPa g160PE-100级管) | m | 15 |
| 18 | 预埋出水管 (壁厚3.75mmDN65镀锌钢管) | m | 3 |
| 19 | DN100通气钢管(4.5m每根) | m | 4.5 |
| 20 | J41T-16 DN65闸阀(含法兰和短管) | 套 | 1 |

建筑工程工程量清单

| | | | |
|----|--------------------------------|----------------|--------|
| 21 | Φ63*63*63三通 | 套 | 1 |
| 22 | C20砼防渗墙 | m ³ | 33.3 |
| 23 | 干砌石 | m ³ | 44.17 |
| | 小计 | | |
| 二 | 水源地保护 | m | 400 |
| 1 | 人工挖柱坑Ⅲ级土 | m ³ | 12 |
| 2 | 土方回填夯实 | m ³ | 2.4 |
| 3 | 1.5m高绿色密网护栏丝径5.5mm网孔50*50mm | m | 400 |
| 4 | C15砼栏杆基础 | m ³ | 9.74 |
| 5 | 警示牌 (1m*0.6m.0.2mm厚铁皮加防锈漆, 立柱) | 套 | 1 |
| | 小计 | | |
| 三 | 管道工程 | | |
| 1 | 机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 1986.4 |
| 2 | 草皮剥离 (厚30cm) | m ² | 1360 |
| 3 | 草皮保存 | 周 | 1 |
| 4 | 草皮恢复 | m ² | 1360 |
| 5 | 人工开挖管沟 | m ³ | 496.6 |
| 6 | 管沟回填土方 | m ³ | 2483 |
| 7 | Φ63PE100管(1.60Mpa) 干管 | m | 500 |
| 8 | Φ40PE100管(1.60Mpa) 支管 | m | 300 |
| 9 | Φ32PE100管(1.60Mpa).配水管 | m | 500 |
| 10 | Φ65闸阀J41T-16 | 套 | 5 |

建筑工程工程量清单

| | | | |
|----|-----------------|----------------|-------|
| 11 | Φ40闸阀J41T-16 | 套 | 2 |
| 12 | Φ65*40*40三通 | 套 | 1 |
| | 小计 | | |
| 四 | 集中供水井(井深2.4m) | 座 | 5 |
| 1 | 机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 75.99 |
| 2 | 人工挖柱坑 () | m ³ | 50.66 |
| 3 | 机械夯实回填利用土 | m ³ | 106.8 |
| 4 | 现浇C25F200W4砼池底 | m ³ | 0.5 |
| 5 | 预制C25F200W4砼井圈 | m ³ | 4 |
| 6 | 预制C25F200W4砼井盖 | m ³ | 0.3 |
| 7 | 现浇C15砼支墩 | m ³ | 0.25 |
| 8 | 钢筋加工 | kg | 574.2 |
| 9 | 爬梯 | kg | 81 |
| 10 | DN50闸阀Z41T-16 | 套 | 5 |
| 11 | Φ25输水软管 | m | 30 |
| 12 | 软管夹子 | 套 | 10 |
| 13 | Φ25活接 | 套 | 30 |
| 14 | DN32闸阀(J41T-16) | 套 | 10 |
| 15 | DN32镀锌钢管 | m | 30 |
| 16 | 异径三通:32*32*25 | 套 | 15 |
| 17 | Φ25×90°钢制弯头 | 套 | 5 |
| 18 | 水龙头 | 套 | 10 |

建筑工程工程量清单

| | | | |
|----|----------------|----------------|--------|
| 19 | 水表 | 套 | 5 |
| | 小计 | | |
| 五 | 阀门井(井深2.4m) | 座 | 3 |
| 1 | 机械开挖Ⅲ级土 | m ³ | 45.59 |
| 2 | 人工挖柱坑(Ⅲ) | m ³ | 30.4 |
| 3 | 机械夯实回填利用土 | m ³ | 64.08 |
| 4 | 现浇C25F200K4砼池底 | m ³ | 0.3 |
| 5 | 预制C25F200W4砼井圈 | m ³ | 2.4 |
| 6 | 预制C25F200W4砼井盖 | m ³ | 0.18 |
| 7 | 现浇C15砼支墩 | m ³ | 0.15 |
| 8 | 钢筋加工 | kg | 344.52 |
| 9 | 爬梯 | kg | 48.6 |