

循化县6乡镇8村农村人饮基础设施改造提升项目

工程量清单

海东市东兴水电勘测设计咨询有限责任公司

二〇二一年十一月

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
I	民主村		
一	10m廊道	座	1.00
1	土方开挖	m ³	101.64
2	回填夯实利用土	m ³	61.00
3	人工铺设反滤料	m ³	78.20
4	闸阀井砌砖	m ³	12.00
5	C25W6F200砼现浇截水墙	m ³	4.40
6	C20W6F200砼现浇八字墙	m ³	32.00
7	C25W6F200钢筋砼预制顶板	m ³	4.50
8	预制构件运输及安装	m ³	4.50
9	C25W6F200钢筋砼现浇底板	m ³	6.87
10	C20W6F200钢筋砼边墙	m ³	28.30
11	C20W6F200砼顶板	m ³	2.20
12	C20W6F200砼底板	m ³	3.40
13	C20W6F200砼支墩	m ³	0.48
14	钢筋制安	kg	1637.84
15	溢流管(PE100管d=160mm, 1.0Mpa)	m	202.00
16	冲砂管(PE100管d=125mm, 1.25Mpa)	m	60.00
20	DN100通气管	m	2.00
	小计		
二	管道	m	1400.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	2800.00
2	回填利用土	m ³	2800.00
3	Φ 160mm 1.25MPaPE100管	m	1200.00
4	Φ 180mm 1.6MPaPE100管	m	200.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
三	200T蓄水池	座	1.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	825.00
2	夯实回填土	m ³	280.50
3	3:7灰土换基	m ³	113.00
4	现浇C20混凝土垫层	m ³	10.66
5	现浇C25F200W6钢筋混凝土池底	m ³	19.20
6	现浇C25F200W6钢筋混凝土池壁	m ³	22.30
7	现浇C25F200W6钢筋混凝土支柱	m ³	1.50
8	现浇C25F200W6钢筋混凝土顶板	m ³	12.50
9	钢筋制安	t	4.60
10	外壁涂沥青	m ²	210.00
11	土工膜150g/0.3/150g	m ²	210.00
12	DN100钢管	m	3.00
13	DN200钢管	m	2.00
14	DN250钢管	m	30.00
15	钢制弯头250×90°弯头	个	2.00
16	DN100刚性防水套管	个	1.00
17	DN200刚性防水套管	个	1.00
18	DN250刚性防水套管	个	2.00
19	喇叭口DN250×375	个	2.00
20	喇叭口支架	个	1.00
21	水管吊架	个	1.00
22	φ160mm 0.6MPa PE100溢水管及安装	m	300.00
23	爬梯	付	1.00
24	DN200通风管	个	2.00
25	通风帽	个	2.00
26	DN1000检修口	个	1.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
27	B型吸水坑	座	1.00
	现浇C15混凝土垫层	m ³	1.77
	钢筋制安	t	0.17
	小计		
四	工作井	座	1.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
3	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
4	预制构件运输及安装	m ³	1.57
5	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
6	W6F200C20支墩	m ³	0.06
7	钢筋制作安装	t	0.12
8	砂石垫层	m ³	0.33
9	铸铁井盖	个	1.00
10	爬梯	kg	11.00
11	DN180*180*160三通	个	1.00
	小计		
II	下白庄村		
一	管道	m	8000.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	16000.00
2	回填利用土	m ³	16000.00
3	砼路面拆除及拉运3km	m ³	64.00
4	砼路面恢复20cm	m ²	320.00
5	φ 160mm 1.25MPaPE100管	m	8000.00
6	顶管 φ 219mm顶管	m	15.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
二	管道	m	200.00
1	机械开挖III级土	m ³	400.00
2	回填利用土	m ³	400.00
3	Φ 125mm 1.6MPaPE100管	m	200.00
三	200T蓄水池	座	1.00
1	机械开挖III级土	m ³	825.00
2	夯实回填土	m ³	280.50
3	3:7灰土换基	m ³	113.00
4	现浇C20混凝土垫层	m ³	10.66
5	现浇C25F200W6钢筋混凝土池底	m ³	19.20
6	现浇C25F200W6钢筋混凝土池壁	m ³	22.30
7	现浇C25F200W6钢筋混凝土支柱	m ³	1.50
8	现浇C25F200W6钢筋混凝土顶板	m ³	12.50
9	钢筋制安	t	4.60
10	外壁涂沥青	m ²	210.00
11	土工膜150g/0.3/150g	m ²	210.00
12	DN100钢管	m	3.00
13	DN200钢管	m	2.00
14	DN250钢管	m	30.00
15	钢制弯头250×90° 弯头	个	2.00
16	DN100刚性防水套管	个	1.00
17	DN200刚性防水套管	个	1.00
18	DN250刚性防水套管	个	2.00
19	喇叭口DN250×375	个	2.00
20	喇叭口支架	个	1.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
21	水管吊架	个	1.00
22	φ 110mm 0.6MPa PE1100溢水管及安装	m	300.00
23	爬梯	付	1.00
24	DN200通风管	个	2.00
25	通风帽	个	2.00
26	DN1000检修口	个	1.00
27	B型吸水坑	座	1.00
	现浇C15混凝土垫层	m ³	1.77
	钢筋制安	t	0.17
	小计		
四	工作井	座	1.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
4	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
5	预制构件运输及安装	m ³	1.57
6	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
7	W6F200C20支墩	m ³	0.06
8	钢筋制作安装	t	0.12
9	砂石垫层	m ³	0.33
10	铸铁井盖	个	1.00
11	爬梯	kg	11.00
	小计		
五	闸阀井	座	3.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
4	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
5	预制构件运输及安装	m ³	1.57
6	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
7	W6F200C20支墩	m ³	0.06
8	钢筋制作安装	t	0.12
9	砂石垫层	m ³	0.33
10	铸铁井盖	个	1.00
11	爬梯	kg	11.00
	小计		
六	泉室维修		
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	32.65
2	回填利用土	m ³	19.59
3	C25W6F200钢筋砼截流墙	m ³	18.68
4	C25W6F200钢筋砼盖板	m ³	3.86
5	钢筋制安	kg	1690.5
6	反滤料更换	m ³	36.98
7	人工清淤	m ³	5.36
8	砂浆抹面	m ²	38.68
	小计		
Ⅲ	下白庄学校		
一	机井（35m）	座	1.00
1	C20砼井台	m ³	0.75
2	钻井成孔、洗井（DN820mm）	m	35.00
3	反滤料	m ³	17.50
4	φ90mm 1.6MPaPE100干管	m	100.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
5	机械开挖Ⅲ级土	m ³	207.00
6	回填利用土	m ³	207.00
	小计		
二	机房		
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	38.81
2	回填夯实利用土	m ³	10.28
3	原基夯实	m ³	20.56
4	M10浆砌石基础	m ³	22.81
5	C25钢筋砼梁	m ³	0.89
6	C25钢筋砼柱	m ³	0.81
7	C25现浇钢筋砼楼板	m ³	2.50
8	C20现浇钢筋砼底板	m ³	0.99
9	砖墙	m ³	7.78
10	水泥砂浆	m ²	15.56
11	SBS防水卷材	m ²	15.56
12	钢筋制安	kg	363.02
13	铝合金窗	扇	2.00
14	防盗门 (2.8*1.5m)	个	1.00
	小计		
IV	牙日村		
一	管道	m	2500.00
1	φ 32mm 1.6MPaPE100管	m	2500.00
V	上白庄村		
一	管道	m	1200.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
A	白庄镇		
1	φ 32mm 1.6MPaPE100管	m	1200.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
B	积石镇		
I	沙坝塘村		
一	管道	m	9484.00
1	机械开挖III级土	m ³	18968.00
2	回填利用土	m ³	18968.00
3	φ 110mm 1.6MPaPE100管	m	3268.00
4	φ 90mm 1.6MPaPE100管	m	6216.00
二	闸阀井	座	12.00
1	机械开挖III级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
3	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
4	预制构件运输及安装	m ³	1.57
5	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
6	W6F200C20支墩	m ³	0.06
7	钢筋制作安装	t	0.12
8	砂石垫层	m ³	0.33
9	铸铁井盖	个	1.00
10	爬梯	kg	11.00
	小计		
三	200T蓄水池	座	1.00
1	机械开挖III级土	m ³	825.00
2	夯实回填土	m ³	280.50
3	3:7灰土换基	m ³	113.00
4	现浇C20混凝土垫层	m ³	10.66
5	现浇C25F200W6钢筋混凝土池底	m ³	19.20
6	现浇C25F200W6钢筋混凝土池壁	m ³	22.30

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
B	积石镇		
7	现浇C25F200W6钢筋混凝土支柱	m ³	1.50
8	现浇C25F200W6钢筋混凝土顶板	m ³	12.50
9	钢筋制安	t	4.60
10	外壁涂沥青	m ²	210.00
11	土工膜150g/0.3/150g	m ²	210.00
12	DN100钢管	m	3.00
13	DN200钢管	m	2.00
14	DN250钢管	m	30.00
15	钢制弯头250×90°弯头	个	2.00
16	DN100刚性防水套管	个	1.00
17	DN200刚性防水套管	个	1.00
18	DN250刚性防水套管	个	2.00
19	喇叭口DN250×375	个	2.00
20	喇叭口支架	个	1.00
21	水管吊架	个	1.00
22	φ110mm 0.6MPa PE100溢水管及安装	m	300.00
23	爬梯	付	1.00
24	DN200通风管	个	2.00
25	通风帽	个	2.00
26	DN1000检修口	个	1.00
27	B型吸水坑	座	1.00
	现浇C20混凝土垫层	m ³	1.77
	钢筋制安	t	0.17
	小计		
四	工作井	座	2.00
1	机械开挖III级土	m ³	9.60

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
B	积石镇		
2	夯填土方	m ³	3.84
3	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
4	预制构件运输及安装	m ³	1.57
5	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
6	W6F200C20支墩	m ³	0.06
7	钢筋制作安装	t	0.12
8	砂石垫层	m ³	0.33
9	铸铁井盖	个	1.00
10	爬梯	kg	11.00
	小计		
五	管件		
1	DN100闸阀	个	13.00
2	DN100法兰	个	26.00
	小计		
II	河北九村人饮泵站维修		
一	泵站维修		
1	卧式潜水泵	台	2.00
2	更换DN200mm钢管	m	25.00
3	更换电缆线	m	300.00
4	加工安装水泵吊设装备	套	2.00
5	水泵安装及线路安装	项	2.00
	小计		
二	1000t蓄水池清淤		
1	蓄水池清淤	m ³	58.71

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
	建筑工程		
B	积石镇		
三	渠道维修	m	300.00
1	砼拆除及拉运	m ³	35.52
2	机械开挖III级土	m ³	126.00
3	夯实回填土	m ³	45.00
4	C25W6F200预制砼U型渠	m ³	39.47
5	砼渠道运输及安装	m ³	39.47
6	M10砂浆填缝	m ³	1.56
7	双组份聚硫密封膏	kg	64.00
	小计		
四	管道	m	1100.00
1	机械开挖III级土	m ³	2200.00
2	回填利用土	m ³	2200.00
3	φ 110mm 1.6MPaPE100管	m	1100.00
4	顶管 φ 219mm顶管	m	18.00
五	闸阀井	座	2.00
1	机械开挖III级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
3	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
4	预制构件运输及安装	m ³	1.57
5	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
6	W6F200C20支墩	m ³	0.06
7	钢筋制作安装	t	0.12
8	砂石垫层	m ³	0.33
9	铸铁井盖	个	1.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
	建筑工程		
B	积石镇		
10	爬梯	kg	11.00
	小计		
六	防冲坎	m	20.00
1	机械开挖III级土	m ³	248.00
2	夯实回填土	m ³	138.00
3	现浇C25F200W6砼防冲坎	m ³	33.00
4	热镀锌合金钢丝网片	m ²	346.50
5	网箱填石	m ³	66.00
	小计		

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
C	清水乡		
I	大寺古		
一	大口井		
1	机械开挖IV级土	m ³	378.00
2	回填夯实利用土	m ³	132.00
3	反滤料铺设	m ³	155.72
4	M10浆砌石	m ³	10.30
5	C25W6F200钢筋砼井盖	m ³	8.30
6	C25W6F200钢筋砼梁	m ³	7.13
7	C25W6F200钢筋砼竖井衬砌	m ³	77.22
8	C25W6F200钢筋砼预制安装	m ³	15.32
9	钢筋制作及安装	t	7.56
13	铁件	kg	68.98
14	铸铁井盖	个	1.00
二	管理房		
1	机械开挖III级土	m ³	31.52
2	机械回填夯实III级土	m ³	6.30
3	钢筋制作及安装	t	0.94
4	砖墙	m ³	8.19
5	C25W6F200钢筋砼边墙	m ³	5.20
6	C25W6F200钢筋砼圈梁	m ³	1.30
7	C25W6F200钢筋砼柱	m ³	0.47
8	预制板	m ³	5.57
9	预制构件运输及安装	m ³	5.57
10	三毡三油	m ²	30.78
11	钢门 (2.05m×0.86m)	付	1.00
12	铁窗 (1.2m×1.2m)	付	2.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
	建筑工程		
C	清水乡		
三	上水压力管		
(1)	上水压力管（PE管）	m	150.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	300.00
2	机械回填利用土	m ³	300.00
3	φ 75mm 1.6MPaPE100管	m	150.00
4	顶管 φ 108mm顶管	m	20.00
	小计		
(2)	上水压力钢管管	m	390.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	3.00
2	夯实回填土	m ³	1.20
3	C20镇墩	m ³	0.98
4	C20砼支墩	m ³	0.53
5	无缝钢管 φ 76mm 3.5mm壁厚 390m	t	2.44
6	钢管防锈（刷两遍）	m ²	186.14
7	钢管防腐（两布三膜）	m ²	93.07
8	DN80伸缩节	个	8.00
9	DN80法兰	个	16.00
	小计		
四	200T蓄水池	座	1.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	825.00
2	夯实回填土	m ³	280.50
3	3:7灰土换基	m ³	113.00
4	现浇C20混凝土垫层	m ³	10.66
5	现浇C25F200W6钢筋混凝土池底	m ³	19.20

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
	建筑工程		
C	清水乡		
6	现浇C25F200W6钢筋混凝土池壁	m ³	22.30
7	现浇C25F200W6钢筋混凝土支柱	m ³	1.50
8	现浇C25F200W6钢筋混凝土顶板	m ³	12.50
9	钢筋制安	t	4.60
10	外壁涂沥青	m ²	210.00
11	土工膜150g/0.3/150g	m ²	210.00
12	DN100钢管	m	3.00
13	DN200钢管	m	2.00
14	DN250钢管	m	30.00
15	钢制弯头250×90° 弯头	个	2.00
16	DN100刚性防水套管	个	1.00
17	DN200刚性防水套管	个	1.00
18	DN250刚性防水套管	个	2.00
19	喇叭口DN250×375	个	2.00
20	喇叭口支架	个	1.00
21	水管吊架	个	1.00
22	φ 90mm 0.8MPa PE100溢水管及安装	m	300.00
23	爬梯	付	1.00
24	DN200通风管	个	2.00
25	通风帽	个	2.00
26	DN1000检修口	个	1.00
27	B型吸水坑	座	1.00
	现浇C20混凝土垫层	m ³	1.77
	钢筋制安	t	0.17
	小计		
五	工作井	座	1.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	建筑工程		
C	清水乡		
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
3	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
4	预制构件运输及安装	m ³	1.57
5	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
6	W6F200C20支墩	m ³	0.06
7	钢筋制作安装	t	0.12
8	砂石垫层	m ³	0.33
9	铸铁井盖	个	1.00
10	爬梯	kg	11.00
	小计		
六	出水管	m	600.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	1200.00
2	机械回填利用土	m ³	1200.00
3	φ 75mm 1.6MPaPE100管	m	600.00
	小计		
II	上庄村乙赛社		
一	浆砌石挡墙	m	200.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	1089.00
2	回填夯实利用土	m ³	770.00
3	M10浆砌石基础	m ³	440.00
4	M10浆砌石挡墙	m ³	418.00
5	沥青杉板伸缩缝	m ²	85.80
	小计		

泵站自动化工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量
	泵站自动化		
1	手机APP软件（手机管理）	套	1
2	流量卡300M/月，68元/12个月（预缴2年）	张	1
3	终端RTU控制箱YY9200，（480X360X240X1.5高*宽*厚*钣金厚度），配套电路	套	1
4	遥测终端（RTU）含GPRS模块4G无线数传模块 4G网络控制器，4-20毫安，24V，防雷，隔离。	套	1
5	管道式电磁流量计1.6MPa DC24V	个	1
6	投入式液位计，量程5m，线缆10m，4-20mA DC24V	个	1
	小计		
	税金		9%

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
D	查汗都斯乡		
I	大庄村		
一	干管	m	1276.00
1	机械开挖III级土	m ³	2296.80
2	机械回填利用土	m ³	2296.80
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	42.87
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	214.37
5	φ 90mm, 1.6MPaPE100管	m	1276.00
二	支管	m	2960.00
1	机械开挖III级土	m ³	5328.00
2	机械回填利用土	m ³	5328.00
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	166.94
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	834.72
5	φ 90mm, 1.6MPaPE100管	m	837.00
6	φ 50mm, 1.6MPaPE100管	m	2123.00
三	分支管	m	9077.00
1	机械开挖III级土	m ³	16338.60
2	机械回填利用土	m ³	16338.60
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	470.88
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	2354.39
5	φ 40mm, 1.6MPaPE100管	m	503.00
6	φ 32mm, 1.6MPaPE100管	m	8574.00
四	阀门井（分水井、检查井、排水井、排气井）	个	12
1	机械开挖III级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
4	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
D	查汗都斯乡		
5	预制构件运输及安装	m ³	1.57
6	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
7	W6F200C20支墩	m ³	0.06
8	钢筋制作安装	t	0.12
9	砂石垫层	m ³	0.33
10	铸铁井盖	个	1.00
11	爬梯	kg	11.00
	小计		
五	管件安装		
1	DN100闸阀	个	3.00
2	DN50闸阀	个	3.00
3	DN100法兰	个	6.00
4	DN50法兰	个	6.00
5	DN40闸阀	个	1.00
7	DN32闸阀	个	673.00
9	DN63*63*63三通	个	1.00
10	DN63*63*50三通	个	1.00
12	DN50*50*40三通	个	1.00
13	DN63*63*32三通	个	126.00
14	DN50*50*32三通	个	337.00
15	DN40*40*32三通	个	112.00
II	中庄村		
一	干管	m	122.00
1	机械开挖III级土	m ³	219.60
2	机械回填利用土	m ³	219.60
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	7.32

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
D	查汗都斯乡		
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	36.60
5	φ 90mm, 1.25MPaPE100管	m	122.00
二	支管	m	328.00
1	机械开挖III级土	m ³	590.40
2	机械回填利用土	m ³	590.40
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	19.68
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	98.40
5	φ 50mm, 1.6MPaPE100管	m	328.00
三	分支管	m	4572.00
1	机械开挖III级土	m ³	8229.60
2	机械回填利用土	m ³	8229.60
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	438.91
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	2194.56
5	φ 32mm, 1.6MPaPE100管	m	4186.00
6	φ 40mm, 1.6MPaPE100管	m	386.00
四	阀门井（分水井、检查井、排水井、排气井）	个	20
1	机械开挖III级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84
4	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1.57
5	预制构件运输及安装	m ³	1.57
6	W6F200C20砼垫层	m ³	0.50
7	W6F200C20支墩	m ³	0.06
8	钢筋制作安装	t	0.12
9	砂石垫层	m ³	0.33
10	铸铁井盖	个	1.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
D	查汗都斯乡		
11	爬梯	kg	11.00
	小计		
五	管件安装		
1	DN100闸阀	个	4.00
2	DN50闸阀	个	7.00
3	DN100法兰	个	8.00
4	DN50法兰	个	14.00
5	DN40闸阀	个	152.00
6	DN40法兰	个	304.00
7	DN32闸阀	个	156.00
8	DN63*50*50三通	个	1.00
9	DN50*50*40三通	个	7.00
10	DN40*40*32三通	个	156.00
III	下庄村		
一	干管	m	1468.00
1	机械开挖III级土	m ³	2642.40
2	机械回填利用土	m ³	2642.40
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	88.08
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	440.40
5	φ 90mm, 1.25MPaPE100管	m	1468.00
二	支管	m	737.00
1	机械开挖III级土	m ³	1326.60
2	机械回填利用土	m ³	1326.60
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	79.60
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	397.98

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
D	查汗都斯乡		
5	φ 90mm, 1. 0MPaPE100管	m	737. 00
三	分支管	m	5321. 00
1	机械开挖III级土	m ³	9577. 80
2	机械回填利用土	m ³	9577. 80
3	砼路面拆除拉运3km	m ³	351. 19
4	C20砼路面恢复20cm	m ²	1755. 93
5	φ 32mm, 1. 6MPaPE100管	m	5321. 00
四	阀门井（分水井、检查井、排水井、排气井）	个	11
1	机械开挖III级土	m ³	9. 60
2	夯填土方	m ³	3. 84
4	预制安装W6F200C20钢筋砼井圈	m ³	1. 57
5	预制构件运输及安装	m ³	1. 57
6	W6F200C20砼垫层	m ³	0. 50
7	W6F200C20支墩	m ³	0. 06
8	钢筋制作安装	t	0. 12
9	砂石垫层	m ³	0. 33
10	铸铁井盖	个	1. 00
11	爬梯	kg	11. 00
	小计		
五	管件安装		
1	DN100闸阀	个	9. 00
2	DN40闸阀	个	6. 00
3	DN100法兰	个	18. 00
4	DN40法兰	个	12. 00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
D	查汗都斯乡		
5	DN32闸阀	个	65.00
6	DN90*90*63三通	个	2.00
7	DN50*50*40三通	个	6.00
8	DN40*40*32三通	个	529.00

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
E	昝楞乡		
I	宗占村宗务社		
一	管道	m	130.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	152.00
2	人工开挖Ⅴ级土	m ³	108.00
3	回填利用土	m ³	260.00
4	砼路面拆除及拉运3km	m ³	20.80
5	砼路面恢复20cm	m ²	104.00
6	φ 50mm 1.6MPaPE100管	m	130.00
7	DN50*50*50三通	个	1.00
二	30t蓄水池	座	1
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	81.69
2	回填夯实利用土	m ³	32.67
3	三七灰土垫层	m ³	27.10
4	C25W6F200钢筋砼池壁	m ³	5.60
5	C20W6F200砼垫层	m ³	2.64
6	C25W6F200钢筋砼底板	m ³	5.60
7	C25W6F200钢筋砼预制盖板	m ³	1.57
8	砼预制运输及安装	m ³	1.57
9	钢筋制安	kg	1734.60
10	铁件制安	kg	28.00
11	φ 63mm 1.6MPaPE100溢流管	m	100.00
12	DN200mm 壁厚4.5mm通气管	m	2.00
	小计		
三	工作井	座	1.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	9.60
2	夯填土方	m ³	3.84

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数 量
F	文都乡		
I	江甲村循哇社		
一	管道	m	1500.00
1	机械开挖III级土	m ³	3000.00
2	回填利用土	m ³	3000.00
3	φ 75mm 1.6MPaPE100管	m	1500.00
二	水源保护		
(1)	浆砌石挡墙	m	60.00
1	机械开挖III级土	m ³	134.55
2	回填夯实利用土	m ³	80.73
3	M10浆砌石挡墙	m ³	58.50
	小计		
(2)	网围栏	m	60.00
1	人工开挖III级土	m ³	0.30
2	回填夯实利用土	m ³	0.18
3	C25砼支墩	m ³	0.05
4	C20砼镇墩	m ³	0.15
5	高标准防护网加支柱配件丝径5mm硬塑预埋柱 (9*17cm)	m ²	108.00
	小计		

