

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-装饰装修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	垃圾运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	13.37			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:页岩空心砖 240*115*90 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m3	26.35			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣回填	m3	6.02			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10mm以内	t	0.029			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.052			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.106			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
8	010802001001	成品钢制密闭子母门	1、门框尺寸:W1200×H2100 2、成品套装门,带观察窗 3、材质:钢板 4、安装位置:详图纸	樘	13			
9	010805005001	钢化玻璃门	1、门框尺寸:W1300×H2100 2、材质:10mm钢化玻璃(0.8mm304不锈钢门套) 3、安装位置:详图纸	樘	2			
1	010807002001	固定式观察	1、窗框尺寸:L1800×	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-装饰装修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		窗	H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃					
11	010807002002	固定式观察窗	1、窗框尺寸:L2400×H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃	樘	1			
12	010807002003	固定式观察窗	1、窗框尺寸:L2700×H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃	樘	1			
13	010807002004	固定式观察窗	1、窗框尺寸:L3300×H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃	樘	1			
14	010807002005	固定式观察窗	1、窗框尺寸:L3600×H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃	樘	1			
15	010807002006	固定式观察窗	1、窗框尺寸:L7500×H1000 2、窗套：铝材 3、玻璃：双层钢化玻璃	樘	1			
16	B010808001001	电梯门套	1. 15厚阻燃板 2. 0.6mm厚拉丝不锈钢门套线(黑钛金)	m	21.7			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
17	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，并上撒2厚干水泥 撒清水适量 3. 1.2厚丙纶防水层 4. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚(1%坡度坡	m ²	10.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-装饰装修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			向漏) 5. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道					
18	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 并上撒2厚干水泥 撒清水适量 3. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	m ²	357.14			
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.6mm厚不锈钢踢脚线	m	260			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011201001001	墙面一般抹灰	1:基层处理 2:挂钢丝网(孔径不大于30*30mm, 丝径不小于0.7mm) 3:9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛、再抹7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层 4:5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆面层	m ²	325.15			
21	011204003001	块料墙面	1. QZ墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.2厚丙纶防水层做1.8米高 4. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 5. 8厚1:2水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 6. 6厚贴瓷砖600*300mm, 白水泥勾缝	m ²	35.13			
22	011204003002	块料墙面	1. ZC墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆找平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 4. 8厚1:2水泥砂浆结合	m ²	46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-装饰装修

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层(加建筑胶适量) 5.6厚贴瓷砖800*400mm ,白水泥勾缝					
23	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: C型75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 硅酸钙板(12mm) 3. 面层材料品种、规格、颜色:医疗板(4.5mm)	m2	540			
24	011210005001	成品卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断 2. 配件品种、规格:不锈钢	m2	13.8			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
25	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝镁合金扣板吊顶	m2	357.14			
26	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8mm铝镁合金扣板吊顶	m2	10.25			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
27	011406001001	抹灰面油漆	1. 均匀涂刷界面剂一遍 2. 石膏找平(包括阴阳角找直) 3. 满刮腻子两道砂磨平 4. 刷抗菌乳胶漆(一底两面)	m2	189.27			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
28	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙	m3	13.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-装饰装修
标段: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-装饰装修

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-装饰装修

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-台柜

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公室						
1	011501004003	资料柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	个	2			
		分部小计						
		资料室						
2	011501004008	资料柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	个	8			
		分部小计						
		试剂药品室						
3	011501004001	通风药品柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	台	4			
4	011501004002	通风试剂柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	台	4			
		分部小计						
		缓冲						
5	011501003001	更衣柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	个	2			
		分部小计						
		微生物室						
6	011501001001	边台	1. 规格：1500*750*850, 2. 全钢结构, 12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	5			
7	031004004001	中号水盆、感应水龙头	1. 规格：550*450*350, 2. PP材质	套	1			
8	02B001	洗眼器	1. 桌上型单口	个	1			
9	011505006001	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
		分部小计						
		微生物常规检测室						
10	011501001002	边台	1. 规格：1500*750*850, 2. 全钢结构, 12. 7mm厚	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-台柜

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实芯理化板台面					
11	011501001003	边台	1. 规格：1000*750*850， 2. 全钢结构, 12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
12	031004004002	中号水盆、感应水龙头	1. 规格：550*450*350， 2. PP材质	套	1			
13	011505006002	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
14	02B002	洗眼器	1. 桌上型单口	个	1			
		分部小计						
		高温消化室						
15	011501001004	边台	1. 规格：1500*750*850， 2. 全钢结构, 12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	3			
16	031004004003	中号水盆、感应水龙头	1. 规格：550*450*350， 2. PP材质	套	1			
17	011505006003	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
18	02B003	洗眼器	1. 桌上型单口	个	1			
19	011501009001	高温矮台	1. 规格：1500*750*450， 2. 30mm厚大理石台面	台	2			
20	011501004004	净气型通风柜	1. 规格：1500*800*2140	台	1			
21	031004010001	紧急冲淋器	1. 名称：紧急冲淋器， 落地式	套	1			
		分部小计						
		前处理室						
22	011501001006	中央台	1. 规格：3000*1500*850， 2. 全钢结构, 12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
23	011501001005	边台	1. 规格：1500*750*850， 2. 全钢结构, 12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	3			
24	031004004004	中号水盆、感应水	1. 规格：550*450*350	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-台柜

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		龙头	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
25	011505006004	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
26	011505006005	试剂架	1. 规格：3000*300*750 2. 钢玻结构	套	1			
27	011501001008	天平台	1. 规格：900*600*850 2. 30mm厚大理石台面	台	2			
28	011501001009	周转台	1. 规格：900*600*850 2. 30mm厚大理石台面	台	2			
29	031004010002	紧急冲淋器	1. 名称：紧急冲淋器，落地式	套	1			
		分部小计						
		理化分析室						
30	011501001010	中央台	1. 规格：3000*1500*850， 2. 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面	台	1			
31	011501001011	边台	1. 规格：1500*750*850， 2. 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面	台	2			
32	011501001012	边台	1. 规格：2200*750*850， 2. 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面	台	1			
33	031004004005	中号水盆、感应水龙头	1. 规格：550*450*350， 2. PP材质	套	1			
34	011505006006	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
35	011505006007	试剂架	1. 规格：3000*300*750 2. 钢玻结构	套	1			
36	011501004005	试剂柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结构	个	2			
37	011501004006	器皿柜	1. 规格：900*450*1800 2. 全钢结	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-台柜

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			构					
38	011501004007	净气型通风柜	1. 规格：1500*800*2140	台	1			
39	031004010003	紧急冲淋器	1. 名称：紧急冲淋器，落地式	套	1			
		分部小计						
		仪器室						
40	011501001014	仪器台	1. 规格：3000*900*850， 2. 全钢结构，12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
41	011501001015	仪器台	1. 规格：2900*900*850， 2. 全钢结构，12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
42	030703018001	万向吸风罩	1. 名称：万向吸风罩 2. PP材质	套	2			
		分部小计						
		快检室						
43	011501001016	边台	1. 规格：1500*750*850， 2. 全钢结构，12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
44	031004004007	中号水盆、感应水龙头	1. 规格：550*450*350， 2. PP材质	套	1			
45	02B005	洗眼器	1. 桌上型单口	个	2			
46	011505006009	滴水架	1. 规格：550*400 2. PP材质	套	1			
47	011501001017	仪器台	1. 规格：3000*900*850， 2. 全钢结构，12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
48	011501001018	仪器台	1. 规格：2900*900*850， 2. 全钢结构，12. 7mm厚 实芯理化板台面	台	1			
		分部小计						
		样品柜						
49	011501004009	样品柜	1. 规格：	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-台柜

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-台柜 标段: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-台柜

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-台柜

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电总箱 AT 2. 型号:Pn=83.00kW 3. 规格:含漏电火灾探测器, 电源切断, 根据设计系统图定制, 详见设计图纸 4. 安装方式:距地1.5m, 挂墙明装或嵌墙安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1、5、6 2. 型号:Pn=11.00kW 3. 规格:根据设计系统图定制, 详见设计图纸 4. 安装方式:嵌墙安装, H=1.4m	台	3			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL4、9 2. 型号:Pn=9.00kW 3. 规格:根据设计系统图定制, 详见设计图纸 4. 安装方式:嵌墙安装, H=1.4m	台	2			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL8 2. 型号:Pn=8.00kW 3. 规格:根据设计系统图定制, 详见设计图纸 4. 安装方式:嵌墙安装, H=1.4m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL2、3、7 2. 型号:Pn=7.00kW 3. 规格:根据设计系统图定制, 详见设计图纸 4. 安装方式:嵌墙安装, H=1.4m	台	3			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:下底距地1.3m暗装	个	10			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:下底距地1.3m暗装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:下底距地1.3m暗装	个	2			
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相电源插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	76			
10	030404035002	插座	1. 名称:台上插座 2. 安装方式:安装于边台上	个	37			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED扣板灯 2. 规格:600*600*10 3. 安装形式:吊顶内安装	套	52			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:应急组件 2. 规格:自带蓄电池 持续时间大于30分钟 3. 安装形式:吊顶安装	套	8			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1*8W, 自带蓄电池 持续时间大于30分钟 3. 安装形式:门上0.2m	套	4			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1*8W, 自带蓄电池 持续时间大于30分钟 3. 安装形式:距地0.3m	套	3			
15	030411006001	开关盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	130			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	67			
17	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 3. 类型:槽式 4. 接地方式:详设计 5. 考虑穿墙需要开槽、洞地方	m	23.5			
18	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	20.15			
19	030411001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:暗配(考虑	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			需要开槽地方)					
20	030411001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配(考虑需要开槽地方)	m	340.03			
21	030411001003	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:16 3. 配置形式:暗配(考虑需要开槽地方)	m	321.22			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*6 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	180			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜制,户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	20			
24	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5	m	1001.28			
25	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	1138.48			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
27	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 3. 类型:槽式 4. 接地方式:详设计 5. 考虑穿墙需要开槽、洞地方	m	143			
28	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	74.36			
29	030411001004	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配(考虑需要开槽地方)	m	282.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-电气

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:穿管	m	247.65			
31	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:桥架敷设	m	654.27			
32	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVS-2*0.5	m	161.42			
33	030501012001	交换机	1. 名称:楼层交换机	台	1			
34	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:电话插座盒	个	7			
35	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:信息插座盒	个	25			
36	031101046001	监控中心及子中心设备	1. 名称:监控主机 2. 规格:包含25寸彩色液晶监视器、24口交换机、4T存储硬盘、16路硬盘录像机等成套设备，详细内容见设计图纸	套	1			
37	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像头(EOP供电) 2. 类别:成套 3. 安装方式:吸顶	台	6			
38	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:摄像机接线盒	个	6			
39	030507006001	门禁系统	1. 规格:三合一（指纹、密码、刷卡） 2. 成套设备，含管线等	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
40	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-电气 标段: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-电气

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-电气

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
 工程项目-给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 成品管卡固定:按设计及规范要求设置固定管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水通球试验	m	100			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 成品管卡固定:按设计及规范要求设置固定管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水通球试验	m	70			
3	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50, 有水封密闭型地漏	个	3			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品管卡固定:按设计及规范要求设置固定管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及验收规格进行水冲洗、消毒及水压试验	m	12			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品管卡固定:按设	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计及规范要求设置固定管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规格进行水冲洗、消毒及水压试验					
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R，DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 成品管卡固定：按设计及规范要求设置固定管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规格进行水冲洗、消毒及水压试验	m	30			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	7			
10	031004006001	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：09S304/89 3. 组装形式：脚踏式 4. 附件名称、数量：成套，含蹲坑、隔断及台面	组	3			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：09S304/45 3. 组装形式：感应式水龙头 4. 附件名称、数量：成套，含台面、龙头等	组	1			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-给排水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管壳 2.绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3.管道外径：DN50以下					
13	031006008001	实验室废水处理设备	1.类型：实验室污水处理设备 2.型号、规格：整套废水处理系统装置，出水水质达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《城市污水再生利用分类》（GB/T18919-2002）标准排放，日处理量 $1\text{m}^3/\text{d}$ 3.成套设备，含基础处理	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-给排水 标段: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-给排水

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-给排水

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设
项目-通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:250*250	个	1			
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:320*320	个	1			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:Φ110 3. 支架形式、材质:型钢	个	3			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:Φ160 3. 支架形式、材质:型钢	个	4			
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:Φ250 3. 支架形式、材质:型钢	个	1			
6	030702007001	复合型风管	1. 名称:实验室专用风管 2. 材质:PP风管 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ315mm以下 5. 板材厚度:4mm 6. 接口形式:法兰连接	m2	30			
7	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ250 3. 支架形式、材质:型钢	个	1			
8	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ200 3. 支架形式、材质:型钢	个	1			
9	030703019001	柔性接口	1. 名称:防腐软接 2. 规格:Φ280	m2	1.76			
10	031002002001	减震器		套	8			
11	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:转速: 1450r/min, 功率: 0.2KW, 电压: 220V, 风量: 1000 m³/h, 压力: 45Pa 3. 单机试运转要求:按厂家要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-通风

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:转速: 1450r/min, 功率: 0.2KW, 电压: 220V, 风量: 1600 m³/h, 压力: 60Pa 3. 单机试运转要求:按厂家要求	台	1			
13	030108006001	其他风机	1. 名称:换气扇 2. 规格:300*300	台	3			
14	030404036001	其他电器	1. 名称:风机控制开关 2. 规格:详设计	套	2			
15	031002002002	设备支架	1. 材质:角钢 2. 形式:固定支架	kg	80			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	80			
17	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-通风 标段: 西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-通风

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目-通风

标段：西宁市城北区市场监督管理局信息中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：