

黄南州河南县多松乡卫生院建设项目工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：2022年9月24日

复核时间：22年9月28日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--早厕--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	25			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 2.35米	m <sup>3</sup>	92.64			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 详见图纸	m <sup>3</sup>	54.52			
4	010103001002	回填方	因地基土具弱冻胀性, 基础侧表面回填非冻胀性的中砂或粗砂, 其厚度不应小于200mm	m <sup>3</sup>	3.72			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	34.4			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.86			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0专用砂浆	m <sup>3</sup>	13.66			
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型: 50mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0专用砂浆	m <sup>3</sup>	0.43			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.8			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	3.39			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.7			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.4			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.11			
14	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	10.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--早厕--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26			
17	010505010001	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.14			
18	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.28			
19	010507001001	散水	图集：青19J2-12-散2 1. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒 1: 1水泥砂子压光 2. 300厚级配砂 3. 150厚3: 7灰土垫层，宽出面层100 4. 素土夯实，向外坡3%~5%	m2	44.3			
20	010507004001	台阶	图集：青19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），随打随抹，上撒1: 1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 3. 素土碾压	m2	6.68			
21	010507005001	窗台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.037			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.132			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-16以内	t	0.537			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18	t	0.032			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20-25以内	t	0.039			
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋Φ10以内	t	0.111			
28	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制Φ10以内	t	0.006			
29	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制Φ10以内	t	0.022			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0806 800*600 mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合窗	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--早厕--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	010901001001	瓦屋面	图集：青19J2-247-坡屋2, 屋面泛水做法详见青19J3-页15-4 1. 平瓦 2. 挂瓦条L30*40, 中距按瓦材规格 3. 顺水条-25*5, 中距600 4. 40厚C20细石混凝土找平层 (配Φ4@150*150钢筋网) 5. 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 (自带保护层二道) 卷材遇女儿墙等屋面突出物需作泛水时以及遇雨水口周围等特殊部位须附加卷材二道 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	22.61			
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ75UPVC光面管	m	6.7			
33	010902007001	屋面天沟、檐沟	图集：青19J3-13-4 1. 3厚高聚物改性沥青聚氨酯卷材防水层 2. 2厚高聚物改性沥青涂抹附加层基层处理剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 30厚1:8水泥陶粒找坡层最薄处钢筋混凝土檐沟	m <sup>2</sup>	2			
34	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	墙身防潮层为20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂, 设于-0.06M处	m <sup>2</sup>	6.22			
35	010904004001	楼 (地) 面变形缝	部位：散水 1. 嵌缝材料种类: 10宽沥青油膏嵌缝	m	26.13			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
36	011003001001	隔离层	基础及垫层 (包括入土的其他构件) 表面用沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥300 μm	m <sup>2</sup>	215.85			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
37	011101001001	水泥砂浆楼地面	图集：青19J2-44-地5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	12.27			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001001	墙面一般抹灰	图集：青19J2-28-外17	m <sup>2</sup>	101.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--早厕--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
39	011201001002	墙面一般抹灰	部位：栏板内侧 1.砂浆抹面	m2	11.13			
40	011201001003	墙面一般抹灰	图集：青19J2-130-内39 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	67.49			
41	011201001004	墙面一般抹灰	部位：蹲坑处挡墙 1.砂浆抹面	m2	12.24			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
42	011301001001	天棚抹灰	图集：青19J2-180-棚13 1.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	20.4			
43	011301001002	天棚抹灰	部位：挑檐板底 1.砂浆抹面	m2	2.83			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
44	011406001001	抹灰面油漆	图集：青19J2-130-内39 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部腻子找平	m2	67.49			
45	011406001002	抹灰面油漆	图集：青19J2-181-棚13 1.喷刷乳胶漆 2.封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	20.4			
46	011407001001	墙面喷刷涂料	图集：青19J2-205-外涂1 1.无机外墙涂料	m2	101.7			
47	011407002001	天棚喷刷涂料	部位：挑檐板底 1.无机外墙涂料	m2	2.83			
		分部小计						
		补充分部						
48	01B001	GRC装饰构件	1.GRC藏式装饰构件（具体做法详见图纸）	个	10			
49	01B002	预制盖板	1.粪坑处预制盖板（具体做法详见图纸）	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--早厕--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 型号:PZ30型 3. 规格:200*160*120 4. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	2			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭双联单控开关 2. 规格:P86K21F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装, 带安全门	个	2			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 (安全型) 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	8			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1kV 3. 规格:-2*6 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	5.52			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	5.16			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	21.83			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:-2.5mm <sup>2</sup>	m	65.49			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16			
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能灯 2. 型号:超紧凑型, 配电子镇流器 3. 规格:YJ1001F 1×22W 4. 安装形式:吸顶	套	2			
11	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		防雷及接地						
	C.4	电气设备安装工程						
12	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	9.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		硬化						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	613			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507002001	道路硬化	具体做法详见图纸 1. 120厚C25混凝土路面, 分块捣制, 随捣随抹平, 4-6m设分仓缝, 缝宽20 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土 4. 素土夯实, 路基碾压压实系数≥0.93 5. 分仓缝用沥青砂子或经沥青处理过的松木条嵌缝处理	m <sup>2</sup>	300			
3	010507002002	地面硬化	具体做法详见图纸 1. 120厚C25混凝土路面, 分块捣制, 随捣随抹平, 4-6m设分仓缝, 缝宽20 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土 4. 素土夯实, 路基碾压压实系数≥0.93 5. 分仓缝用沥青砂子或经沥青处理过的松木条嵌缝处理	m <sup>2</sup>	313			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有硬化路面拆除 (含基层) 2. 垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	300			
		分部小计						
		分部小计						
		砖围墙						
	A. 1	土石方工程						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 2.2米	m <sup>3</sup>	1477.3			
6	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 无污染好土	m <sup>3</sup>	633.27			
7	010103002002	余方弃置	1. 运距: 投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	844.03			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
8	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 换填素土1米	m <sup>3</sup>	671.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
9	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	65.73			
10	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	182.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	82.95			
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.75			
13	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 1:2水泥砂浆压顶	m3	5.5			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.616			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-16以内	t	1.516			
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋Φ10以内	t	1.115			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001005	墙面一般抹灰	图集:青19J2-28-外17 1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	1775.1			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
18	011407001002	墙面喷刷涂料	图集:青19J2-205-外涂1 1. 无机外墙涂料	m2	1775.1			
		分部小计						
		分部小计						
		新建铁艺大门						
	A. 1	土石方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 2.2m	m3	17.6			
20	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 无污染好土	m3	8.34			
21	010103002003	余方弃置	1. 运距: 投标单位自行考虑	m3	9.26			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
22	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比: 换填素土1米	m3	8			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
23	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土实心砖 2. 柱类型: 500*500mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0专用砂浆	m3	2.41			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
24	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.6			
25	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.06			
26	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 10以内	t	0.003			
27	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 12-16以内	t	0.004			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸: 500*500 2. 面层材料品种、规格、颜色: 贴面砖	m2	20.03			
		分部小计						
		补充分部						
29	01B004	铁艺大门	1. 规格尺寸: 4000*2800mm 2. 成品铁艺大门（样式由建设单位选购）	樘	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--给排水土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
	A.1	土石方工程						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖沟深度: 2.158m	m3	626.92			
2	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	609.74			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	17.18			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401011001	阀门井	1. 井截面、深度: $\Phi 1200\text{mm}$ , H=1500mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 井壁厚240mm, 做法详见05S502-16, 井口设置防坠网 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚混凝土垫层 4. 底板厚度: 200mm厚井底板	座	4			
5	010401011002	检漏井	1. 井截面、深度: $\Phi 700\text{mm}$ , H=2200mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 井壁厚240mm, 做法详见05S515-10, 井口设置防坠网 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚混凝土垫层	座	3			
6	010401011003	消防栓井	1. 井截面、深度: $\Phi 1200$ 2. 做法: 做法参照13S201-31, 井口设置防坠网	座	2			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层, 做法见06MS201-2-54	m3	17.18			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010507003001	检漏沟	1. 沟截面净空尺寸: 800*800 (检漏沟为C型) 2. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15混凝土垫层、300厚3:7灰土垫层 3. 混凝土种类: C30钢筋混凝土 4. 详见图集: 04S531-2/7, 管沟盖板详04S531-2-11, 6B10-1	m	17			
		分部小计						
		分部小计						
		排水						
	A.1	土石方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--给排水土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:1.9m	m3	584.71			
10	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	563.42			
11	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	21.29			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
12	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层,做法见06MS201-2-54	m3	21.29			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010507006001	污水井	1. 名称:污水检查井 2. 尺寸:Φ1000mm 3. 做法详见:04S531-5-14,井口设置防坠网	座	9			
		分部小计						
		分部小计						
		雨水						
	A.1	土石方工程						
14	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:1.97m	m3	1068.44			
15	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1032.5			
16	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	35.94			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
17	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层,做法见06MS201-2-54	m3	35.94			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
18	010507006002	雨水检查井	1. 部位:室外 2. 尺寸:Φ1000 3. 做法详见:02S515/13,井口设置防坠网	座	9			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
	C.9	消防工程						
1	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 安装方式:13S201-31 3. 型号、规格:SA100/65-1.0	套	2			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试压、冲洗、消毒	m	12.69			
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试压、冲洗、消毒	m	142.67			
4	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试压、冲洗、消毒	m	19.42			
		分部小计						
		分部小计						
		排水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗,试压	m	159.7			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--总图--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接	m	160.54			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN40 4. 连接形式:焊接	m	9.81			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:焊接	m	15.31			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN25 4. 连接形式:焊接	m	27.44			
5	031002001001	管道支架	1. 材质:一般钢结构 2. 管架形式:管道支架	kg	68.8			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
10	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m <sup>2</sup>	34.73			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	68.8			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 保温层外做玻璃布乳化沥青保护层	m <sup>3</sup>	1.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目—总 标段：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目 第 1 页 共 1 页  
 图—采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.4			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.73			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.77			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.1			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.21			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.12			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目—总 标段：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目 第 1 页 共 1 页  
图—电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.4			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.73			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.77			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.1			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.21			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.12			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2#附属用房--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011615001001	开孔 (打洞)	1. 部位: 楼板 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	2			
2	011615001002	开孔 (打洞)	1. 部位: 墙 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	8			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	54.94			
4	031001002006	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	72.02			
5	031002001002	管道支架	1. 材质: 一般钢结构 2. 管架形式: 管道支架	kg	35.39			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: DN25	个	2			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2			
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 温控器 2. 规格、压力等级: DN20	个	8			
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	8			
10	031003014001	热量表	1. 名称: 热力入口装置 2. 型号、规格: DN25	块	1			
11	031005002001	钢制散热器	1. 名称: 内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格: SCGGZT-1.0/X-1.0, 600型 20片	组	6			
12	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
13	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈	m <sup>2</sup>	11.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2#附属用房--采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍					
14	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	35.39			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2# 标段：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目  
 附属用房--采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2#职工宿舍--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011615001003	开孔 (打洞)	1. 部位: 楼板 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	2			
2	011615001004	开孔 (打洞)	1. 部位: 墙 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	28			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031001002007	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	22.62			
4	031001002008	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	234.36			
5	031001002009	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	75.37			
6	031001002010	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	49.48			
7	031002001003	管道支架	1. 材质: 一般钢结构 2. 管架形式: 管道支架	kg	106.95			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: DN40	个	2			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	3			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 温控器 2. 规格、压力等级: DN20	个	24			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2#职工宿舍--采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	031003014002	热量表	1. 名称:热力入口装置 2. 型号、规格:DN40	块	1			
13	031005002002	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 20片	组	6			
14	031005002003	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 18片	组	4			
15	031005002004	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 16片	组	4			
16	031005002005	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 15片	组	6			
17	031005002006	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 5片	组	4			
18	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
19	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m <sup>2</sup>	35.54			
20	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	106.95			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--2# 标段：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目  
职工宿舍--采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--住院部--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011615001005	开孔 (打洞)	1. 部位: 楼板 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	2			
2	011615001006	开孔 (打洞)	1. 部位: 墙 2. 开孔, 堵洞 3. 洞尺寸: 详见图纸	个	17			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
3	031001002011	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	126.22			
4	031001002012	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	46.01			
5	031001002013	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行冲洗、试压	m	74.01			
6	031002001004	管道支架	1. 材质: 一般钢结构 2. 管架形式: 管道支架	kg	67.72			
7	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: DN32	个	2			
8	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	3			
9	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 温控器 2. 规格、压力等级: DN20	个	13			
10	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	13			
11	031003014003	热量表	1. 名称: 热力入口装置 2. 型号、规格: DN32	块	1			
12	031005002007	钢制散热器	1. 名称: 内防腐钢制椭柱型散热器 (散热器上均设手动排气阀) 2. 型号、规格: SCGGZT2-1.0/X-1.0, 600型 24片	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄南州河南县多松乡卫生院建设项目--住院部--采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	031005002008	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制椭柱型散热器（散热器上均设手动排气阀） 2.型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 15片	组	5				
14	031005002009	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制椭柱型散热器（散热器上均设手动排气阀） 2.型号、规格:SCGGZT2-1.0/X-1.0,600型 20片	组	6				
15	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程							
16	031201001004	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、色漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m <sup>2</sup>	23.6				
17	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、色漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	67.72				
		分部小计							
		措施项目							
18	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



