

清单编制说明

一、工程名称：2020 年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目。

二、项目概况：本工程为 2020 年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目，本工程含刺绣坊、总图给排水及总图电气工程；项目位于青海省西宁市大通县。

三、编制依据

1、浙江地标建筑设计有限公司设计的图纸。

2、工程量清单按照国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价（2016）版》、《青海省通用安装工程消耗量定额与基价（2016）版》。

3、营改增调整标准：按青建工[2016]140 号《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》、青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

4、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）。

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期指导价进行调整。

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

7、人工费调整：依据关于调整青海省建筑工程预算定额人工费单价的通知青建工【2019】434 号文。

8、安全文明施工费调整：依据 2018 年 6 月发布的《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

2020年大通县景阳镇刺绣非遗 工程
文化产业基地项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2020年大通县景阳镇刺
绣非遗文化产业基地项
目工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:详设计图纸 2. 弃土运距:自行考虑	m2	258.53			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详设计图纸 2. 挖土深度:3.1m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	299.04			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	187.18			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	111.86			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	79.25			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	38.11			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	22.1			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.98			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	27.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.88			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.52			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.87			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.39			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.76			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	28.03			
17	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	14.52			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.096			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.329			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) Φ10mm以内	t	5.279			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) Φ12mm~18mm	t	3.455			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级) Φ20mm~25mm	t	0.113			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类:Φ18以内	个	40			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ16mm以内	个	16			
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ18mm~20mm	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面及防水工程						
26	010901001001	瓦屋面	1.做法详图集:青02J01-184-屋II7	m2	73.76			
27	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材一道 2.25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	263.88			
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	19.67			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
29	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚BS保温板	m2	292.23			
30	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚BS保温板	m2	241.97			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:4.2	m2	258.53			
32	011702001001	基础（垫层）	1.基础（垫层）模板	m2	2.8			
33	011702001002	基础（独立基础）	1.基础（独立基础）模板	m2	8.16			
34	011702001003	基础（条形基础）	1.基础（条形基础）模板	m2	65.82			
35	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	34.87			
36	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	49.59			
37	011702009001	过梁	1.过梁模板	m2	34.64			
38	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板	m2	44.9			
39	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	14.83			
40	011702016001	平板	1.平板模板	m2	213.74			
41	011702022001	挑檐板	1.挑檐板模板	m2	369.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 刺绣坊--建筑工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--建筑工程

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业园基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 刺绣坊--建筑工程

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊--建筑工程

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507001001	散水	1.做法详图集：青02J01-19-散3 2.宽度1500mm	m2	119.72			
2	011107002001	块料台阶面	1.做法详图集：青02J01-11-台3	m2	10.82			
		分部小计						
		门窗工程						
3	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 1000mm*2100mm 2.门框、扇材质:成品防盗门	樘	2			
4	010802004002	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 1000mm*2100mm 2.门框、扇材质:成品防盗门	樘	5			
5	010802004003	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 1000mm*2100mm 2.门框、扇材质:成品防盗门	樘	3			
6	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1221 1200mm*2100mm 2.门框、扇材质:成品甲级防火门	樘	1			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1209 1200mm*900mm 2.框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃平开窗	樘	1			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1518 1500mm*1800mm 2.框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃平开窗	樘	4			
9	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2118 2100mm*1800mm 2.框、扇材质:70系列	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊一装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			铝塑复合单框双玻中空玻璃平开窗					
10	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：FC21118 2100mm*1800mm 2. 框、扇材质：防火窗	樘	4			
11	B010808002001	成品窗套	1. 成品窗套	m	89.7			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
12	011102003001	块料楼地面（无防水）	1. 做法详图集：青02J01-47-地28	m2	213.44			
13	011102003002	块料楼地面（有防水）卫生间	1. 做法详图集：青02J01-47-地29	m2	9.42			
14	011105003001	块料踢脚线	1. 做法详图集：青02J01-95-踢20	m2	23.96			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001001	墙面一般抹灰（内墙面）	1. 做法详图集：青02J01-121-内19	m2	461.86			
16	011204003001	块料墙面	1. 做法详图集：青02J01-127-内40	m2	41.06			
17	011204003002	块料墙面（外墙面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：贴砖墙面	m2	8.12			
18	011201001002	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 墙面一般抹灰（外墙面）	m2	227.34			
19	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色一体化板	m2	130.67			
20	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：仿青砖一体化板	m2	96.67			
		分部小计						
		天棚工程						
21	011302001001	吊顶天棚	1. 做法详图集：青02J01-153-棚32	m2	9.15			
22	011301001001	天棚抹灰	1. 做法详图集：青02J01-141-棚5	m2	228.86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--装饰装修工程

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊—装饰装修工程

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑 钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接	m	10.76			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑 钢塑复合给水管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接	m	7.4			
3	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN40 3. 附件配置:闸阀2个、 水表1块、止回阀1个	组	1			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
5	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
		排水						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC排 水管 DN150 4. 连接形式:粘结	m	4.2			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC排 水管 DN100 4. 连接形式:粘结	m	6.7			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC排 水管 DN50 4. 连接形式:粘结	m	5.4			
9	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
10	031004006001	大便器	1. 名称:液压脚踏冲洗 阀蹲便器	组	2			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:冷水感应水嘴	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 刺绣坊--给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊--给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--采暖

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 刺绣坊—采暖

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊—采暖

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊—通风

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 刺绣坊—通风

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊--通风

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊--电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		弱电						
1	030505003001	前端机柜	1. 名称:电视前端机柜	个	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	m	3.4			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20	m	42.5			
4	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9	m	4.4			
5	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	44.5			
6	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	m	7.2			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20	m	327.6			
10	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座	个	14			
11	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线配线架	个	1			
12	030502006001	大对数电缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-5(2*0.5)	m	4.6			
13	030502005001	双绞线缆	1. 规格:CAT5e	m	369.6			
14	030502005002	双绞线缆	1. 规格:UTP	m	369.6			
15	030502001001	监控设备主机	1. 名称:监控设备主机	台	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	5			
17	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20	m	426.2			
18	030411004001	配线	1. 规格:RVS-2*0.5	m	213.1			
19	030502005003	双绞线缆	1. 规格:UPT Cat6-5(4X2X0.5)	m	213.1			
		分部小计						
		强电						
20	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱	台	1			
21	030404017002	配电箱	1. 名称:电采暖配电箱	台	1			
22	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源(非集中控制)	台	1			
23	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊—电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 规格:YJ2001 2X28W 3. 安装形式:底边距地2.8m, 吊装	套	9			
25	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 规格:YJ2001 2X28W 3. 安装形式:底边距地2.8m, 吊装	套	18			
26	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
27	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯消防应急照明灯具	套	3			
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:TY-ZFJC系列 3W	套	16			
29	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	2			
30	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	3			
31	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:86K31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
32	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:86K31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
34	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86K31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
35	030404034005	照明开关	1. 名称:声控开关 2. 规格:86K31-10 250V/10A	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刺绣坊一电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
36	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	23			
37	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	90			
38	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	m	6.9			
39	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32	m	5.9			
40	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	m	133.4			
41	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC25	m	133.7			
42	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20	m	421.3			
43	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25	m	8.4			
44	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*10	m	7.4			
45	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	1264.9			
46	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	383.1			
47	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-6	m	30			
48	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-RVS-2*4	m	105.8			
49	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	8			
50	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
51	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	16			
5	030409002002	接地母	1. 名称:接地母线	m	91.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刺绣坊--电气

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 刺绣坊--电气

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 刺绣坊--电气

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详设计图纸 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	66			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 原土回填	m3	66			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑	m3	66			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯 PE(100) DN40 4. 连接形式: 热熔连接	m	44			
5	040504002001	给水阀门井	1. 给水阀门井	座	1			
		分部小计						
		污水						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详设计图纸 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	61.5			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 原土回填	m3	61.5			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑	m3	61.5			
9	040504002002	污水检查井	1. 污水检查井	座	1			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式: 胶圈连接	m	41			
		分部小计						
		雨水						
1	010101003003	挖沟槽土	1. 土壤类别: 详设计图	m	125.			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		方	纸 2.挖土深度:1.5m 3.弃土运距:自行考虑	3	1			
12	010103001004	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填	m ³	125.1			
13	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑	m ³	125.1			
14	040504002003	雨水检查井	1.雨水检查井	座	3			
15	040504009001	雨水口	1.雨水口	座	5			
16	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	68			
17	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:胶圈连接	m	15.4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图—给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业园基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图—给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图—给排水

标段：2020年大通县景阳镇刺绣非遗文化
产业基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：