


西沟乡山庄村食用成品
油加工车间项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

沈琦
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

李秀
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
土建

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: -1.6m(考虑放坡系数及工作面)	m ³	519.32			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 不小于0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 机械	m ³	469.19			
3	010103001002	回填方	1. 部位: 基础梁两侧300mm 2. 填方材料品种: 炉渣	m ³	30.63			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	50.13			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型: ±0.00~1m 砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	17.87			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	6.34			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	26.01			
8	010501006001	设备基础	1. 灌浆材料及其强度等级: C35细石混凝土二次灌浆层 2. 二次浇灌前清理并拉毛表面	m ³	0.18			
9	010501006002	设备基础	1. C20素混凝土保护层	m ³	1.09			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.82			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.94			
1	010503001001	基础	1. 混凝土种类: 商砼	m	13.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
土建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		梁	2. 混凝土强度等级:C30	3	8			
13	010503002001	矩形梁	1. 部位:地梁下空隙部分用(砼填充并与地梁同时浇注) 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	11.46			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.16			
15	010507001001	散水	做详见青19J5-1-45-散5 1. 素土夯实 2. 150厚级配砂 3. 60厚C25混凝土 4. 15厚1: 2.5水泥砂浆压实抹光	m2	102.19			
16	010507001002	坡道	做法详见青19J2-11-坡4 1. 素土碾压 2. 300厚级配砂 3. 100厚C20混凝土 4. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面	m2	12.52			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.122			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.56			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	1.25			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20-22	t	1.682			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体拉结筋	t	0.096			
22	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓带螺帽 2. 规格:M24 L=1m	根	56			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
23	010602003001	钢桁架	1. 部位:GJ-1、 GJ-2 2. 防火要求:采用薄型钢结构防火涂料, 涂层厚度不小于5.0mm	t	11.418			
24	010605002001	钢板墙板	1. 部位:1米以上墙体,	m2	502.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—土建

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			采用JXB-QY-1000型 2. 钢板厚度、复合板厚度:100mm厚压型钢板复合保温墙体详见06J925-2 3. 隔气层:0.25mm厚聚烯烃涂层防粘聚乙烯涂膜 4. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100mm厚夹心岩棉板					
25	010605002002	内隔墙	1. 部位:1米以上墙体,采用JXB-QY-1000型 2. 钢板厚度、复合板厚度:100mm厚压型钢板复合保温墙体详见06J925-2 3. 隔气层:0.25mm厚聚烯烃涂层防粘聚乙烯涂膜 4. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100mm厚夹心岩棉板 5. 内附轻钢龙骨	m ²	336.28			
26	010606001001	屋面水平支撑	1. 钢材品种、规格:SC1 2. 防火要求:采用薄型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于5.0mm 3. 钢材表面喷砂除锈、涂灰色防锈漆二遍	t	0.532			
27	010606001002	屋面系杆	1. 钢材品种、规格:D95*5.0 2. 构件类型:YG1、YG2系杆含钢板埋件 3. 防火要求:采用薄型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于5.0mm	t	0.992			
28	010606001003	柱间支撑	1. 构件类型:ZC1含铁件 2. 防火要求:采用薄型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于5.0mm	t	0.906			
29	010606001004	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ14 2. 构件类型:直拉条、斜拉条、撑杆 3. 螺栓种类:M12	t	0.308			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
土建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	010606001005	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.5钢管 2. 构件类型：直拉条、撑杆	t	0.222			
31	010606001006	墙面拉条	1. 钢材品种、规格：Φ14 2. 构件类型：墙体拉条、墙体斜拉条、墙体撑杆	t	0.173			
32	010606001007	墙面拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.5 2. 构件类型：墙体撑杆	t	0.107			
33	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C250*75*20*2.0 2. 构件类型：屋面檩条LT 3. 防火要求：采用薄型钢结构防火涂料，涂层厚度不小于5.0mm	t	2.383			
34	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：C250*75*20*2.2用于1/6轴 2. 单榀质量：QL 3. 防火要求：采用薄型钢结构防火涂料，涂层厚度不小于5.0mm	t	2.383			
35	010606005002	门边柱、洞过梁、窗边柱	1. 钢材品种、规格：2C180*70*20*2.0 2. 单榀质量：MQZ、MGL、CQZ	t	0.291			
36	010606005003	钢墙架	1. 钢材品种、规格：C250*75*20*2.2 2. 单榀质量：CQZ	t	0.733			
37	010606005004	钢墙架	1. 钢材品种、规格：C180*70*20*2.0 2. 单榀质量：QL 3. 防火要求：采用薄型钢结构防火涂料，涂层厚度不小于5.0mm	t	1.035			
38	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：屋面隅撑、墙面隅撑 2. 钢材品种、规格：L50*5	t	0.206			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
土建

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm平开门	樘	3			
40	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:2400*3000mm 2. 门材质:卷帘门	樘	3			
41	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:3600*4500mm 2. 门材质:卷帘门	樘	2			
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1800mm 2. 框、扇材质:70铝塑复合窗	樘	27			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
43	010901002001	型材屋面	屋面采用JXB35-125-750型, 120mm厚压型钢板复合保温屋面5-3(详见06J925-2) 1. 面板: 镀铝锌彩钢板参见01J9251-1 2. 底板: 镀锌彩钢板参见01J9251-1 3. 保温层为120mm厚夹心岩棉板, 4. 隔气层0.25mm厚聚烯烃涂层防粘聚乙烯涂膜	m ²	507.85			
44	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 钢天沟	m ²	91.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:基础梁表面 2. 隔离层材料品种:刷聚氨酯沥青涂层, 厚度≥300 μm	m ²	93.2			
46	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:埋入土中的墙、柱、基础表面 2. 涂料品种、刷涂遍数:冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层厚度≥300	m ²	81.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
土建

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			μ m					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
47	011101005001	自流坪楼地面	做法详见青19J2-46-地11 1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 50厚C30细石混凝土随捣随抹光 5. 环氧稀胶料一道 6. 4~5厚自流平环氧砂浆	m2	479.26			
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线	做法详见青19J2-107-踢7 1. 水泥浆一道甩毛 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 5厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 4. 2厚环氧腻子刮平 5. 1厚环氧涂层	m2	25.13			
49	011107004001	水泥砂浆台阶面	做法详见图纸	m2	3.69			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001001	墙面一般抹灰	做法详见青19J2-130-内38 1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 乳胶漆另列	m2	82.44			
51	011204003001	块料墙面	做法详见青19J2-27-外17 1. 12厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 仿蘑菇石外墙面	m2	118.58			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600X800X200 3. 安装方式:距地1.5m 挂壁明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱DL 2. 规格:600X800X200 3. 安装方式:距地1.5m 挂壁明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:集中电源箱ALE 2. 规格:1300x400x600(高x宽x深) 3. 安装方式:距地1.5m 挂壁明装	台	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板式开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装	个	1			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:双联翘板式开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装	个	1			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:三联翘板式开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装	个	4			
7	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔安全单相插座 2. 规格:10A/250V 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	21			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4X10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	9.06			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70	m	9.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV					
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100	m	8.12			
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC40	m	7.66			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4X10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用建筑物柱基基础内的钢筋作为接地体,将柱基基础中的所有钢筋焊接连通为一体,构成基础接地极	m	95.59			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试端子板 2. 底边距地0.5m	块	4			
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 底边距地0.5m	块	1			
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC40	m	36.78			
18	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC20	m	240.28			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC15	m	358.75			
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:UPVC25	m	409.04			
21	030411004001	配线	1. 名称:配线	m	742.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 配线形式:暗配 3. 型号:ZR-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯					
22	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:ZR-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	1227.13			
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	15.3			
24	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1076.26			
25	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯	m	183.89			
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	107			
27	030412002001	工厂灯	1. 名称:大功率节能防尘防爆灯 2. 规格:1×70W 3. 安装形式:距顶0.5米处吊装	套	39			
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W(36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:门上0.2m安装	套	6			
29	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 规格:1W(36V)集中电源非集中控制型 3. 安装形式:距地0.5m安装	套	16			
30	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:5W(36V)集中电	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行	m	29.36			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行	m	19.94			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行	m	9.91			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN32 4. 连接形式: 热熔连接(S5管系列, 公称压力级别为1.25MPa) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及设计规范执行 6. 含管卡	m	25.59			
5	031002001001	管道支架	1. 管架形式: 一般管道支架	kg	32.23			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数: 樟丹作底刷银粉漆两道	kg	32.23			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 60mm	m ³	9.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 设电伴热保温, 电伴热选用型号为DXW25-220, 电伴热施工详见16S401					
8	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管径DN50 4. 预留孔洞	个	2			
9	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管径DN32 4. 预留孔洞	个	4			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	4			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	4			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	1			
14	031003011001	法兰	1. 规格、压力等级: DN50	副	2			
15	031003013001	水表	1. 型号、规格: DN50	组	1			
		分部小计						
		排水						
16	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 机制柔性排水铸铁管DN150 4. 连接形式: B型连接	m	24.02			
17	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数: 樟丹作底刷银粉漆两道	m ²	11.99			
18	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 石棉灰胶泥 2. 绝热厚度: 15mm	m ³	0.18			
19	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃布	m ²	13.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目—
消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消火栓						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	76.86			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	57.28			
3	031002001002	管道支架	1. 管架形式:一般管道支架	kg	81.7			
4	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:樟丹作底刷银粉漆两道	kg	81.7			
5	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:80mm 3. 设电伴热保温,电伴热选用型号为DXW25-220,电伴热施工详见16S401	m ³	2.08			
6	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管径DN100 4. 预留孔洞	个	6			
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管径DN65 4. 预留孔洞	个	2			
8	030901010001	室内消火栓	1. 名称:减压稳压消火栓 2. 型号、规格:SNW65-III型,栓口压力0.35~0.49MPa 3. 附件材质、规格:消防箱内为钢体铝框,白	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

