

互助县司法局法制文化宣传长廊建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

互助县司法局法制文化
宣传长廊建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:




(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红崖子沟乡张家村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	120			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	78.25			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	51.33			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	14.73			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.57			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ 12~18以内	t	0.316			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	16.64			
8	010501001002	地面	长廊砼地面 1. 20厚粗砂垫层 2. C25混凝土	m ³	20			
9	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	4.84			
10	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	4.02			
11	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	2.35			
12	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	140			
13	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
14	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五峰镇石湾老村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	136			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	90.1			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	58.14			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	16.66			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.33			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ 12~18以内	t	0.358			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	19.04			
8	010501001002	地面	长廊砼地面 1. 20厚粗砂垫层 2. C25混凝土	m ³	22.78			
9	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	5.44			
10	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	4.89			
11	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	2.72			
12	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	159.8			
13	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
14	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	159.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山乡白牙合村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	268			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	78.24			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	114.57			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	33.14			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.46			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)Φ12~18以内	t	0.767			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	38.86			
8	010501001002	地面	长廊砼地面 1. 20厚粗砂垫层 2. C25混凝土	m ³	44.89			
9	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	10.72			
10	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	9.05			
11	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	5.36			
12	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	314.9			
13	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
14	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	314.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西山乡刘家沟村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	168			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	111.3			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	71.82			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	20.58			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.83			
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)Φ12~18以内	t	0.443			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	23.52			
8	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	6.72			
9	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	5.67			
10	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	3.36			
11	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	197.4			
12	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
13	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	197.4			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	197.4			
15	010501001002	地面	长廊砼地面	m ³	28.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五十镇佑宁寺

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	260			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	172.25			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	111.15			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	31.85			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.09			
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)Φ12~18以内	t	0.686			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	36.4			
8	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	10.4			
9	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	8.78			
10	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	5.2			
11	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	305.5			
12	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
13	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	305.5			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	305.5			
15	010501001002	地面	长廊砼地面	m ³	43.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五十镇佑宁寺

标段：互助县司法局法制文化宣传长廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五十镇佑宁寺

标段：互助县司法局法制文化宣传长廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南门峡镇却藏寺

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	232			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	153.7			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	99.18			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	28.42			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.79			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)Φ12~18以内	t	0.612			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	32.48			
8	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	9.28			
9	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	7.9			
10	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	4.93			
11	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	272.6			
12	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
13	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	272.6			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	272.6			
15	010501001002	地面	长廊砼地面	m ³	38.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南门峡镇却藏寺

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 20厚粗砂垫层 2. C25混凝土					
16	011404010001	木结构面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数： 调和漆2遍	m ²	321.9			
17	011701002001	外脚手架		m ²	321.9			
18	020111003001	檐口挂落	1. 构件名称：檐口挂落 2. 构件规格尺寸：350* mm宽，15mm厚 3. 木材种类：生态防腐木	m	139.2			
19	01B001	木雕花牙		个	84			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南门峡镇却藏寺

标段：互助县司法局法制文化宣传长廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高寨镇南寺

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	176			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m	m ³	116.6			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:达到设计要求	m ³	75.24			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	21.56			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.3			
6	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)Φ12~18以内	t	0.465			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	24.64			
8	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	7.04			
9	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:180*100mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	6.01			
10	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:140*80mm 2. 木材种类:生态防腐木	m ³	3.52			
11	010703001001	椽子	1. 椽子断面尺寸及椽距:70*70mm	m ²	206.8			
12	050305006001	木凳	木凳 1. 构件规格尺寸:400*900mm, 长3m, 共16根 2. 木材种类:生态防腐木	个	1			
13	010703001002	屋面木基层	1. 基层材料种类、厚度:生态防腐木基层 15mm厚	m ²	206.8			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	206.8			
15	010501001002	地面	长廊砼地面	m ³	29.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

