

松多乡十八洞沟村、本康沟村
中央财政扶持壮大村集体经济 工程
示范村项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

松多乡十八洞沟村、本
康沟村中央财政扶持壮
大村集体经济示范村项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价工程师签字专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	261.04			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填 2. 夯实系数不得小于0.94	m3	172.43			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	88.61			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	65.94			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	33.21			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	78.48			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	4.61			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	21.09			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	14.11			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	29.22			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.95			
12	010507007001	其他构件	1. 混凝土强度等级:50mm厚C40无收缩混凝土浇灌层	m3	0.23			
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.87			
1	010503004001	圈	1. 混凝土强度等级:C3	m	35.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		梁	0	3	3			
16	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	32.33			
17	010505008001	雨篷板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.76			
18	010505006001	栏板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	22.26			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30	m2	6.24			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C30	m3	3.59			
21	010507001001	散水	青19J2-12-散1 1. 60厚C20 混凝土随打随抹，撒 1：1水泥砂子，压实赶平 2. 150厚3：7灰垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡3%~5%	m2	58.2			
22	010507004001	台阶	青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层 2. 撒素水泥面 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C20混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	43.7			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.65			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	4.361			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	9.637			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ25mm以内	t	0.418			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.394			
28	040901010001	预埋螺栓	1. 材料规格:M20锚栓	套	144			
29	040901009001	预埋铁件	1. 材料规格:-20X400X400	t	0.452			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:TUB250X200X8 2. 钢构件表面除锈后用两道优质防锈漆打底,构件的防火等级按建筑要求处理	t	1.78			
31	010604001001	钢梁	1. 梁类型:TUB300X200X8、TUB120X80X4、TUB80X80X3、TUB100X100X5 2. 钢构件表面除锈后用两道优质防锈漆打底,构件的防火等级按建筑要求处理	t	13.835			
32	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:屋顶玻璃采用6+1.52+6mm钢化加胶玻璃	m ²	399.59			
33	011209002001	玻璃墙面	1. 玻璃品种、规格、颜色:墙面成品65系列单框三玻铝塑复合中空玻璃窗封闭	m ²	216.71			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
34	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2000 2. 门材质:成品实木门	樘	3			
35	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400 2. 门材质:成品实木门	樘	8			
36	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*1500 2. 玻璃品种、厚度:木制窗,详见图纸设计	樘	4			
37	010806001002	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*2000 2. 玻璃品种、厚度:木制窗,详见图纸设计	樘	17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
38	010902001001	屋面卷材防水（屋面）	1.做法详见图集：19J2-221-屋3 2.390*390*40.预制块保护层，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 3.20厚聚合物砂浆铺卧 4.10厚低强度等级砂浆隔离层 5.SBS防水卷材 6.泛水详见19J3-17-2	m ²	93.33			
39	010902001002	屋面卷材防水（露台）	1.做法详见图集：19J2-226-屋17 2.490*490*40.C25细石混凝土预制板，双向4C 6.缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 3.20厚聚合物砂浆铺卧 4.10厚低强度等级砂浆隔离层 5.SBS防水卷材 6.泛水详见19J3-17-2	m ²	98.54			
40	010902007001	屋面排水天沟	1.排水天沟宽度：300 2.起点深150，做1%的坡度坡向雨水口 3.具体做法建图纸	m ²	33.72			
41	010902006001	屋面雨水口	1.内排水雨水口。详见青19J3-40-1	个	9			
42	011002001001	基础防腐	1.基础表面刷冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥500um	m ²	367.66			
43	011002001002	基础防腐	1.±0.00以下柱及圈梁防腐措施，表面刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500um	m ²	125.28			
44	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法：-0.06处做墙身防潮 2.20厚1：2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 3.详见青19J2-24-1	m ²	33.3			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm厚热固性改性聚苯板 2. 1:6水泥焦渣找坡,最薄处30厚	m2	191.87			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm厚热固性改性聚苯板	m2	607.99			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	青19J2-44-地5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实赶光 2. 水泥浆一道 3. .60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	168.12			
48	011102003001	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 阳光房楼地面	m2	350.7			
49	011104002001	竹、木（复合）地板	1、做法详参青19J2-95-楼72 2. 地板漆二道（地板成品已带油漆者无此道工序） 3. 50x18长条硬木企口地板 4. 18厚松木毛底板（背面刷防腐剂） 45° 稀铺 5. 50×50木龙骨，中距400架空20，50x50横撑木中距800（木材表面均刷防腐剂），内填40厚膨胀珍珠岩	m2	68.43			
50	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:块料楼梯面层	m2	6.42			
51	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地砖踢脚 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛	m2	26.69			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		断、幕墙工程						
52	011201001001	墙面一般抹灰	详见19J2-26-外5 1. 墙体类型:外墙 2. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 刷水泥浆一道 4. 6厚1: 2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 喷刷真石漆	m ²	428.9			
53	011201001003	墙面一般抹灰	详见19J2-26-外5 1. 墙体类型:女儿墙,雨棚等檐口部位 2. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 刷水泥浆一道 4. 6厚1: 2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 喷刷真石漆	m ²	179.09			
54	011204003001	块料墙面	详见19J2-26-外5 1. 釉面砖墙裙	m ²	38.14			
55	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. PVC墙板墙面 4. 满贴涂塑中碱玻纤网格布 5. 3厚底基防裂腻子一道	m ²	548.22			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
56	011301001001	天棚抹灰	青19J2-178-棚6 1. 刷乳胶漆,封底漆一道,面涂两道 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平 3. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷水泥浆一道	m ²	263.51			
		分部小计						
		其他装饰工程						
57	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	青19J8-27-1 1. 无障碍坡道栏杆	m	6.81			
58	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:GRC构件由专业厂家设计制作安装	m	150.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：松多多十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	031005005001	暖风机	1. 质量:碳晶取暖器 2. 型号、规格:1000w 3. 安装方式:借助支脚直接放置于地面,加热器表面设置防护罩 4. 温度控制功能:自带温控装置+遥控智能自动控制。	台	8				
2	031005005002	暖风机	1. 质量:碳晶取暖器 2. 型号、规格:1500w 3. 安装方式:借助支脚直接放置于地面,加热器表面设置防护罩 4. 温度控制功能:自带温控装置+遥控智能自动控制。	台	7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：松多多十八洞沟村、本康沟村中央财
政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政
扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央
财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗	个	4				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料雨水管, DN110 4. 连接形式:粘结	m	31.8				
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚套管 2. 介质管道:DN110	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：松多多十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:距地1.5米	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x35.0W 3. 安装形式:吸顶	套	28			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:自带开关的声控节能灯 2. 类型:吸顶	套	4			
4	030404035001	插座	1. 名称:安全型三孔暗装插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地1.4米	个	28			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地1.4米	个	8			
6	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	68			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*6 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷	m	4			
8	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:BV-2.5	m	809.64			
9	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:NH-BYF-2.5	m	15			
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配方式	m	269.88			
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配方式	m	4			
12	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
13	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:集中电源	套	1			
14	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	3			
15	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散指示	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯					
16	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急灯	套	7			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13			
18	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:NH-BYF-2*2.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	93.78			
19	030411004005	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:穿管暗敷	m	39.39			
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配方式	m	5			
21	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配方式	m	78.78			
		分部小计						
		弱电系统						
22	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:住户多媒体综合配线箱 2. 安装方式:距地0.5m	个	1			
23	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 底盒材质、规格:86型RJ11 3. 安装方式:距地0.3m	个	16			
24	030502012001	信息插座	1. 名称:信息出口线 2. 底盒材质、规格:86型RJ45 3. 安装方式:距地0.3m	个	16			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:插座盒	个	32			
26	030502006001	大对数电缆	1. 名称:信息入户线 2. 线缆对数:CAT5e 4对UTP 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	5			
27	030502006002	大对数电缆	1. 名称:电话入户线 2. 线缆对数:RVB-2*0.5 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	5			
28	030502006003	大对数电缆	1. 名称:信息线 2. 线缆对数:CAT5e 4对UTP 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	79.41			
29	030502006004	大对数电缆	1. 名称:电话线	m	82.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 线缆对数:RVB-2*0.5 3. 敷设方式:穿管暗敷					
30	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配方式	m	171.99			
		分部小计						
		防雷接地系统						
31	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:40X4热镀锌扁钢 3. 安装部位:敷设在基础槽外,埋深1.4M	m	89.84			
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结箱	台	1			
33	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政
扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：松多乡十八洞沟村、本康沟村中央
财政扶持壮大村集体经济示范村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：