

清单编制说明

一、招标工程概况

- 1、项目名称：互助县2022年水利工程水毁应急修复项目
- 2、项目地址：互助县

二、工程招标范围

根据委托人确定的本标段招标范围(详见工程量清单)

三、编制依据

- 1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 2、国家及地方其它规范、规定等。

建筑工程量清单

项目名称：互助县2022年水利工程水毁应急修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量
A	沙塘川河一期		
一	董家渠引水口维修		
1	机械开挖IV级土	m ³	2183.46
2	机械回填夯实利用土	m ³	655.04
2	M7.5浆砌石侧墙	m ³	337.40
3	C25F150W4消力池底板	m ³	61.20
3	C25F150W4消力坎	m ³	3.00
4	M7.5浆砌石护坦	m ³	299.60
4	格宾网箱网片(海漫)	m ²	3396.00
5	格宾网箱块石(海漫)	m ³	578.80
5	沥青木板伸缩缝	m ²	136
B	沙塘川河二期		
一	丁坝	座	15.00
1	机械开挖IV级土	m ³	54.00
2	机械回填夯实利用土	m ³	24.00
3	格宾网箱网片	m ²	174.00
4	格宾网箱填充块石	m ³	36.00
5	300g/m ² 土工布铺设	m ²	24.75
二	堤防6处	m	291.00
1	机械开挖IV级土	m ³	8473.92
2	机械回填夯实利用土	m ³	7455.42
3	拆除旧浆砌石挡墙及运输3km	m ³	605.28
4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	1123.26
5	拆除C20挡墙压顶及护坡脚及运输3km	m ³	96.03
6	C20F150现浇砼挡墙压顶及护坡脚	m ³	96.03
7	拆除C20砼堤顶压顶及运输3km	m ³	61.11
8	C20F150现浇砼堤顶压顶	m ³	61.11
9	C20F150预制砼六角块护坡安装及运输2km	m ³	53.08

建筑工程量清单

项目名称：互助县2022年水利工程水毁应急修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量
10	挡墙预埋钢筋及六角块预置钢筋制作与安装	kg	2816.88
11	回填耕植土	m ³	78.57
12	撒草籽	kg	3.78
13	沥青木板伸缩缝	m ²	84.39
三	堤防防护	m	406.00
1	机械开挖IV级土	m ³	4116.84
2	机械回填夯实利用土	m ³	3101.84
3	格宾网箱网片	m ²	5005.98
4	格宾网箱填充块石	m ³	1015.00
5	300g/m ² 土工布铺设	m ²	
四	堤防护坡修复	m	20.00
1	拆除损毁C20预制六角块	m ³	3.80
2	堤防土方填筑夯实	m ³	55.60
3	C20F150预制砼六角块护坡安装及运输3km	m ³	3.80
C	红崖子沟河		
一	堤防7处	m	158.00
1	机械开挖IV级土	m ³	1840.70
2	机械回填夯实利用土	m ³	1556.30
3	拆除旧浆砌石挡墙及运输3km	m ³	203.82
4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	290.72
5	拆除C20砼护坡脚及压顶及运输3km	m ³	41.08
6	C20F150现浇砼护坡脚及压顶	m ³	41.08
7	C20F150预制砼六角块护坡安装及运输2km	m ³	18.96
8	挡墙预埋钢筋及六角块预置钢筋制作与安装	kg	774.20
9	回填耕植土	m ³	26.86
10	撒草籽	kg	1.25
11	沥青木板伸缩缝	m ²	33.18

建筑工程量清单

项目名称：互助县2022年水利工程水毁应急修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量
D	五十镇上滩村		
二	1#沟疏浚	m	65.00
1	机械开挖IV级土	m ³	72.93
2	机械回填夯实利用土	m ³	72.93
二	1#沟防护		
1	机械开挖IV级土	m ³	210.00
2	机械回填夯实利用土	m ³	210.00
3	格宾网箱网片	m ²	740.00
4	格宾网箱填充块石	m ³	150.00
5	200g/m ² 土工布铺设	m ²	150.00
三	2#沟疏浚	m	44.00
1	机械开挖IV级土	m ³	99.79
2	机械回填夯实利用土	m ³	99.79
四	车桥	座	1.00
1	机械开挖IV级土	m ³	194.24
2	机械回填夯实利用土	m ³	52.10
3	C25F150W4现浇砼桥台	m ³	30.36
4	C25F150现浇钢筋砼梁枕	m ³	3.03
5	改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学阻根剂) II 刑4.0mm聚酯胎IC/T1075-2008	m ²	5.51
6	C25F150预制钢筋砼空心板梁安装及运输2km	m ³	6.92
7	C25F150现浇砼铺装层	m ³	0.80
8	泥结石路面(10cm)	m ²	15.90
9	C25F150现浇砼八字墙	m ³	25.59
10	钢筋制安	kg	786.13
11	C20现浇砼路面恢复(20cm)	m ²	24.48

