

互助县武警中队办公楼
及室外维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

一、工程名称：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

二、编制依据：

3.1 依据《互助县武警中队办公楼及室外维修工程》实施方案进行编制。

3.2 工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]。

3.3 此工程量清单报价执行：青建工[2015]431号文2016版《青海省房屋修缮工程消耗量定额与基价》。

3.4 按青建工[2015]441号文《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》、青建工[2016]140号文《营业费改增值费调整青海省建设工程计价依据》、青建工[2018]228号文《调整建设工程安全文明施工费通知》、青建工[2019]116号文《调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》、青建工[2019]361号文《调整工伤保险费用的通知》、青建工[2019]434号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》标准执行。

3.5 材料价格参考青海省造价管理总站发布的2020年第1期《青海省工程造价管理信息》中海东市互助县地区材料指导价，并结合市场价。

3.6 此工程报价执行清单综合单价法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧办公楼维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间维修						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原卫生间金属扣板拆除（含龙骨）	m2	24			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原卫生间隔断拆除	m2	35			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 0.8-1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45×48（或50×26），中距≤1200， 3. U型轻钢大龙骨（38×12×1.2，中距≤1200，与钢筋吊杆固定4. 6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与板底预留吊环固5. 现浇钢筋混凝土板底预留 10钢筋吊环，双向中距≤1200。	m2	24			
4	011210005001	成品隔断	1. 做法：详见16J914-1-XT9	m2	35			
		分部小计						
		门窗更换						
5	011610001001	门拆除	1. 原办公室拆除：1）成品实木门11个M1024；2）防盗门3个M1021；4）双开门7个M1524；3）门框6个	樘	27			
6	011610002001	塑钢窗拆除	1. 原办公楼窗拆除	樘	61			
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400mm 2. 成品单扇木门	樘	11			
8	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400mm 2. 成品双扇木门	樘	7			
9	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100mm 2. 成品木质门框	樘	6			
10	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100mm 2. 钢质防盗门	樘	3			
11	010807001001	70系列铝塑复合单框双玻平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2100*1800mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+15A+5	樘	61			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧办公楼维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面防水						
12	011607002001	防水层拆除	1. 原屋面防水拆除	m2	300.46			
13	010902001001	屋面卷材防水	1. 自带保护层4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	300.46			
		分部小计						
		内墙粉刷						
14	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原办公室内漏水墙面涂料	m2	901.38			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m2	100			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 树脂乳胶漆涂料两道饰面 2. 封底漆一道（干燥后再做面层）	m2	901.38			
		分部小计						
		窗帘更换						
17	011614005001	窗帘盒拆除	1. 拆除原有窗帘	m	29.4			
18	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘，甲方看样定货	m	36.4			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
19	010103002001	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾 2. 运距自行考虑	m3	51.24			
		分部小计						
		零星用工						
20	01B001	零星用工	1. 零星用工 2. 用于方案、清单中漏项的零星用工（如：窗台、踢脚线、地砖大门、散水、外墙面的修补等）	工日	100			
		分部小计						
		措施项目						
21	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉刷	m2	901.38			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：东侧办公楼维修工程

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沐浴吊顶						
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原卫生间金属扣板拆除（含龙骨）	m2	27			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 0.8-1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45×48（或50×26），中距≤1200， 3. U型轻钢大龙骨（38×12×1.2，中距≤1200，与钢筋吊杆固定4. 6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与板底预留吊环固5. 现浇钢筋混凝土板底预留 10钢筋吊环，双向中距≤1200。	m2	27			
		分部小计						
		门窗更换						
3	011610001002	门拆除	1. 原办公室拆除：1）成品实木门17个M1021；2）防盗门1个M1024；3）双开门3个M1524	樘	21			
4	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400mm 2. 成品单扇木门	樘	17			
5	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400mm 2. 成品双扇木门	樘	3			
6	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100mm 2. 钢质防盗门	樘	1			
		分部小计						
		屋面防水						
7	011607002002	防水层拆除	1. 原屋面防水拆除	m2	240.7			
8	010902001002	屋面卷材防水	1. 自带保护层4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	240.7			
		分部小计						
		内墙粉刷						
9	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除原办公室内漏水墙面涂料	m2	722.1			
1	011201001002	墙面一般抹	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	砂浆抹平 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙或界面剂一道 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面 （墙面先用水润湿）	2	0			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 树脂乳胶漆涂料两道饰面 2. 封底漆一道（干燥后再做 面层）	m2	722.1			
		分部小计						
		晾衣架更换						
12	011505002001	晒衣架	1. 成品晾衣架，甲方看样定 货	个	3			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
13	010103002002	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾 2. 运距自行考虑	m3	45.03			
		分部小计						
		零星用工						
14	01B002	零星用工	1. 零星用工 2. 用于方案、清单中漏项的 零星用工（如：窗台、踢脚 线、地砖大门、散水、外墙 面的修补等）	工日	100			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701003002	里脚手架	1. 内墙粉刷	m2	722.1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：西侧办公楼维修工程

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼给排水维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西楼拆除						
1	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管	m	60			
		分部小计						
		西楼新建						
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管DN300 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	100			
		分部小计						
		菜窖						
3	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型B1级橡塑材料 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:40mm	m3	0.3			
4	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层 2. 层数:1层 3. 对象:保温管道	m2	11.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼给排水维修工程

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼、菜窖采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西楼拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管 DN50 2. 管道上的附着物种类:阀门	m	74			
		分部小计						
		西楼新建						
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣连接	个	25			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣连接	个	25			
		分部小计						
		菜窖拆除						
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管 DN32 2. 管道上的附着物种类:阀门	m	45			
		分部小计						
		菜窖新建						
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	45			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型B1级橡塑材料 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:40mm	m3	0.45			
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层 2. 层数:1层 3. 对象:保温管道	m2	17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：西侧办公楼、菜窖采暖维修工程 标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼电气维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西楼电气						
1	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	70.8			
2	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	17.2			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	196.5			
4	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:120mm以内	m	284.85			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管暗敷	m	12.8			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25 3. 敷设方式、部位:埋地暗敷	m	11.4			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-5*10	个	4			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*25	个	2			
9	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:详见设计	m3	4.5			
10	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-2.5mm2	m	879.75			
11	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-4.0mm2	m	614.7			
12	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:25以内	m	63.6			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
14	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢	m	98.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧办公楼电气维修工程

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砖砌围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.1m 3. 弃土运距:3km	m3	15.4			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	12			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 详青02G03-7-1h-1h 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.54			
4	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.56			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.73			
6	010503005001	过梁	1. 预制混凝土过梁	m3	0.04			
7	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m2	4.8			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外	t	0.043			
9	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门 1000*2100mm	樘	1			
10	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 水泥砂浆抹灰	m2	4.8			
11	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙面 2. 水泥砂浆抹面	m2	100			
12	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:混凝土墙面 2. 水泥砂浆抹面	m2	28			
13	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 腻子种类:防水 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍	m2	122			
		分部小计						
		砖砌挡土墙						
14	010401001002	砖砌挡土墙	1. 做法: 960mm宽混凝土实心砖砌筑, 1米高	m3	76.8			
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砖挡墙拆除	m3	16.8			
16	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除砖挡墙及挡墙内侧土方	m3	67.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:自行考虑					
		分部小计						
		排水管道土方						
17	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5M 3. 弃土运距:自行考虑	m3	157.5			
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求	m3	157.5			
19	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:自行考虑	m3	21			
		分部小计						
		污水检查井						
20	040504002001	混凝土井	1. Φ1000钢筋混凝土检查井	座	4			
		分部小计						
		路面恢复						
21	011101003001	混凝土地面	1. 恢复排水管道开挖地面 2. 200厚C25混凝土	m2	105			
		分部小计						
		路面拆除						
22	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有排水管道路面拆除	m2	105			
		分部小计						
		菜窖阳光板雨蓬						
23	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板雨棚	m2	5			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701002001	外脚手架	1. 钢管脚手架	m2	144			
25	011702003001	构造柱		m2	7.2			
26	011702011001	直形墙		m2	88			
27	011702024001	楼梯		m2	4.8			
28	011702001001	基础	1. 带形基础	m2	15.84			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外维修工程

标段：互助县武警中队办公楼及室外维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

