

2019年村集体经济拉洞台村后 工程
续产业扩建项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2019年村集体经济拉洞
台村后续产业扩建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:4. 6m	m3	745. 95			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:自然密实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	307			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	438. 94			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:自然密实 3. 运距: 投标单位自行考虑	m3	376. 45			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU煤矸石实心砖 2. 基础类型:带形基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	17. 02			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:内墙 240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7. 5	m3	17. 6			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙 240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7. 5	m3	35. 34			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	10. 95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6			
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	1.63			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.81			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	2.55			
14	010503004003	圈梁（卫生间反坎）	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.44			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.8			
18	010507003001	电缆沟、地沟	1. 室内管沟(B*H)800*800, 见04S531-2-7 2. 管沟盖板: 见04S531-2-11, 5B08-1 3. 检漏管沟每隔25.00m处设置变形缝, 见04S531-2-14	m	33.97			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	9.28			
20	010507001001	散水	1. 详图集青19J2-12-散3 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	42.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C20混凝土 5. 中砂换填300厚防冻层 6. 素土碾压，向外坡3%~5% 7. 散水每6米设伸缩缝，用沥青油膏嵌缝					
21	010514001001	通风道	1. 成品通风道	根	4			
22	010514001002	风帽	1. 成品风帽	套	4			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.106			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 直径Φ10mm以内	t	2.301			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 直径Φ12mm-18mm	t	1.595			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢 直径Φ20mm-25mm	t	0.057			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.034			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋III级钢 直径Φ10mm以内	t	0.341			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋直径Φ10mm以内	t	0.414			
30	010516002001	预埋铁件	1. 栏杆处预埋件	t	0.085			
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：直径Φ16mm以内	个	8			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
32	010802001001	金属门联窗	1. 门代号及洞口尺寸：2100*2000 2. 门框、扇材质：70系列断桥铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度：采用6+12A+6（玻璃采用安全玻璃）	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:成品钢制保温防盗门	樘	8			
34	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨道	m	11.76			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1、40厚C20混凝土保护层,内配6纵向钢筋,双向@150,钢筋网片绑扎或电焊(设分格缝) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	101.27			
36	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类:屋面挑檐每12米设15mm宽伸缩缝,用沥青油膏嵌缝。	m	2.1			
37	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	11.33			
38	010901001001	瓦屋面	1. 造型坡屋面采用轻钢结构由专业厂家设计安装 2. 屋面瓦采用蓝色波形树脂瓦(屋面施工是提前预埋埋件)	m2	10.54			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
39	011001001001	保温隔热屋面	1、90厚BS改性防火保温板 2、最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	90.55			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS改性防火保温一体板 3. 包含网格布	m2	112.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm石墨聚苯板	m2	68.88			
42	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:地面以下临土墙部分 2. 隔离层做法:20厚1:2水泥砂浆防潮层,上刷冷底子油一道热沥青两道	m2	51.66			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
43	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1. 详图集青19J2-53-地30 2. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 7. 60厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	9			
44	011102003002	块料楼地面（卫生间）	1. 详图集青19J2-85-楼41 2. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	9.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层					
45	011102003003	块料楼地面（包间及走廊）	1. 详图集青19J2-52-地29 2. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	69.64			
46	011102003005	块料楼地面（包间及走廊）	1. 详图集青19J2-85-楼39 2. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	60.77			
47	011105003001	块料踢脚线	1. 详图集青19J2-111-踢19 2. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m2	9.04			
48	011106002001	块料楼梯面层	1. 详图集青19J2-85-楼39 2. 铺6~10厚地砖地面，	m2	8.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 7. 踏步防滑条详青19J9-页76-15					
49	011107001001	石材台阶面	1. 详图集青19J2-8-台5 2. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土 7. 中砂换填300厚防冻层 8. 素土碾压	m2	8.34			
50	011107001002	石材坡道面	1. 详图集青19J2-10-坡5 2. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 100（150）厚C20混凝土 7. 中砂换填300厚防冻层 8. 素土碾压	m2	2.11			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011204003001	块料墙面	1. 详图集青19J2-146-内83 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘贴层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	56.46			
52	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：卫生间明框钢化玻璃隔断墙 2. 玻璃品种、规格、颜色：8厚钢化安全玻璃	m2	63.06			
53	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品120厚轻质石膏板隔墙	m2	21.41			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
54	011301001001	天棚抹灰	1. 详图集青19J2-181-棚16 2. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 3. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 板底用水加10%火碱清洗油腻，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	147.34			
55	011302001001	吊顶天棚	1. 详图集青19J2-194-棚46 2. 0.5-0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 3. K型轻钢横撑龙骨	m2	11.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			K30.5*45，中距600（或500、1200） 4. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600（或500） 5. U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 6. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 7. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 8. 现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向间距≤1200（预制板可在板缝内预留吊环）					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：浅灰色真石漆墙面 2. 详国标10J121-A型 3. 20mm水泥砂浆抹灰	m ²	42.23			
57	011406001002	抹灰面油漆	1. 详图集青19J2-130-内38 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平 6. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	270.14			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详青19J9-页17（不锈钢）	m	4.7			
59	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品水泥造型栏杆	m	39.97			
60	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜	m ²	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.08			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	5.02			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	7.68			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	49.66			
5	031002001001	管道支架	1. 管架形式:一般管道支架	kg	21.32			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	21.32			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN20	个	8			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀、倒流防止器、螺纹挠性接头、Y型过滤器	组	1			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:感应水嘴洗脸盆 2. 规格、类型:09S304-54	组	8			
12	031004006001	大便器	1. 材质:连体式下排水坐便器 2. 规格、类型:09S304-72	组	8			
13	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:调温阀挂墙式淋浴器 2. 组装形式:09S304-127	套	8			
14	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4	具	8			
		分部小计						
		排水						
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯静音排水管 De160 4. 连接形式:弹性密封圈链接	m	2.73			
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯静音排水管 De110 4. 连接形式:弹性密封圈链接	m	12.81			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯静音排水管 De110 4. 连接形式:弹性密封圈链接	m	37.69			
18	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯静音排水管 De50 4. 连接形式:弹性密封圈链接	m	24.45			
19	031002001002	管道支架	1. 管架形式:成品管卡 De110	套	8			
20	031002001003	管道支架	1. 管架形式:成品管卡 De50	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031002003002	阻火圈	1.名称、类型：阻火圈 2.规格：DN100	个	12			
22	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质：地漏 2.型号、规格：DN50	个	9			
23	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质：清扫口 2.型号、规格：DN100	个	1			
		分部小计						
		雨水						
24	031001006005	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：高密度聚乙烯(HDPE)S16系列De110 4.连接形式：对接热熔连接，环刚度不小于4KN/m	m	21.12			
25	031002001004	管道支架	1.管架形式：成品管卡De110	套	8			
26	031002003003	套管	1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN100	个	4			
27	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质：87型雨水斗 2.型号、规格：DN100	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称：壁装单管荧光灯 2. 型号：T5节能灯管1X28W 距地2.0M安装 三基色灯管,配电子镇流器	套	2			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称：床头灯 2. 安装方式：H=2.2m	套	4			
3	030412002001	工厂灯	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 型号：1×32W 吸顶安装 环形节能荧光灯管,配电子镇流器	套	2			
4	030404036001	其他电器	1. 名称：请勿打扰 2. 型号：TH250 3. 安装方式：底边距地1.40m, 暗装	个	2			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：1×32W 吸顶安装 环形节能荧光灯管,配电子镇流器	套	7			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称：吸顶灯-住户内仅预留灯 2. 型号：1×32W 吸顶安装, 住户内仅预留灯 环形节能荧光灯管,配电子镇流器	套	4			
7	030412002002	工厂灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 型号：t=60min 钢化材料 IP65 A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示	套	6			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称：中型安全出口指示灯 2. 型号：T=60MIN钢化材料 IP65 A型 门框上方0.2M明装 响应时间不大于0.25S	套	2			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称：中型多信息复合标志灯具 2. 型号：钢化材料 IP65 A型 T=60MIN 底距地2.2M 壁装 响应时	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			间不大于0.25S					
10	030412004003	装饰灯	1. 名称：中型方向标志灯 2. 型号：钢化材料 IP65 A型 T=90MIN 底距地0.5M 暗装 响应时间不大于0.25S	套	6			
11	030412004004	装饰灯	1. 名称：中型楼层指示灯 2. 型号：T=60MIN 钢化材料 IP65 A型 底距地2.2M 壁装 响应时间不大于0.25S	套	1			
12	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V/10A 底边距地1.40M, 暗装	个	2			
13	030404035001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：250V/10A 底边距地0.30M, 暗装 安全型	个	12			
14	030404035002	插座	1. 名称：单相二三孔防水密闭插座 2. 规格：250V/10A 底边距地1.50M, 暗装 安全型, 加防溅盖	个	2			
15	030404036002	其他电器	1. 名称：客房钥匙开关 2. 规格：T32KT+TK72 底边距地1.40M, 暗装	个	2			
16	030404035003	插座	1. 名称：热水器插座	个	2			
17	030404034002	照明开关	1. 名称：声光控开关 2. 规格：250V/10A 底边距地1.40M, 暗装	个	7			
18	030404034003	照明开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V/10A 底边距地1.40M, 暗装	个	2			
19	030404031001	小电器	1. 名称：卫生间排气扇 2. 规格：1X0.04W 排气扇具体型号、安装位置及安装高度, 详见暖	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			通专业图纸					
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	37			
21	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	31			
22	030404017001	配电箱	1. 名称: AL 24.00KW 2. 规格: 500*650*200	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 名称: AL1 13.50KW 2. 规格: 420*480*160	台	1			
24	030404017003	配电箱	1. 名称: AL2 10.50KW 2. 规格: 420*480*160	台	1			
25	030404017004	配电箱	1. 名称: HS 2.00KW 2. 规格: 420*480*160	台	8			
26	030404016001	控制箱	1. 名称: 床头控制柜 2. 规格: 420*480*160	台	2			
27	030404017005	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱A1 2. 规格: 420*480*160	台	1			
28	030411001001	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 15 3. 配置形式: WC. CC	m	52.244			
29	030411001002	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 20 3. 配置形式: FC WC	m	98.522			
30	030411001004	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 25 3. 配置形式: FC. WC	m	83.948			
31	030411001006	配管	1. 材质: SC 2. 规格: 20 3. 配置形式: WC. CC	m	65.18			
32	030411001007	配管	1. 材质: SC 2. 规格: 25 3. 配置形式: WC. CC	m	2.18			
33	030411001008	配管	1. 材质: SC 2. 规格: 40 3. 配置形式: WC. CC	m	9.582			
34	030408003002	电缆保护管	1. 材质: SC 2. 规格: 50 3. 敷设方式: FC WC	m	4.112			
35	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5 4. 配线部位:砖、砼结构暗配	m	341.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 4. 配线部位:砖、砼结构暗配	m	236.256			
37	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-6 4. 配线部位:砖、砼结构暗配	m	241.812			
38	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-2.5 4. 配线部位:砖、砼结构暗配	m	133.24			
39	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-4 4. 配线部位:砖、砼结构暗配	m	10.86			
40	030408001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4X16 2. 敷设方式、部位:埋地	m	6.335			
41	030408001002	电力电缆	1. 规格:YJV-5*10 2. 敷设方式、部位:暗敷设	m	17.901			
42	030408006001	电力电缆头	1. 规格:YJV22-4X16	个	2			
43	030408006002	电力电缆头	1. 规格:YJV-5*10	个	4			
44	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		防雷、接地						
45	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12	m	43.498			
46	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋	m	65.831			
47	030409003002	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	21.944			
48	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	66.216			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质：基础钢筋					
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 材质：铜排 3. 规格：160*75*50	台	2			
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：铜排 3. 规格：300*200*100	台	1			
51	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：电阻测试点	块	4			
52	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
53	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座 2. 规格：底边距地0.30m, 暗装	个	8			
54	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电视插座 2. 规格：底边距地0.30m, 暗装	个	8			
55	030502012001	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：底边距地0.30m, 暗装	个	8			
56	030404031002	小电器	1. 名称：残疾人呼叫按钮 2. 规格：底边距地0.50m, 暗装	个	3			
57	030904005001	声光报警器	1. 名称：呼叫系统声光报警器 2. 规格：自带交流24V特低压变压器 3. 底边距地2.50m, 明装	个	1			
58	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称：信息底盒	个	28			
59	030502010001	配线架	1. 名称：MDF 总配线架 2. 规格：底边距地0.50m, 暗装	个	1			
60	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：RJ45配线架 2. 规格：315X275X100 3. 安装方式：底边距	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：2019年村集体经济拉洞台村后续产业扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：