

招标工程量清单

招 标 人：青海通跃建设工程有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：广西桂春工程项目管理咨询有限公司青海分公司

(单位盖章)

2020年10月30日

招标工程量清单

青海通跃建设工程有限
招 标 人：公司
(单位盖章)

广西桂春工程项目管理
咨询有限公司青海分公
造价咨询人：司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张文英
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：张玉萍
(签字或盖章)

编 制 人：马丽红
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：赵富国
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年10月30日

复 核 时 间：2020年10月30日

田家沟村民俗乡趣游建设项目


招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

赵富国

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日



Shot on X27
vivo AI camera

2020.10.30 15:09

编制说明

一、工程名称：

大通县农村综合性改革试点试验项目--田家沟村民俗乡趣游建设项目。

二、工程概况：

田家沟村民俗乡趣游建设项目包括单体建筑 16 栋，总建筑面积 3462.27 平方米；民宿院落 14 个，滨河景观区包括鱼塘、木栈道铺装及设备、绿化等。

三、编制依据：

1. 依据工程量清单项目计量规范(2013-青海)、青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价(2016)、青海省通用安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)、青海省仿古建筑工程消耗量定额与基价(2016) 进行编制。
2. 增值税税率调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。
3. 取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）。
4. 材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 4 期西宁地区大通县指导价及部分材料市场询价进行调整。
5. 机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。
6. 人工费调整：依据关于调整青海省建筑工程预算定额人工费单价的通知青建工【2019】434 号文。
7. 规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文。
8. 安全文明施工费：依据《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明

施工费》的通知（青建工【2020】255 号文）。

四、其他：

1. 民宿单体建筑 16 栋，其中单体建筑室内木门、玻璃隔断及玻璃门、地面砖、墙面砖、地面防水、墙面及天棚涂料、吊顶、卫生洁具、开关插座及灯具等本次清单不包含。
2. 民宿院落包含院落内铺装及围墙工程。
3. 滨河景观区包含鱼塘工程、木栈道铺装及设备、绿化工程等。
4. 室外室外配套工程包含民宿院落的入户电缆，太阳能路灯 66 套；给水每户一个检查井、一块水表及相应的入户给水管道；排水每户一座化粪池及相应的排水管道等。
5. 其中水车 2 个，按暂估价 15 万元/个计价；吊桥 1 座，按暂估价 3 万元计价；水上秋千 2 个，按 3 万元/个计价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A户型—建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1450mm	m3	650.73			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：不小于0.94 2. 填方材料品种：素土回填	m3	541.35			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	109.38			
		分部小计						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	44.34			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	251.73			
6	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	13.89			
		分部小计						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C10	m3	9.36			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	48.93			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.74			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.23			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	34.56			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	17.49			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	27.48			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	35.52			
16	010505010001	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	50.31			
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	24.09			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.228			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ16mm以内	t	22.11			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	1.47			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	24			
		分部小计						
22	010805007001	地弹玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1421 1400*2100 2. 框、扇材质:地弹玻璃门	樘	3			
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0609 600*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	21			
24	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1209 1200*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	3			
25	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	18			
26	010807001004	金属（塑钢、断桥）门联窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金门联窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	32.88			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010901001001	瓦屋面	1. 成品木瓦 2. 仿木铝板100高 3、40厚C20细石混凝土加5%防水剂, 内配Φ4钢筋网片, 双向@200提浆压光, 设间距<6.0m分格缝, 缝宽20mm, 油膏嵌缝、干铺无纺聚安脂纤维布一层(隔离层) 4、3厚SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂一道, (材性相同) 5、25厚1:3水泥砂浆找平层 6、挤塑聚苯板, 50厚(或水泥发泡板2型) 另计 7. 1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层) 另计 8. 、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、钢筋砼屋面板 10、详见图纸	m2	433.35			
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层部位:墙身防潮 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂	m2	28.51			
		分部小计						
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度:1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层)	m2	433.35			
30	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚EPS板保温层 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布 4. 粘结材料种类及做法:20厚水泥砂浆找平层	m2	725.1			
		分部小计						
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3、100厚C10混凝土垫层 4、素土夯实基土	m2	218.67			
32	011101001002	水泥砂浆楼面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	m2	215.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003001	块料楼地面	1、地砖面层（面层取消） 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量20mm厚 3、1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5、100厚C10混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	36.45			
		分部小计						
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 混合砂浆抹灰	m2	1481.19			
		分部小计						
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	725.1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架		m2	638.13			
2	011702001001	垫层		m2	40.74			
3	011702001002	条形基础		m2	102.57			
4	011702001003	独立基础		m2	6.84			
5	011702002001	矩形柱		m2	14.52			
6	011702003001	构造柱		m2	262.17			
7	011702003002	构造柱超高		m2	4.35			
8	011702006001	矩形梁		m2	162.93			
9	011702006002	矩形梁超高		m2	14.16			
10	011702008001	圈梁		m2	381.78			
11	011702009001	过梁		m2	14.25			
12	011702014001	有梁板		m2	292.68			
13	011702020001	斜板		m2	370.05			
14	011702020002	板超高		m2	220.2			
15	011702024001	楼梯		m2	24.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011703001001	垂直运输		m2	638.13			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型一建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：A户型--建筑与装饰工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	19.35			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	60.4			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	47.7			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	65.1			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	3			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:30mm	m3	2.88			
		分部小计						
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN100 4. 连接形式:承插粘接	m	174.57			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN50 4. 连接形式:承插粘接	m	75.24			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A户型—给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A户型--给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：A户型—给排水工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：A户型一给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型一给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型一给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：A户型--给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A户型—电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:住宅户内箱ALA 2. 规格:Pn=11kW, Kd=1, Pc=11.00kW, Ic=58.82A 3. 安装方式:嵌墙暗装,箱底距地1.8m	台	3			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV-3x10 3. 材质:铜芯	m	55.74			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	55.74			
4	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1259.51			
5	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	2102.35			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	1120.62			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	249			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试	系统	3			
		分部小计						
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱MEB	台	3			
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB	台	15			
11	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:暗装测试点箱 2. 具体做法参见国标图集15D501-P24~30	块	6			
12	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	178.2			
13	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质规格:Φ10热镀锌圆钢	m	167.85			
14	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	3			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:入户弱电综合信息箱 2. 安装方式:嵌墙暗装,底距地0.3m	个	3			
16	030502007001	光缆	1. 名称:室内单芯皮线光缆	m	67.5			
17	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	439.09			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT.5e 4Pair UTP	m	371.59			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	36			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A户型--电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A户型--电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A户型--电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A户型--电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A户型--电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A户型--电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：A户型--电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A户型--电气工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：A户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：A户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：A户型--电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B户型—建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1450mm	m3	2094.12			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：不小于0.94 2. 填方材料品种：素土回填	m3	1722.96			
3	010103002002	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	371.16			
		分部小计						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	145.35			
5	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	1023.12			
6	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	10.08			
		分部小计						
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C10	m3	58.77			
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	135.72			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.22			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.69			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	101.43			
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	10.62			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	84.42			
14	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	14.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	89.55			
16	010505010002	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	155.61			
17	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	72.27			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	1.17			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ16mm以内	t	59.04			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	5.49			
		分部小计						
21	010805007002	地弹玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1421 1400*2100 2. 框、扇材质:地弹玻璃门	樘	9			
22	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0609 600*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	72			
23	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1209 1200*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	18			
24	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	72			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010901001002	瓦屋面	1. 成品木瓦 2. 仿木铝板100高 3、40厚C20细石混凝土加5%防水剂, 内配Φ4钢筋网片, 双向@200提浆压光, 设间距<6.0m分格缝, 缝宽20mm, 油膏嵌缝、干铺无纺聚安脂纤维布一层(隔离层) 4、3厚SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂一道, (材性相同) 5、25厚1:3水泥砂浆找平层 6、挤塑聚苯板, 50厚(或水泥发泡板2型) 另计 7. 1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层) 另计 8. 、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、钢筋砼屋面板 10、详见图纸	m2	1324.44			
26	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层部位:墙身防潮 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂	m2	88.13			
		分部小计						
27	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度:1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层)	m2	1324.44			
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚EPS板保温层 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布 4. 粘结材料种类及做法:20厚水泥砂浆找平层	m2	2769.66			
		分部小计						
29	011101001003	水泥砂浆楼地面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3、100厚C10混凝土垫层 4、素土夯实基土	m2	660.42			
30	011101001004	水泥砂浆楼面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	m2	651.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003002	块料楼地面	1、地砖面层（面层取消） 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量20mm厚 3、1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5、100厚C10混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	130.32			
		分部小计						
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 混合砂浆抹灰	m2	5264.19			
		分部小计						
33	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	2769.66			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架		m2	1976.22			
2	011702001004	垫层		m2	119.97			
3	011702001005	条形基础		m2	338.58			
4	011702001006	独立基础		m2	20.52			
5	011702002002	矩形柱		m2	47.97			
6	011702003003	构造柱		m2	716.4			
7	011702003004	构造柱超高		m2	31.95			
8	011702006003	矩形梁		m2	95.85			
9	011702006004	矩形梁超高		m2	74.25			
10	011702008002	圈梁		m2	1192.41			
11	011702009002	过梁		m2	183.51			
12	011702014002	有梁板		m2	692.82			
13	011702020003	斜板		m2	1124.82			
14	011702020004	板超高		m2	1584.27			
15	011702024002	楼梯		m2	72.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011703001002	垂直运输		m2	1976.22			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型一建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：B户型--建筑与装饰工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	92.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	212.85			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	154.22			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	226.84			
5	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	9			
6	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:30mm	m3	7.61			
		分部小计						
7	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN100 4. 连接形式:承插粘接	m	459.04			
8	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN75 4. 连接形式:承插粘接	m	76.9			
9	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN50 4. 连接形式:承插粘接	m	411.12			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：B户型--给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：B户型—给排水工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：B户型--给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型--给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型一给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：B户型--给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B户型—电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017002	配电箱	1. 名称:住宅户内箱ALB 2. 规格:Pn=11kW, Kd=1, Pc=11.00kW, Ic=58.82A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 箱底距地1.8m	台	9			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV-3x10 3. 材质:铜芯	m	167.22			
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	167.22			
4	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	4453.6			
5	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	6632.52			
6	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	3695.4			
7	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:11W 配节能型灯	套	63			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:11W 配节能型光源 3. 安装方式:吸顶安装	套	135			
9	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔暗装插座 2. 规格:250V 10A(安全型) 3. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	198			
10	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	765			
11	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试	系统	9			
		分部小计						
12	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱MEB	台	9			
13	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB	台	54			
14	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:暗装测试点箱 2. 具体做法参见国标图集15D501-P24~30	块	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	367.2			
16	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质规格:Φ10热镀锌圆钢	m	418.5			
17	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	9			
		分部小计						
18	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:入户弱电综合信息箱 2. 安装方式:嵌墙暗装,底距地0.3m	个	9			
19	030502007002	光缆	1. 名称:室内单芯皮线光缆	m	202.5			
20	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	1627.41			
21	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT.5e 4Pair UTP	m	1424.91			
22	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	126			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B户型--电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B户型--电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B户型--电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B户型--电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：B户型--电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：B户型--电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：B户型--电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：B户型--电气工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：B户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型—电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：B户型--电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C户型—建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1450mm	m3	1692.64			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：不小于0.94 2. 填方材料品种：素土回填	m3	1366.44			
3	010103002003	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	326.2			
		分部小计						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	122.92			
5	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	717.96			
6	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	8.96			
		分部小计						
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C10	m3	52.36			
8	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	123.68			
9	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.64			
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.96			
11	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	92.36			
12	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	13.6			
13	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	69.64			
14	010503005003	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	8.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	79.56			
16	010505010003	斜板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	132.16			
17	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	64.24			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.6			
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ16mm以内	t	47.76			
20	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	4.8			
		分部小计						
21	010805007003	地弹玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1421 1400*2100 2. 框、扇材质:地弹玻璃门	樘	8			
22	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0609 600*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	40			
23	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1209 1200*900 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	24			
24	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:铝塑复合中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	樘	16			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010901001003	瓦屋面	1. 成品木瓦 2. 仿木铝板100高 3、40厚C20细石混凝土加5%防水剂, 内配Φ4钢筋网片, 双向@200提浆压光, 设间距<6.0m分格缝, 缝宽20mm, 油膏嵌缝、干铺无纺聚安脂纤维布一层(隔离层) 4、3厚SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂一道, (材性相同) 5、25厚1:3水泥砂浆找平层 6、挤塑聚苯板, 50厚(或水泥发泡板2型) 另计 7. 1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层) 另计 8. 、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、钢筋砼屋面板 10、详见图纸	m2	1134.2			
26	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层部位:墙身防潮 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂	m2	65.09			
		分部小计						
27	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度:1厚改性沥青防水卷材一道(隔汽层)	m2	1134.2			
28	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚EPS板保温层 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布 4. 粘结材料种类及做法:20厚水泥砂浆找平层	m2	1314.48			
		分部小计						
29	011101001005	水泥砂浆楼地面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3、100厚C10混凝土垫层 4、素土夯实基土	m2	607.04			
30	011101001006	水泥砂浆楼面	1:20厚1:2水泥砂浆面层赶光 2、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	m2	601.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003003	块料楼地面	1、地砖面层（面层取消） 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量20mm厚 3、1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5、100厚C10混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	115.88			
		分部小计						
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 混合砂浆抹灰	m2	4145.64			
		分部小计						
33	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	1314.48			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001003	综合脚手架		m2	1713.84			
2	011702001007	垫层		m2	97.72			
3	011702001008	条形基础		m2	273.8			
4	011702001009	独立基础		m2	14.4			
5	011702002003	矩形柱		m2	25.52			
6	011702003005	构造柱		m2	610.4			
7	011702003006	构造柱超高		m2	25.88			
8	011702006005	矩形梁		m2	123.64			
9	011702006006	矩形梁超高		m2	78.08			
10	011702008003	圈梁		m2	983.84			
11	011702009003	过梁		m2	109.16			
12	011702014003	有梁板		m2	615.8			
13	011702020005	斜板		m2	967.16			
14	011702020006	板超高		m2	1306.08			
15	011702024003	楼梯		m2	64.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011703001003	垂直运输		m2	1713.84			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型一建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：C户型--建筑与装饰工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: C户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	171.2			
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	91.6			
3	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	53.69			
4	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯给水塑料管PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	166.25			
5	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	4			
6	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:30mm	m3	2.65			
		分部小计						
7	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN100 4. 连接形式:承插粘接	m	227.95			
8	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN75 4. 连接形式:承插粘接	m	13.71			
9	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:加厚型硬聚氯乙烯管PVC-U DN50 4. 连接形式:承插粘接	m	115.78			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：C户型--给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：C户型--给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型--给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型一给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：C户型--给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C户型—电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017003	配电箱	1. 名称:住宅户内箱 ALC 2. 规格 :Pn=11kW, Kd=1, Pc=11 .00kW, Ic=58.82A 3. 安装方式:嵌墙暗装 ,箱底距地1.8m	台	4			
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV-3x10 3. 材质:铜芯	m	74.32			
3	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	74.32			
4	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1307.4			
5	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	1694.72			
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	1000.8			
7	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	272			
8	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试	系统	2			
		分部小计						
9	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 MEB	台	4			
10	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 LEB	台	24			
11	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:暗装测试点箱 2. 具体做法参见国标 图集15D501-P24~30	块	6			
12	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	135.4			
13	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质规格:Φ10热镀锌 圆钢	m	172.61			
14	030414011003	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502003003	分线接线箱（盒）	1. 名称:入户弱电综合信息箱 2. 安装方式:嵌墙暗装,底距地0.3m	个	4			
16	030502007003	光缆	1. 名称:室内单芯皮线光缆	m	90			
17	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	569.33			
18	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT.5e 4Pair UTP	m	659.33			
19	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	56			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：C户型--电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C户型--电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：C户型--电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：C户型--电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：C户型--电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：C户型--电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：C户型--电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：C户型--电气工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：C户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型--电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：C户型一电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：C户型--电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张守良院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	48.52			
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	18.99			
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：400*200*30青石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	9.74			
4	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：900*300*50青石微自然面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	31.45			
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*300*30青石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	31.62			
6	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：200*200*30黑麻荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	19.26			
7	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	53.8			
		分部小计						
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.09m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	96.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	60.03			
10	010103002004	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	36.58			
11	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	10.12			
12	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	7.22			
13	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.24			
14	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	19.24			
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	10.25			
16	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	213.84			
17	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.4			
18	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.96			
19	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	91.65			
20	010509001001	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	2.76			
21	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	77.41			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.786			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	1.629			
		分部小计						
24	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
25	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010702002001	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
28	010703001001	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
29	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
30	010801001001	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	21.6			
32	010103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	14.45			
33	010103002005	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	7.15			
34	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	1.94			
35	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.06			
36	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.15			
37	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.71			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001010	垫层模板		m2	44.53			
2	011702001011	独立基础模板		m2	12.48			
3	011702008004	圈梁模板		m2	26.37			
4	011702003007	构造柱模板		m2	32.64			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张守良院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张守良院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张守良院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张守良院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张守良院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张守良院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张守良院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张守良院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张守良院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张守良院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张守良院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张守良院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张福财院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	53.31			
2	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	18.83			
3	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	83.06			
4	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.8			
5	040204002012	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30黑麻石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	31.79			
6	040204002013	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	56.17			
7	040204002014	人行道块料铺设	1. 块料品种规格100厚Φ10-20灰色卵石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	17.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204002015	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*300*18仿芝麻黑石英砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	14.51			
		分部小计						
9	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	75.97			
10	010103001006	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	51.2			
11	010103002006	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	24.77			
12	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	12.8			
13	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	7.1			
14	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.87			
15	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.12			
16	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.36			
17	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	121.2			
18	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.68			
19	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.94			
20	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	59.33			
21	010509001002	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	2.6			
22	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	42.8			
23	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.355			
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.282			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
25	010901001005	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
26	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
27	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
28	010702002002	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
29	010703001002	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
30	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
31	010801001002	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
32	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	203.89			
33	010103001007	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	136.47			
34	010103002007	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	67.42			
35	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 3:7灰土垫层	m3	18.26			
36	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	10.01			
37	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	39.15			
38	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	21.04			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001012	垫层模板		m2	8.1			
2	011702001013	独立基础模板		m2	12.48			
3	011702008005	圈梁模板		m2	26.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003008	构造柱模板		m2	32.64			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张福财院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张福财院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张福财院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张福财院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张福财院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张福财院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张福财院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张福财院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张福财院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张福财院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张福财院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：张福财院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002016	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	9.23			
2	040204002017	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	23.1			
3	040204002018	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚φ5-8白色碎石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	17.87			
4	040204002019	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*300*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	2.56			
5	040204002020	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	5.19			
6	040204002021	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：20厚黄木纹文化石龟裂纹 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	15.13			
7	040204002022	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	50.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204002023	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*150*20黑麻石光面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	5.32			
9	040204002024	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30黑麻石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	15.34			
10	040204002025	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚白麻石荔枝面汀步 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	1.18			
11	050201001001	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	9.3			
12	050201014001	木制步桥	1. 块料品种规格：600*120*50木桥 2. 100厚C20砼垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	4.8			
		分部小计						
13	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	75.97			
14	010103001008	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	51.2			
15	010103002008	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	24.77			
16	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	5.73			
17	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	3.14			
18	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	12.27			
19	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	115.76			
21	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.42			
22	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	55.7			
23	010509001003	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	1.9			
24	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	40.2			
25	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.22			
26	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.571			
27	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.078			
28	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚3:7灰土垫层	m3	4.56			
29	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土垫层	m3	2.54			
30	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.57			
		分部小计						
31	010901001006	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
32	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
33	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
34	010702002003	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
35	010703001003	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
36	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
37	010801001003	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
38	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	30.99			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樊宝昌院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：樊宝昌院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：樊宝昌院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：樊宝昌院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：樊宝昌院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：樊宝昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：樊宝昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：樊宝昌院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王占全院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002026	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	9.83			
2	040204002027	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	26.27			
3	040204002028	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚Φ10-20灰色卵石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	11.05			
4	040204002029	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*600*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	13.68			
5	040204002030	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*300*30荔枝白芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	3.36			
6	040204002031	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	65.16			
7	050201001002	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	52.04			
		分部小计						
8	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	15.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	8.84			
10	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	13.4			
11	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	64.35			
12	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	10.69			
13	010503004010	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.7			
14	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	58.15			
15	010509001004	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	2.27			
16	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	45.78			
17	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.03			
18	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.9			
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.35			
20	010101002004	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内	m3	37.63			
21	010103001010	回填方	原土回填	m3	32.83			
22	010103002010	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	4.8			
23	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	2.49			
24	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.38			
25	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01			
		分部小计						
26	010901001007	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
27	010503004011	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
29	010702002004	木梁	1.60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
30	010703001004	屋面木基层	1.20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
31	010606013004	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
32	010801001004	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001016	垫层模板		m2	18.62			
2	011702001017	独立基础模板		m2	28.8			
3	011702008007	圈梁模板		m2	78.19			
4	011702003010	构造柱模板		m2	57.6			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王占全院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王占全院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：王占全院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王占全院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：王占全院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：王占全院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：王占全院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：王占全院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：王占全院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：王占院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：王占全院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：王占全院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：魏全福院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002032	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：瓦片竖叠 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	13.99			
2	040204002033	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	18.45			
3	040204002034	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：200*300*20黑麻石芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.8			
4	050201001003	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	6.54			
5	040204002035	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：20厚黄木纹文化石龟裂纹 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	12.2			
6	040204002036	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*600*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	5.35			
		分部小计						
7	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	12.85			
8	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	7.27			
9	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	11.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	33.84			
11	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	18.36			
12	010503004012	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.04			
13	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	85.61			
14	010509001005	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	3			
15	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	72.97			
16	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.22			
17	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	1.2			
18	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.55			
19	010101002005	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内	m3	37.63			
20	010103001011	回填方	原土回填	m3	32.83			
21	010103002011	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	4.8			
22	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 3:7灰土垫层	m3	2.49			
23	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.38			
24	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01			
		分部小计						
25	010901001008	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
26	010503004013	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
27	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
28	010702002005	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010703001005	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1. 85			
30	010606013005	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0. 103			
31	010801001005	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001018	垫层模板		m2	12. 98			
2	011702001019	独立基础模板		m2	16. 8			
3	011702008008	圈梁模板		m2	36. 15			
4	011702003011	构造柱模板		m2	40. 32			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：魏全福院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：魏全福院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：魏全福院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：魏全福院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：魏全福院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：魏全福院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：魏全福院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：魏全福院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：魏全福院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：魏全福院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：魏全福院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：魏全福院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张永涛院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002037	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	4.37			
2	040204002038	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	14.91			
3	040204002039	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*600*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	4.32			
4	050201001004	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	14.98			
5	040204002040	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*300*30荔枝白芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	1.84			
6	040204002041	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：200*200*30黑麻石芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	8.53			
7	040204002042	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	33.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204002043	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	2.16			
9	040204002044	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	14.31			
		分部小计						
10	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	11.08			
11	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	6.07			
12	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	9.49			
13	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	15.19			
14	010903003009	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	15.82			
15	010503004014	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
16	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.82			
17	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:米白色外墙漆	m2	113.36			
18	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙漆	m2	113.36			
19	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	1.3			
20	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.9			
21	010101002006	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内	m3	12.54			
22	010103001012	回填方	原土回填	m3	9.24			
23	010103002012	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	3.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	0.83			
25	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	0.46			
26	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01			
		分部小计						
27	010901001009	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
28	010503004015	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
29	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
30	010702002006	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
31	010703001006	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
32	010606013006	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
33	010801001006	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001020	垫层模板		m2	13.14			
2	011702001021	独立基础模板		m2	16.8			
3	011702008009	圈梁模板		m2	29.48			
4	011702003012	构造柱模板		m2	41.66			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张永涛院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张永涛院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张永涛院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张永涛院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：张永涛院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张永涛院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张永涛院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张永涛院子

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张永涛院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张永涛院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张永涛院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张永涛院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002045	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	5.48			
2	040204002046	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	86.5			
3	040204002047	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	28.06			
4	040204002048	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30黑麻石芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	9			
5	040204002049	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚Φ10-20灰色卵石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	34.5			
6	050201001005	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	21.11			
		分部小计						
7	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	10.9			
8	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	6.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	9.35			
10	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	30.4			
11	010903003010	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	15.58			
12	010503004016	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.1			
13	011204001006	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 不规则仿自然石材文化石贴面	m2	81.96			
14	010509001006	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	3			
15	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙漆	m2	69.19			
16	010502002010	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.82			
17	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	1.2			
18	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10mm以内	t	0.55			
19	010101002007	挖一般土方	1. 挖土深度: 1.5m以内	m3	37.63			
20	010103001013	回填方	原土回填	m3	32.83			
21	010103002013	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	4.8			
22	010404001015	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚 3:7灰土垫层	m3	2.49			
23	010501001018	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层	m3	1.38			
24	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.01			
		分部小计						
25	010901001010	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 180*170*8小青瓦	m2	1.44			
26	010503004017	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010401012010	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
28	010702002007	木梁	1.60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
29	010703001007	屋面木基层	1.20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
30	010606013007	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
31	010801001007	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001022	垫层模板		m2	12.98			
2	011702001023	独立基础模板		m2	16.8			
3	011702008010	圈梁模板		m2	36.15			
4	011702003013	构造柱模板		m2	40.32			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张栓牢院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张栓牢院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张栓牢院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张栓牢院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张栓牢院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张栓牢院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张栓牢院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张栓牢院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张占来院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002050	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	18.55			
2	040204002051	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	51.02			
3	040204002052	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚Φ10-20灰色卵石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	26.74			
4	040204002053	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*600*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	4.32			
5	040204002054	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：20厚黄木纹文化石龟裂纹 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	20.16			
6	040204002055	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	63.42			
		分部小计						
7	010404001016	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	13.85			
8	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	7.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	11.87			
10	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	38.35			
11	010903003011	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	19.78			
12	010503004018	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.52			
13	010502002011	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.62			
14	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 米白色外墙漆	m2	111.66			
15	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色外墙漆	m2	111.66			
16	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	1.3			
17	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10mm以内	t	0.9			
18	010101002008	挖一般土方	1. 挖土深度: 1.5m以内	m3	25.09			
19	010103001014	回填方	原土回填	m3	20.5			
20	010103002014	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	4.59			
21	010404001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚 3:7灰土垫层	m3	1.66			
22	010501001020	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层	m3	0.92			
23	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.01			
		分部小计						
24	010901001011	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 180*170*8小青瓦	m2	1.44			
25	010503004019	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.2			
26	010401012011	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010702002008	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
28	010703001008	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
29	010606013008	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：150*100*5方钢	t	0.103			
30	010801001008	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001024	垫层模板		m2	8.24			
2	011702001025	独立基础模板		m2	14.4			
3	011702008011	圈梁模板		m2	5.6			
4	011702003014	构造柱模板		m2	28.8			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张占来院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张占来院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张占来院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张占来院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张占来院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张占来院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张占来院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张占来院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张占来院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张占来院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张占来院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张占来院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张占良院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002056	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66青砖波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	16.58			
2	040204002057	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*66旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	45.59			
3	040204002058	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60青砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	100.94			
4	040204002059	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：瓦片竖叠波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	16.58			
5	040204002060	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.2			
6	040204002061	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30黑麻石芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	10.26			
7	050201001006	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	53.27			
		分部小计						
8	010404001018	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	15.1			
9	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	8.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401001015	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	12.94			
11	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	29.58			
12	010903003012	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	21.57			
13	010503004020	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.23			
14	011204001007	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 不规则仿自然石材文化石贴面	m2	58.67			
15	010509001007	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	2.16			
16	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙漆	m2	47.74			
17	010502002012	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.21			
18	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.9			
19	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10mm以内	t	0.35			
20	010101002009	挖一般土方	1. 挖土深度: 1.5m以内	m3	37.63			
21	010103001015	回填方	原土回填	m3	32.83			
22	010103002015	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	4.8			
23	010404001019	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚 3:7灰土垫层	m3	2.49			
24	010501001022	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层	m3	1.38			
25	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.01			
		分部小计						
26	010901001012	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 180*170*8小青瓦	m2	1.44			
27	010503004021	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010401012012	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
29	010702002009	木梁	1.60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
30	010703001009	屋面木基层	1.20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
31	010606013009	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
32	010801001009	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001026	垫层模板		m2	18			
2	011702001027	独立基础模板		m2	12			
3	011702008012	圈梁模板		m2	14.36			
4	011702003015	构造柱模板		m2	46.08			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张占良院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张占良院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张占良院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张占良院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张占良院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张占良院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张占良院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张占良院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张占良院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张占良院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张占良院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张占良院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002062	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*600*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	11.52			
2	040204002063	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*20黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	28.53			
3	040204002064	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300*30黑麻石芝麻面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	1.62			
4	040204002065	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚Φ10-20灰色卵石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	15.68			
5	050201001007	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	27.68			
		分部小计						
6	010404001020	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3:7灰土垫层	m3	11.21			
7	010501001023	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层	m3	6.34			
8	010401001016	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	9.6			
9	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	265.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010903003013	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	16.01			
11	010503004022	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.75			
12	011204001008	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:不规则仿自然石材文化石贴面	m2	75.6			
13	010509001008	矩形柱	1. 预制Φ80仿木纹混凝土柱子	m3	2			
14	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	64.12			
15	010502002013	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.22			
16	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	1			
17	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.45			
18	010101002010	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内	m3	37.63			
19	010103001016	回填方	原土回填	m3	32.83			
20	010103002016	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	4.8			
21	010404001021	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	2.49			
22	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.38			
23	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01			
		分部小计						
24	010901001013	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
25	010503004023	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
26	010401012013	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
27	010702002010	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
28	010703001010	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			
29	010606013010	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010801001010	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001028	垫层模板		m2	13.34			
2	011702001029	独立基础模板		m2	12			
3	011702008013	圈梁模板		m2	32.04			
4	011702003016	构造柱模板		m2	31.68			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张柱涛院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：张柱涛院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：张柱涛院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张柱涛院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：张柱涛院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张柱涛院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：张柱涛院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：张柱涛院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002066	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	34.62			
2	040204002067	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：180宽小青瓦竖贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7			
3	040204002068	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚Φ5-8白色碎石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	3.74			
4	040204002069	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*200*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	1.32			
5	040204002070	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*50黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.59			
6	050201001008	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	18.12			
		分部小计						
7	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.09m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	77.62			
8	010103001017	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	15.72			
9	010103002017	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	61.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01040400102 2	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	6.96			
11	01050100102 5	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	3.81			
12	01040100101 7	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.91			
13	01040100301 1	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	19.82			
14	01090300301 4	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	300.08			
15	01050300402 4	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.38			
16	01140700101 6	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	251.65			
17	01050200201 4	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.37			
18	01051500103 0	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.715			
19	01051500103 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.39			
20	01040400102 3	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚3:7灰土垫层	m3	7.05			
21	01050100102 6	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土垫层	m3	3.92			
22	01050100301 4	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.52			
		分部小计						
23	01090100101 4	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
24	01050300402 5	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
25	01040101201 4	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
26	01070200201 1	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
27	01070300101 1	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010606013011	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
29	010801001011	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
30	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	30.99			
31	010103001018	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	22.23			
32	010103002018	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	8.76			
33	010404001024	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	2.78			
34	010501001027	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.52			
35	010401001018	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.46			
36	010401012015	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.27			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001030	垫层模板		m2	22.56			
2	011702001031	独立基础模板		m2	28.42			
3	011702008014	圈梁模板		m2	19.87			
4	011702003017	构造柱模板		m2	56.14			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樊得昌院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：樊得昌院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：樊得昌院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：樊得昌院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：樊得昌院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：樊得昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：樊得昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：樊得昌院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王四成院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002071	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	28.66			
2	040204002072	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚φ5-8白色碎石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	5.82			
3	040204002073	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*200*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	3.64			
4	040204002074	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*50黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	1.19			
5	050201001009	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	23.84			
6	040204002075	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：1200*400*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	19.2			
		分部小计						
7	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.09m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	57.37			
8	010103001019	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	36			
9	010103002019	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	21.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010404001025	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	5.94			
11	010501001028	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	3.41			
12	010401001019	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	12.02			
13	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	15.63			
14	010903003015	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	219.08			
15	010503004026	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.76			
16	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	190.88			
17	010502002015	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.18			
18	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.548			
19	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.262			
20	010404001026	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚3:7灰土垫层	m3	4.56			
21	010501001029	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土垫层	m3	2.54			
22	010501003015	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.57			
		分部小计						
23	010901001015	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	1.44			
24	010503004027	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
25	010401012016	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.37			
26	010702002012	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.17			
27	010703001012	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	1.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010606013012	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.103			
29	010801001012	木质门	定做木门	樘	1			
		分部小计						
30	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	34.57			
31	010103001020	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	24.79			
32	010103002020	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	9.78			
33	010404001027	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	3.1			
34	010501001030	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.7			
35	010401001020	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.98			
36	010401012017	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.42			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001032	垫层模板		m2	21.14			
2	011702001033	独立基础模板		m2	28.13			
3	011702008015	圈梁模板		m2	15.26			
4	011702003018	构造柱模板		m2	36.32			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：王四成院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王四成院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：王四成院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王四成院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：王四成院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：王四成院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：王四成院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：王四成院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：王四成院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：王四成院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：王四成院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：王四成院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002076	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	56.48			
2	040204002077	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚φ5-8白色碎石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	3.96			
3	040204002078	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*200*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	4.35			
4	040204002079	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*50黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	4.17			
5	040204002080	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	11.95			
6	040204002081	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：300*300灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	41.4			
7	050201001010	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	55.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	04020400208 2	人行道块料铺设	1. 块料品种规格： 300*150*20黑麻石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7			
9	04020400208 3	人行道块料铺设	1. 块料品种规格： 300*300*30黑麻石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	12.52			
10	04020400208 4	人行道块料铺设	1. 块料品种规格： 20厚黄木纹文化石龟裂纹 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.92			
11	04020400208 5	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：瓦片竖贴波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	2.16			
		分部小计						
12	01010100301 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.09m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	130.95			
13	01010300102 1	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	105.31			
14	01010300202 1	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	25.64			
15	01040400102 8	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3:7灰土垫层	m3	6.96			
16	01050100103 1	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层	m3	3.81			
17	01040100102 1	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	14.91			
18	01040100301 3	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	19.82			
19	01090300301 6	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	300.08			
20	01050300402 8	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙漆	m ²	251.65			
22	010502002016	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.37			
23	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.715			
24	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10mm以内	t	0.39			
25	010404001029	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 200厚 3:7灰土垫层	m ³	7.05			
26	010501001032	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: 150厚C20混凝土垫层	m ³	3.92			
27	010501003016	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	5.52			
		分部小计						
28	010901001016	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 180*170*8小青瓦	m ²	5.76			
29	010503004029	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.4			
30	010401012018	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆	m ³	0.75			
31	010702002013	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m ³	0.69			
32	010703001013	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m ²	2.57			
33	010606013013	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 150*100*5方钢	t	0.412			
34	010801001013	木质门	定做木门	樘	2			
		分部小计						
35	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.09m 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	30.99			
36	010103001022	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	22.23			
37	010103002022	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	8.76			
38	010404001030	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚 3:7灰土垫层	m ³	2.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	01050100103 3	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	1.52			
40	01040100102 2	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.46			
41	01040101201 9	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.27			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170200103 4	垫层模板		m2	22.56			
2	01170200103 5	独立基础模板		m2	28.42			
3	01170200801 6	圈梁模板		m2	19.87			
4	01170200301 9	构造柱模板		m2	56.14			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：雷远忠、樊国昌院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204002086	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：240*120*60旧青砖留干缝5 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	39.47			
2	040204002087	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：散置100厚φ5-8白色碎石 2. 5厚304不锈钢表面水镀仿铜 3. 50*30*3角钢预埋件固定 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	6.23			
3	040204002088	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*200*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	0.91			
4	040204002089	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：800*300*50芝麻白荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	2.16			
5	040204002090	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600*50黄木纹文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	8.07			
6	040204002091	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：600*600灰色仿古面地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	21.15			
7	050201001011	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：100厚压印混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	14.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	04020400209 2	人行道块料铺设	1. 块料品种规格： 200*200*30黑麻荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.34			
9	04020400209 3	人行道块料铺设	1. 块料品种规格： 20厚黄木纹文化石龟裂纹 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	7.03			
10	04020400209 4	人行道块料铺设	1. 块料品种规格：瓦片竖贴波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	2.16			
		分部小计						
11	01010100301 3	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.09m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	122.24			
12	01010300102 3	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	84.1			
13	01010300202 3	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	100.87			
14	01040400103 1	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3:7灰土垫层	m3	10.33			
15	01050100103 4	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层	m3	5.66			
16	01040100102 3	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	22.15			
17	01040100301 4	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	21.76			
18	01090300301 7	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	262.84			
19	01050300403 0	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.93			
20	01050700500 1	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.47			
21	01140700101 9	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色外墙漆	m2	197.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010502002017	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.51			
23	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm-18mm以内	t	0.511			
24	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.497			
25	010404001032	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚 3:7灰土垫层	m3	9.12			
26	010501001035	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 150厚C20混凝土垫层	m3	5.07			
27	010501003017	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.14			
		分部小计						
28	010901001017	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*170*8小青瓦	m2	5.76			
29	010503004031	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.4			
30	010401012020	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:大门顶部 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.75			
31	010702002014	木梁	1. 60*120栗色山樟木木条通长	m3	0.69			
32	010703001014	屋面木基层	1. 20*120栗木山樟木木条	m2	2.57			
33	010606013014	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:150*100*5方钢	t	0.412			
34	010801001014	木质门	定做木门	樘	2			
		分部小计						
35	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.09m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	91.7			
36	010103001024	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.93 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	65.77			
37	010103002024	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	25.93			
38	010404001033	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 3:7灰土垫层	m3	8.22			
39	010501001036	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 100厚C20混凝土垫层	m3	4.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010401001024	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	13.21			
41	010401012021	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.76			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001036	垫层模板		m2	28.67			
2	011702001037	独立基础模板		m2	27.46			
3	011702008017	圈梁模板		m2	51.86			
4	011702003020	构造柱模板		m2	58.54			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：徐占宏、徐占才院子

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	115.83			
2	010103001025	回填方	1. 密实度要求：不小于0.94	m3	75.32			
3	010103002025	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	40.51			
4	010501001037	垫层	1. 200mm厚3：7灰土垫层	m3	26.49			
5	010501001038	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.95			
6	010501003018	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.95			
7	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.12			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10.92			
9	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.28			
10	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB 300 Φ10以内	t	0.57			
11	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ12-18	t	4.53			
12	010904001001	鱼塘防水改造	1. 大于400厚粘质种植土或淤泥 2. 100厚C15混凝土/Φ6@300钢筋单层双向 3. 6厚彭润土防水层 4. 150厚3：7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	3200			
13	011104002001	木栈道	1. 120*50*L木栈道(含骨架) 2. 详图纸	m2	119			
14	011503002001	木栏杆	1. 150*150截面木柱，70*50，50*50栏杆(含骨架) 2. 详图纸	m	82.6			
		分部小计						
		措施项目						
1	041102001001	垫层模板		m2	47.25			
2	011702002004	矩形柱		m2	81.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702001038	基础		m2	79.38			
4	011702005001	基础梁		m2	123.76			
5	011702014004	有梁板		m2	119			
6	011701006001	满堂脚手架		m2	119			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼塘

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鱼塘

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：鱼塘

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鱼塘

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：鱼塘

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鱼塘

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：鱼塘

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鱼塘

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：鱼塘

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：鱼塘

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：鱼塘

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：鱼塘

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	2779.43			
2	010103001026	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94	m3	2525.18			
3	010103002026	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	254.25			
4	010501001039	垫层	1. 150mm厚3:7灰土垫层	m3	122.55			
5	010501001040	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	52.88			
6	010501003019	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	58.82			
7	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.22			
8	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.92			
9	011104002002	木栈道	1. 120*50*L木栈道(含骨架) 2. 详图纸	m2	366.01			
10	011104002003	木平台	1. 木平台(含骨架) 2. 详图纸	m2	569.5			
11	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 Φ10以内	t	2.6			
12	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 Φ12-18	t	7.44			
13	011503002002	木栏杆	1. 150*150截面木柱, 70*50, 50*50栏杆(含骨架) 2. 详图纸	m	670.84			
14	011104002004	木栈道台阶	1. 120*50*L木台阶(含骨架) 2. 详图纸	m2	7.2			
15	01B001	水车	1. 定做3m高水车	个	2			
16	01B002	摇摇乐吊桥	1. 详图纸	个	1			
17	01B003	水上秋千	1. 详深化图纸	个	2			
18	050201013001	高档汀步	1. 300厚碎石垫层 2. 200厚C20砼垫层 3. 200厚C30钢筋砼表面拉毛处理12Φ@200 4. Φ600*400高档地毛石汀步	m2	13.2			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：木栈道铺装及设备

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：木栈道铺装及设备

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:榆树 2. 胸径或干径:28cm 3. 株高、冠径: :H≥1000, B=450cm	株	1			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:沙枣丛生 2. 胸径或干径:Φ20 3. 株高、冠径: :H=500, B=300	株	2			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:垂叶榆 2. 胸径或干径:Φ18 3. 株高、冠径: :H=300, B=200	株	9			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:油松 2. 胸径或干径:Φ15 3. 株高、冠径: :H=400, B=300	株	11			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:山杏 2. 胸径或干径:Φ10 3. 株高、冠径: :H=300, B=250	株	46			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅 2. 株高、冠径: :H=150, B=150	株	15			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:马蔺 2. 冠丛高:40cm 3. 蓬径:40cm	m2	502			
8	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:播撒花籽	m2	3500			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6				
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：绿化

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：土建工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							