

海晏县西海民族寄宿制
学校运动场改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		田径场地						
1	011604001001	拆除原有田径场地塑胶面层	1. 拆除原有田径场地塑胶面层、混凝土地面凿毛 2. 垃圾外运：投标单位自行考虑 3. 投标单位自行踏勘现场综合考虑报价	m2	3200			
2	011602001001	拆除原有混凝土开裂田径场地	1. 拆除原有混凝土开裂地面面层及垫层 2. 垃圾外运：投标单位自行考虑 3. 投标单位自行踏勘现场综合考虑报价	m2	200			
3	011103004001	田径场地（只做面层）	1. 13厚EPDM塑胶面层（含标线） 2. 最薄处30厚C25细石混凝土表面抹平兼找坡（新建） 3. 120mm厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑，每隔4000*4000设分仓缝，缝宽20mm；（既有构造，除局部区域开裂部位拆除重做外，其余部位均要求保留） 4. 300mm厚级配砂石（既有构造，要求保留） 5. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	3200			
4	011103004002	田径场地（整体新做）	1. 13厚EPDM塑胶面层（含标线） 2. 最薄处30厚C25细石混凝土表面抹平兼找坡 3. 120mm厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑，每隔4000*4000设分仓缝，缝宽20mm； 4. 300mm厚级配砂石 5. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	200			
		分部小计						
		足球场						
5	011604001002	拆除原有足球场人	1. 拆除原有足球场人工	m2	2134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工草坪面层	草坪面层、混凝土地面凿毛 2. 垃圾外运：投标单位自行考虑 3. 投标单位自行踏勘现场综合考虑报价					
6	011103004003	足球场（只做面层）	1. 人工草坪用专用胶粘剂粘铺（绒长50，内填石英砂、环保橡胶颗粒）（含标线） 2. 最薄处30厚C25细石混凝土表面抹平兼找坡（新建） 3. 120mm厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑，每隔4000*4000设分仓缝，缝宽20mm；（既有构造，要求保留） 4. 300mm厚级配砂石（既有构造，要求保留） 5. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	2134			
		分部小计						
		篮球场						
7	011604001003	拆除原有篮球场弹性丙烯酸面层	1. 拆除原有篮球场弹性丙烯酸面层、混凝土地面凿毛 2. 垃圾外运：投标单位自行考虑 3. 投标单位自行踏勘现场综合考虑报价	m2	1216			
8	011103004004	篮球场（只做面层）	1. 4.5厚弹性丙烯酸面层（含标线） 2. 最薄处30厚C25细石混凝土表面抹平兼找坡（新建） 120mm厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑，每隔4000*4000设分仓缝，缝宽20mm；（既有构造，要求保留） 3. 300mm厚级配砂石（	m2	1216			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			既有构造, 要求保留) 4. 素土夯实, 压实系数 ≥0.93					
		分部小计						
		周边硬化场地						
9	011604001004	原有周边硬化场地 凿毛	1. 原有周边硬化场地凿毛 2. 垃圾外运: 投标单位 自行考虑 3. 投标单位自行踏勘现 场综合考虑报价	m2	3650			
10	011103004005	周边硬化场地 (只 做面层)	1. 4.5厚弹性丙烯酸面 层 (含标线) 2. 最薄处30厚C25细石 混凝土表面抹平兼找坡 (新建) 120mm厚C25混凝土垫层 分仓跳格浇筑, 每隔40 00*4000设分仓缝, 缝 宽20mm; (既有构造, 要求保留) 3. 300mm厚级配砂石 (既 有构造, 要求保留) 4. 素土夯实, 压实系数 ≥0.93	m2	3650			
		分部小计						
		沙坑						
11	011103004006	沙坑跑道	1. 13厚EPDM塑胶面层 (含 标线) 2. 最薄处30厚C25细石 混凝土表面抹平兼找坡 3. 120mm厚C25混凝土垫 层分仓跳格浇筑, 每隔 4000*4000设分仓缝, 缝宽20mm; 4. 300mm厚级配砂石 5. 素土夯实, 压实系数 ≥0.93	m2	40.14			
12	011101001001	沙坑	1. 尺寸: 9200*3200 2. 做法: 1.5mm厚钢板 滤网, 滤孔小于等于5 mm	m2	29			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 100厚C25混凝土垫层 4. 200厚级配砂石 5. 300厚海沙填平 6. 含土方、钢筋、模板等 7. 具体做法详见施工图纸					
13	01B001	起跳板	1. 名称:起跳板 2. 尺寸:1220*200mm	个	1			
14	01B002	橡皮泥显示板	1. 名称:橡皮泥显示板 2. 尺寸:1220*100mm	个	1			
		分部小计						
		排水沟及沉沙井						
15	010507003001	排水沟	1. 截面尺寸: 400*600mm 2. 600*600*50预制C20混凝土盖板 3. 50*50*4角钢 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 5. MU15煤矸石砖（砂浆强度等级M10水泥砂浆） 6. 100厚C15厚混凝土垫层 7. 100厚6%水泥粉 8. 素土夯实、压实系数≥0.93 9. 含土方、模板等全部工序	m	160			
16	010401011001	沉沙井	1. 井深、尺寸:700*600 2. 井材料品种、强度: MU20煤矸石砖, M7.5水泥砂浆 3. 垫层: 100厚C20素混凝土垫层, 300厚天然级配砂 4. 含土方、模板等全部工序	座	8			
		分部小计						
		更换钢丝围栏						
17	011609001001	拆除钢丝围栏	1. 拆除钢丝围栏 2. 垃圾外运: 投标单位自行考虑	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:包塑钢丝围网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:丝径4.0mm,网孔50*50mm,立柱75*2.5mm圆管,高度4.0m,横柱6m高90*3.0mm圆管,颜色为墨绿色	m	180			
		分部小计						
		看台表面刷丙烯酸清漆						
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 施工前原看台残留的杂物等用打磨机刷打清理 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷丙烯酸清漆 3. 做法详见:青19J2-211-油17	m ²	754			
		分部小计						
		扶手栏杆刷漆						
20	011405001001	金属面油漆	1、使用砂纸（或铁刷）对铁栏杆的锈迹进行打磨,然后将锈迹和快脱落的油漆打磨掉,基面清理除锈 2、打磨干净后,刷防锈漆一度 3、上好防锈油漆后刷耐酸漆二度扶手栏杆刷漆因遵循参考给定相关规范	m	177			
		分部小计						
		LED显示屏						
21	080703004001	LED显示屏	1、在主席台北侧梁下沿悬挂安装红绿双基色LED拼接显示屏,采用数字/网络异步控制器,显示面板安装尺寸15m*1.2m,总显示面积18m ² ,最大功率5.4kW,防护等级不低于IP54,电源引自主席台下原	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海民族寄宿制学校运动场改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有配电箱，数据线路引至主席台操作区明装网络模块。 2、悬挂配件必须安装牢固，确保安全。 3、LED屏幕外壳金属部分需可靠接地。 4、供电线缆，控制线缆需穿JDG或PVC管分别设，接头部分做好防水绝缘措施。 5、设备外壳金属部分与建筑接地系统可靠连接，接地电阻不大于4Ω。					
		分部小计						
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

