

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十 工程
二标段）黄家寨镇上陶村

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设
服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2020年5月22日

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--(十二标段)
黄家寨镇上陶村 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)



造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间: 2020年5月20日

复 核 时 间: 2020年5月20日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十二标段）黄家寨镇上陶村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村--乡村整治

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1#游园						
1	040203007001	混凝土硬化	1. 部位：广场硬化 2. 15cm厚C25混凝土浇筑 3. 25cm厚3：7灰土垫层 4. 原地面整平夯实	m2	1150			
2	01B007	悬浮板篮球场地面	1. 名称：村委会篮球场地面层 2. 悬浮板篮球场面层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	608			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛	m2	350			
4	011201003001	墙面勾缝	1. 浆砌石立面翻新 2. 原有面层铲除	m2	100			
5	040205012002	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.5m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	50			
6	011201001003	特色文化墙	1. 特色文化墙 2. 面层：砂浆浮雕 3. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 砖墙面清扫灰适量洒水	m2	210			
7	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	262			
		分部小计						
		2#游园						
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1725			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村一乡村整治

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛					
9	020410003002	休闲八角亭	1. 名称：休闲八角亭 2. 建设面积为15m²，高度2.9~5.28m 3. 六角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为Ⅱ级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸	座	1			
10	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	70			
11	040205012003	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.5m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	35			
12	010403004001	石挡土墙	1. 平均高度1.5m， 2. 石材强度等级不低于MU40，砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 3. 砌筑后的挡墙勾缝	m3	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村一乡村整治

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽为2cm，缝内用沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不小于15cm 5. 距地面30cm设置泄水孔，间距不大于5m，采用Φ5PVC管，坡度为3% 6. 含基础及土方开挖回填 7. 详见施工图纸					
		分部小计						
		3#游园						
13	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	90			
14	050201015003	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度3m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷二度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村--乡村整治

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040204007002	树池砌筑	1. 树池规格：长1.8m，高0.5m，宽0.5 2. 含基础及土方回填 3. 具体做法详见设计图纸	个	1			
16	040203008004	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m2	632			
17	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛	m2	230			
		分部小计						
		4#游园						
18	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土大道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层	m	150			
19	020410003003	休闲八角亭	1. 名称: 休闲八角亭 2. 建设面积为15㎡，高度2.9~5.28m 3. 六角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为II级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村--乡村整治

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸					
20	020202006002	石材桌椅	1. 名称：石桌凳 2. 样式及做法详见图纸；	个	1			
21	010403004002	石挡土墙	1. 平均高度1.5m， 2. 石材强度等级不低于MU40，砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 3. 砌筑后的挡墙勾缝 4. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽为2cm，缝内用沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不小于15cm 5. 距地面30cm设置泄水孔，间距不大于5m，采用Φ5PVC管，坡度为3% 6. 含基础及土方开挖回填 7. 详见施工图纸	m3	66			
22	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土小道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	165			
23	040203008005	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m2	198			
		分部小计						
		5#游园						
24	010512008001	沟盖板	1. 名称：现浇盖板 2. 盖板尺寸：长1m，跨度1.2m，厚度0.1m 3. 含钢筋，模板	m	15			
25	010507003002	电缆沟、地沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：500*500mm 3. 含土方回填及混凝土	m	265			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村—乡村整治

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸					
26	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	280			
		分部小计						
		6#游园						
27	040203008006	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	360			
28	010507003003	河道挡土墙	1. 河道挡土墙 2. 规格：挡土墙高1.5m，顶部400mm宽，底部860mm宽，底部1000宽400高基础 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	500			
29	050201015004	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度2m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村--乡村整治

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图					
30	020202006003	石材桌椅	1. 名称：石桌凳 2. 样式及做法详见图纸；	个	2			
		分部小计						
		7#游园						
31	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	25			
32	020202006004	石材桌椅	1. 名称：石桌凳 2. 样式及做法详见图纸；	个	2			
33	040203008007	块料面层	1. 条石地面铺装 2. 条石面层 3. 3cm厚1：2.5水泥砂浆 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚3：7灰土垫层 6. 素土夯实	m2	42			
34	020410003004	休闲八角亭	1. 名称：休闲八角亭 2. 建设面积为15㎡，高度2.9~5.28m 3. 六角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为Ⅱ级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇上陶村--乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村—绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	E.1	绿化工程						
1	050102001007	栽植乔木	1. 种类: 青海云杉 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	29			
2	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 国槐 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	8			
3	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 白榆 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	41			
4	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 山杏 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	16			
5	050102001011	栽植乔木	1. 种类: 北美海棠 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	231			
6	050102001012	栽植乔木	1. 种类: 榆叶梅 3. 株高、冠径: 2.5m 3. 后期养护	株	199			
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 丁香 2. 冠丛高: 150cm 3. 蓬径: 150cm 4. 后期养护	株	45			
8	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 剪型金叶榆 2. 株高或蓬径: 100cm 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 后期养护	m ²	380			
9	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 剪型水腊 2. 株高或蓬径: 50cm 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 后期养护	m ²	70			
10	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 剪型紫叶矮樱 2. 株高或蓬径: 50cm 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 后期养护	m ²	108			
11	050102008003	栽植花卉	1. 苗木、花卉种类: 景天 2. 单位面积株数: 25株	m ²	247			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村一绿化

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇上陶村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间一建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001002	直形墙	1. 部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间—建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010507001003	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子, 压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
15	010507001004	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
16	010507007002	通风道出屋面	1. 名称: 通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋圆钢 Φ 10以内	t	0.06			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(II、III级) Φ 10以内	t	0.647			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(II、III级) Φ 12~18以内	t	0.498			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间一建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体内加固筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010801001002	木质门	1. 门框、扇材质:成品 实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M 0924 3. 门框或扇外围尺寸:9 00*2400	樘	2			
22	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥 隔热玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:M 1224 3. 门框或扇外围尺寸12 00*2400	樘	2			
23	010807001002	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1509 1500*900 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合单框三玻中空 玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9 A+4+9A+4	樘	2			
24	010807001003	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1215 1200*1500 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合单框三玻中空 玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9 A+4+9A+4	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 青02J01-173- 屋118 (不上人屋面) 2. 隔离层:4mm厚PE膜 3. 防水层:1.5mm厚BAC- P反应粘结型高分子湿 铺防水卷材(双面粘:反 应粘密封胶+交叉强力 膜)	m ²	45.84			
26	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 雨水管 2. 水落口做法详见	m	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间--建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			02J02-8-1 3. 构件组合参青02J02-14-1					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	010901001002	瓦屋面	1. 波形沥青瓦,用专用混凝土结构钉固定在细石混凝土层上 2. 35厚C20细石混凝土(内配Φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 3. 隔离层:4mm厚PE膜 4. 防水层:1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘:反应粘密封胶+交叉强力膜) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 120mmBS改性防火保温板 现浇钢筋混凝土屋面板(表面清扫干净),预埋%Φ10钢筋头双向间距900伸出屋面保温隔热层30mm	m2	45.84			
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:120保温装饰一体板 3. 具体做法详见10J121(G型)	m2	75.28			
29	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种:刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度≥300um	m2	101.81			
30	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 做法:青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间—建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
31	011102003002	块料楼地面	1. 做法：青02J01-地12-地35 2. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起200mm 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m ²	24.44			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011204003002	块料墙面	1. 做法：青02J01-127-内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	129.92			
33	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-24-1	m ²	18			
34	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：小便器隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-4-1	m ²	0.3			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
3	011301001002	天棚抹	1. 檐口抹	m	14.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间--建筑

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		灰	灰	2	5			
36	011302001002	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-13-棚32 1. 铝扣板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63，设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63，中距≤500，找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200	m2	24.72			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011406001002	抹灰面油漆	1. 做法：檐口涂料 2. 外墙防水涂料	m2	14.5			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
38	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：洗面台 2. 做法：详见图集青02J05-1-53	m2	1.08			
		分部小计						
		措施项目						
39	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	32.24			
40	011702001002	基础	1. 条形基础模板	m2	16.86			
41	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3.47			
42	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	25.92			
43	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	6.88			
44	011702016002	平板	1. 平板模板	m2	32.24			
45	011703001002	垂直运输	1. 垂直运输	m2	33.98			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间—给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015002	水箱	1. 名称: 屋顶水箱（含保温） 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006003	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006004	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003002	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007002	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间一采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030404033003	风扇	1. 标间卫生间设吸顶式房间通风器， 2. 型号：BLD-120 功率：21W，风量：120m³/h。其排	台	2			
		分部小计						
		采暖						
2	031005007002	热媒集配装置	1. 名称：采暖入口装置 2. 规格：DN25 3. 做法：详见青02N1-48	套	1			
3	031001001003	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	18.72			
4	031001001004	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	2.8			
5	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：地暖管 3. 材质、规格：PE-RT管 De15 4. 连接形式：热熔连接	m	96			
6	031005006002	地暖保护层	1. 20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	24.39			
7	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
8	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017005	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间--采暖

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间一采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇上陶村卫生间—电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米,暗装	台	1			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035002	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033004	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011002	接地装置		系统	1			
17	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

①

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改
革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇上陶村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十二标段）黄家寨镇上陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):