

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十五标段）黄家寨镇杨家寨村 工程

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2020年J月M日

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）
黄家寨镇杨家寨村 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

中建鼎正项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲191361002595
有效期至：2022年10月31日

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字专用章)
有效期至：2023年07月03日

复 核 人：



(造价工程师签字专用章)
有效期至：2022年12月31日

编 制 时 间： 2020 年 5 月 22 日

复 核 时 间： 2020 年 5 月 22 日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目——
（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村一乡村整治

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		村委会及周边改造						
1	010901001007	砖墙压顶	1. 砖墙压顶 2. 材料：树脂瓦 3. 20厚1:1：4水泥砂浆加水泥重的3%麻刀卧铺 4. 25*6木压毡条，中距900，水平方向钉4地毯镀锌钢丝，中距600 5. 干铺3厚高聚物改性沥青防水卷材一层	m	150			
2	010901001008	瓦屋面	更换屋顶瓦片 1. 对原有破损的瓦片拆除及外运处理 2. 按照周边原有瓦片更换新瓦片 3. 具体做法按照设计图纸说明	m2	159			
3	010902002001	屋面涂膜防水	1. 原有彩钢屋顶喷刷防水胶 2. 具体做法详见设计图纸	m2	164.14			
4	040203007004	戏台面层采用环氧树脂地面	1. 戏台面层采用环氧树脂地面	m2	160			
5	01B013	宣传栏	1. 方管焊接宣传栏 2. 规格：长10m，高4.8m 3. 样式详见设计图纸 4. 包含基础、土方开挖，安装及刷油漆等全部工作内容	个	2			
6	01B014	村委会大门	1. 村委会特色大门 2. 规格：长8.2，高7.1m 3. 大门两侧为钢柱，用方管焊接，顶部2.4范围内造型焊接，顶部为树脂瓦。 4. 包含基础、土方开挖，安装及刷油漆等全部工作内容 5. 具体样式详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		1#游园						
7	040203008013	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土	m2	91.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村—乡村整治

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实					
8	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土大道牙石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层	m	40			
9	040203008014	块料面层	1. 100厚自然面青石板地面铺装 2. 5000*450~800*750自由多边形, 边角磨圆滑 3. 3cm厚1: 2.5水泥砂浆 4. 10厚C15混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	块	10			
10	020202006008	石材桌椅	1. 名称: 石桌凳 2. 样式及做法详见图纸;	个	2			
		分部小计						
		巷道活动区						
11	040203008015	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	121.5			
12	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土大道牙石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层	m	162			
13	020202006009	石材桌椅	1. 名称: 石桌凳 2. 样式及做法详见图纸;	个	1			
14	020202006010	铁艺长凳	1. 名称: 铁艺长凳 长6m 2. 样式及做法详见图纸;	个	1			
		分部小计						
		巷道整治						
15	050201015008	木质长廊	1. 名称: 木质长廊 2. 宽度3m, 宽度3.0m, 高度2.57~3.87m	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村—乡村整治

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图					
16	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛	m ²	2132.03			
17	011201001011	特色文化墙	1. 特色文化墙 2. 面层：砂浆浮雕 3. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 砖墙面清扫灰适量洒水	m ²	99.13			
18	010507003009	电缆沟、地沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：600*600mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 设置盖板 4. 具体详见设计图纸	m	450			
19	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖砌排水沟	m	196			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村一乡村整治

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：400*400mm 3. 底部300厚级配砂 4. 100厚C20素混凝土 5. 含土方回填及全部工作内容 6. 具体详见设计图纸					
20	040203007005	混凝土硬化	1. 部位：道路硬化 2. 20cm厚C25混凝土浇筑 3. 25cm厚3：7灰土垫层 4. 原地面整平夯实	m2	800			
21	040205012007	防撞护栏	1. 防撞护栏 2. 波形梁钢护栏； 3、尺寸做法详见图纸； 4. 含基础模板	m	130			
22	010403004004	石挡土墙	1. 石材强度等级不低于MU40，砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 2. 砌筑后的挡墙勾缝 3. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽为2cm，缝内用沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不小于15cm 4. 距地面30cm设置泄水孔，间距不大于5m，采用Φ5PVC管，坡度为3% 5. 含基础及土方开挖回填 6. 详见施工图纸	m3	49			
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村一乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村--乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村—绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间--建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001005	直形墙	1. 部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间--建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003005	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010507001009	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
15	010507001010	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
16	010507007005	通风道出屋面	1. 名称:通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
17	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋圆钢 Φ10以内	t	0.06			
18	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(II、III级) Φ10以内	t	0.647			
19	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(II、III级) Φ12~18以内	t	0.498			
20	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间一建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体内加固筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010801001005	木质门	1. 门框、扇材质:成品 实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M 0924 3. 门框或扇外围尺寸:9 00*2400	樘	2			
22	010802001006	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥 隔热玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:M 1224 3. 门框或扇外围尺寸12 00*2400	樘	1			
23	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1215 1200*1500 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合单框三玻中空 玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9 A+4+9A+4	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位: 青02J01-173- 屋Ⅱ8 (不上人屋面) 2. 隔离层:4mm厚PE膜 3. 防水层:1. 5mm厚BAC- P反应粘结型高分子湿 铺防水卷材(双面粘:反 应粘密封胶+交叉强力 膜)	m ²	45.84			
25	010902004005	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 雨水管 2. 水落口做法详见02J0 2-8-1 3. 构件组合参青02J02- 14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程						
2	010901001009	瓦屋	1. 波形沥青瓦,用专用	m	45.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间一建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		面	混凝土结构钉固定在细石混凝土层上 2. 35厚C20细石混凝土（内配Φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 3. 隔离层：4mm厚PE膜 4. 防水层：1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘：反应粘密封胶+交叉强力膜） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 120mmBS改性防火保温板 现浇钢筋混凝土屋面板（表面清扫干净），预埋Φ10钢筋头双向间距900伸出屋面保温隔热层30mm	2	4			
27	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：120保温装饰一体板（面层10mm厚防腐木样式详见设计图纸） 3. 具体做法详见10J121（G型）	m2	84.46			
28	011003001005	隔离层	1. 隔离层部位：基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种：刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300um	m2	101.81			
29	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法：青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
30	011102003005	块料楼地面	1. 做法：青02J01-地12-地35 2. 铺8-10厚地砖地面，	m2	24.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间--建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起200mm 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011204003005	块料墙面	1. 做法：青02J01-127-内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	93.12			
32	011210005009	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-24-1	m2	18			
33	011210005010	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：小便器隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001005	天棚抹灰	1. 檐口抹灰	m2	14.5			
35	011302001005	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-13-棚32 1. 铝扣板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63，设于板	m2	24.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间一建筑

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平厚用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001005	抹灰面油漆	1. 做法：檐口涂料 2. 外墙防水涂料	m2	14.5			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
37	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：洗面台 2. 做法：详见图集青02J05-1-53	m2	1.08			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701001005	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	33.98			
39	011702001005	基础	1. 条形基础模板	m2	16.86			
40	011702003005	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3.47			
41	011702008005	圈梁	1. 圈梁模板	m2	25.92			
42	011702009005	过梁	1. 过梁模板	m2	6.88			
43	011702016005	平板	1. 平板模板	m2	47.34			
44	011703001005	垂直运输	1. 垂直运输	m2	33.98			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间—给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015005	水箱	1. 名称: 屋顶水箱 (含保温) 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006038	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006039	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008009	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006009	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006010	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008010	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003005	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006005	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007005	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017013	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间—采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030404033009	风扇	1. 标间卫生间设吸顶式房间通风器， 2. 型号：BLD-120 功率：21W，风量：120m³/h。其排	台	2			
		分部小计						
		采暖						
2	031005007005	热媒集配装置	1. 名称：采暖入口装置 2. 规格：DN25 3. 做法：详见青02N1-48	套	1			
3	031001001009	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热煤体 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	18.72			
4	031001001010	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热煤体 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	2.8			
5	031001006040	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：地暖管 3. 材质、规格：PE-RT管 De15 4. 连接形式：热熔连接	m	96			
6	031005006005	地暖保护层	1. 20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	24.39			
7	031003001024	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
8	031003001025	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017014	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--采暖

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间一采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间—采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇杨家寨村卫生间—电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002005	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034009	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034010	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035005	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033010	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003005	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011005	接地装置		系统	1			
17	030414002005	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017015	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十五标段）黄家寨镇杨家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间—电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇杨家寨村卫生间一电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：