

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十八标段）长宁镇鲍西村 工程

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2020年5月22日

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）
长宁镇鲍西村工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

中建鼎正项目管理有限公司

工程造价咨询企业执业印章

造价咨询人: 号: 甲191361002595

有效期至: 202 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2020年5月24日

复 核 时 间:

2020年5月24日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十八标段）长宁镇鲍西村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村--乡村整治

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1#小广场						
1	040203007010	混凝土硬化	1. 场地硬化 2. 150mm厚C25混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m2	260			
2	050201001002	园路	1. 面层卵石铺设 2. 100mm厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实 5. 做法详见12J003-C8-2	m2	55			
3	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 名称: 台阶 2. 做法详见03J012-1-4 1-3	m2	60			
4	010401003019	文化墙	1. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛 2. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆刮平扫毛 3. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 墙面砂浆浮雕 5. 围墙顶部设砖压顶 6. 具体做法详见设计图纸	m	130			
5	010401012001	零星砌砖	1. 名称: 原有墙头修补 2. 做法详见设计图纸	m	15			
6	01B022	文化宣传栏	1. 名称: 文化宣传栏(成品不锈钢) 2. 含基础及土方回填 3. 具体做法详见设计图纸	个	8			
7	080703004001	显示屏	1. 名称: 显示屏 2. 具体参数详见设计图纸	m2	18			
8	011503001002	铁艺围栏	1. 材质为铁艺围栏, 高度1.8m 2. 含土方、基础及模板工程 3. 详见图纸	m	80			
9	040205012010	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度0.6m 3. 现场制作护栏, 样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	40			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一乡村整治

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		2#小广场						
10	040203007011	混凝土硬化	1. 场地硬化 2. 150mm厚C25混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	1140			
11	050201015014	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度3m, 宽度3.0m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-1 9 4. 室外各项露明金属件 刷两道防锈漆，灰色调 和漆一道，做法详见青 02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做 防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜 色为淡色调的棕色或褐 色。花架条、梁外刷两 度白色乳胶漆，廊架所 用的木座凳，表面用桐 油刷一遍，刷调和清漆 两遍 7. 休闲长廊地面铺设地 砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆 调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图	m	30			
12	020410003009	休闲四角亭	1. 名称：休闲四角亭 2. 建设面积为12m ² ，高 度2.9~5.28m 3. 四角亭与地坪高差45 0mm 4. 凉亭采用四角防腐木 结构，防水等级为Ⅱ级 ，抗震设防类别为丙类 。 5. 亭内地面采用细石砖 铺地 6. 素土夯实—100mm厚	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一乡村整治

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸					
13	040205012011	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.2m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	150			
14	040205012012	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度0.6m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	40			
		分部小计						
		村庄整治						
15	010507003014	排水沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：600*600mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	780			
16	010403004006	石挡土墙	1. 平均高度2.5m，建设长度275m 2. 石材强度等级不低于MU40，砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 3. 砌筑后的挡墙勾缝 4. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽为2cm，缝内用沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不小于15cm 5. 距地面30cm设置泄水	m3	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一乡村整治

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			孔，间距不大于5m，采用Φ5PVC管，坡度为3% 6. 含基础及土方开挖回填 7. 详见施工图纸					
17	011503001003	金属护栏	1. 材质为金属护栏，高度1.8m 2. 含土方、基础及模板工程 3. 详见图纸	m	500			
18	040203008022	块料面层	1. 面层为透水砖 2. 100mm厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层	m ²	120			
19	01B023	旧广场维修	1. 旧广场硬化拆除	m ²	1			
20	01B024	破旧房屋拆除及垃圾清理	1. 破旧房屋拆除及垃圾清理 2. 投标单位自行考虑	处	12			
		分部小计						
		12个休闲广场						
21	040203007012	混凝土硬化	1. 部位：新建半场篮球场 2. 20cm厚C25混凝土浇筑 3. 25cm厚3:7灰土垫层 4. 原地面整平夯实	m ²	1506			
22	020202006012	成品座椅	1. 名称：成品座椅 2. 长1.5m，宽60cm，高40cm 3. 具体做法详见设计图纸	个	48			
23	011103001001	彩色塑胶步道	彩色塑胶步道： 1. 13厚塑胶面层 2. 120厚C20混凝土垫层 分仓跳格浇注，表面拍浆抹平 3. 300厚3:7灰土分两步夯实 4. 素土夯实	m ²	122			
24	01B025	沙池	沙池： 1. 300厚中砂 2. 50厚粗砂 3. 50厚米石 4. 150厚级配砂石	m ²	15.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一乡村整治

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 素土夯实					
25	01B026	健身器材	1. 名称：健身器材 2. 具体要求详见设计图纸	套	1			
26	050201001003	园路	1. 面层卵石铺设 2. 100mm厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实 5. 做法详见12J003-C8-2	m ²	6			
27	040203008023	块料面层	1. 碎拼大理石铺地 2. 做法详见设计图纸	m ²	4			
28	040203008024	块料面层	1. 艺术压印地坪 2. 做法详见15J012-1-D3-路11	m ²	136			
29	010507003015	排水沟修复	1. 名称：排水沟修复 400*400 2. C25钢筋混凝土沟壁10@150双层双向钢筋 3. 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 4. C20素混凝土垫层 5. 300厚级配砂(根据地勘定) 6. 具体做法详见设计图纸	m	42			
30	010512008004	排水沟盖板	1. 名称：排水沟盖板 2. 做法详见设计图纸	m	4.3			
31	040205012013	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.2m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	139			
32	020202006013	木板坐凳	1. 名称：木板坐凳 2. 具体做法详见03J012-1-132	个	3			
33	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：村委会及周边房屋粉刷 2. 喷（刷）外墙涂料 3. 6厚1:2.5水泥砂浆罩面 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 拆除既有的水泥砂浆	m ²	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村——乡村整治

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村一乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长宁镇鲍西村——乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		绿化						
1	050102012004	铺种草皮	1. 播种披碱草草籽 2. 后期养护	m2	1040			
2	050102001034	栽植乔木	1. 种植碧桃 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	40			
3	050102001035	栽植乔木	1. 种植金叶榆 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	32			
4	050102001036	栽植乔木	1. 种植垂榆 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	14			
		分部小计						
		12处休闲港湾						
5	050102012005	铺种草皮	1. 播种披碱草草籽 2. 后期养护	m2	1049			
6	050102001037	栽植乔木	1. 种植碧桃 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	59			
7	050102001038	栽植乔木	1. 种植金叶榆 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	50			
8	050102001039	栽植乔木	1. 种植垂柳 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	12			
9	050102001040	栽植乔木	1. 种植太阳李 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	10			
10	050102001041	栽植乔木	1. 榆树墙 2. 含栽植及后期养护	株	175			
11	050102001042	栽植乔木	1. 种植桃树 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	7			
12	050102001043	栽植乔木	1. 种植丁香球 2. 胸径3cm, 高2.5m 3. 后期养护	株	4			
13	050102002007	栽植灌木	1. 栽植金叶榆球 2. 高度80cm, 冠幅80cm 3. 后期养护	株	6			
14	050102002008	栽植灌木	1. 栽植金叶女贞 2. 高度80cm, 冠幅80cm 3. 后期养护	株	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村--绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长宁镇鲍西村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—建筑

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001008	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001012	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002008	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001008	直形墙	1. 部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村卫生间—建筑

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005008	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003008	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.85			
15	010507001015	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子, 压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
16	010507001016	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
17	010507007008	通风道出屋面	1. 名称: 通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
18	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.06			
19	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ10以内	t	0.647			
20	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ	t	0.498			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—建筑

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12`18以内					
21	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固筋	t	0.145			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
22	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:成品三防门(保温型) 2. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100	樘	2			
23	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
24	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1421 1460*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902001008	屋面卷材防水	1. 部位: 青02J01-173-屋II2(不上人屋面) 2. 2道SBS卷材防水层 3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	35			
26	010902004008	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:雨水管 2. 水落口做法详见02J02-8-1 3. 构件组合参青02J02-14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位: 青02J01-173-屋II2(不上人屋面)	m2	28.56			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村卫生间--建筑

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 1:6水泥焦渣找坡层，最薄处30厚 3. 100厚石墨聚苯板保温					
28	010901001011	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 40厚C20细石混凝土（内配4@150*150钢筋网与屋面板预埋10钢筋头绑牢，并将30x30木条@≤620与钢筋网绑扎在一起）	m2	13.56			
29	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板外保温	m2	88.02			
30	011003001008	隔离层	1. 隔离层部位:基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种:刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300um	m2	101.81			
31	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法: 青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
32	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 青02J01-173-屋II2（不上人屋面） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方设分隔缝	m2	28.56			
33	011102003008	块料楼地面	1. 做法: 青02J01-48-地29 2. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂	m2	24.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间--建筑

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膜防水层, 四周翻起200mm 6. 1: 3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实					
34	011105003002	块料踢脚线	1. 做法: 青02J01-95-踢20 2. 6-10厚地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 3. 6厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘接层 4. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	5.55			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001018	墙面一般抹灰	1. 做法: 青02J01-120-内17 2. 6厚1:0.3: 2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 3. 10厚1: 1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	44.48			
36	011201001019	墙面一般抹灰	1. 做法: 青02J01-26-外16 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	64.79			
37	011204003009	块料墙面	1. 做法: 青02J01-127-内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层, 揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 10厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平	m2	41.98			
38	011204003010	块料墙面	1. 做法: 青02J01-28-外21 2. 1:1聚合物水泥砂浆	m2	23.23			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—建筑

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			勾缝 3. 粘贴6-8厚面砖 4. 4厚聚合物水泥砂浆 粘接层 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛					
39	011210005015	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间隔断 2. 做法: 详见图集青02J05-1-24-1	m2	18			
40	011210005016	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 小便器隔断 2. 做法: 详见图集青02J05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
41	011302001008	吊顶天棚	1. 做法: 青02J01-151-棚30 1. 9厚阻燃型PVC条板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平厚用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200	m2	24.72			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001007	抹灰面油漆	1. 做法: 青02J01-120-内17 2. 乳胶漆面漆两道, 封底漆一道	m2	44.48			
43	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法: 青02J01-26-外16 2. 喷水乳型带色罩涂料两遍	m2	64.79			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间--建筑

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村卫生间--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001034	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001036	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村卫生间—给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015008	水箱	1. 名称: 屋顶水箱（含保温） 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006061	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006062	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008015	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006015	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006016	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008016	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003008	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006008	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007008	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017021	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一给排水

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十八标段)长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改
革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇鲍西村卫生间--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002008	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034015	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034016	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035008	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033014	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003008	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002008	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011008	接地装置		系统	1			
17	030414002008	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017023	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间一电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十八标段）长宁镇鲍西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇鲍西村卫生间—电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十八标段）长宁镇鮑西村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):