

总 说 明

工程名称：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

一、工程概况：

（一）本工程为大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

（二）工程地点：青海省大通县

二、工程量清单编制依据：

（一）、大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目设计图纸。

（二）、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

（三）、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。

（四）、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》。

（五）、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、其他：

（一）、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（二）、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（三）、自然地理条件：本工程位于青海省大通县。

（四）、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（五）、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删改或涂改，若有错误、在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（六）、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计，技术说明及相关标准图集。

（七）、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计价规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

四、其他说明：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：人行道块料面层 2. 垃圾外运，运距：自行考虑	m	10			
		分部小计						
	A. 1	土石方工程						
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合类 2. 挖土深度：2.25米以内 3. 含工作面及放坡	m3	210.26			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：大于等于0.95 2. 填方材料品种：素土	m3	168.7			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	41.56			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10.0	m3	27.14			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石砖 2. 墙体类型：240厚内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10.0	m3	20.44			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石砖 2. 墙体类型：120厚内 3. 砂浆强度等级、配合比：M10.0	m3	0.66			
8	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4. 中间填180mm厚炉渣 5. 外侧面粘贴瓷砖	m2	14.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.64			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.33			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.2			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.21			
13	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.96			
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.41			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.78			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.97			
18	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.28			
19	010507001001	散水	1. 细石混凝土散水: 青19J5-1-45页-4	m2	52.67			
20	010507004001	台阶	1. 花岗岩台阶: 青19J5-1-42页-4	m2	3.96			
21	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.68			
22	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道: 16J916-1-9-A-W-6	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含风帽					
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm	t	0.259			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.396			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.743			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.015			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	1.528			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加固钢筋	t	0.13			
29	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯 2. 青19J9-109页	t	0.1			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
31	010801001001	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100	樘	4			
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 肯德基门, 双向开启 2. 门代号及洞口尺寸: 1200*2400	樘	1			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70铝塑复合内开窗, 采用中空玻璃	m ²	7.02			
34	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板	m ²	2.16			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 图集: 青19J2-221-屋	m ²	67.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所一建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材					
36	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:青19J7-24页-1（防水砂浆层防潮参防水粉）	m2	1.82			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚石墨聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度:80厚1:6水泥焦渣（平均）	m2	43.4			
38	011001001002	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽泡沫玻璃防火隔离带	m2	10.61			
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙及栏板内外侧 2. 保温隔热方式:外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:外墙一体化板（保温板为石墨聚苯板）	m2	132.06			
40	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中的混凝土结构 2. 隔离层材料品种:表面刷沥青油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度不小于300um	m2	51.62			
41	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中砌体结构 2. 隔离层材料品种:体结其表面用1:2水泥砂浆, 表面刷沥青油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度不小于300um	m2	182.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地	1. 防滑地板砖地面:青	m	4.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		面	19J2-53-地30(600X600)	2	6			
43	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地板砖地面（有防水）：青19J2-53-地30(600X600)	m2	42.85			
44	011105003001	块料踢脚线	1. 地板砖踢脚：青19J2-111-踢20 150高	m2	1.19			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集：青19J2-123-内13 2. 涂料单独列项	m2	20.83			
46	011204003001	块料墙面	1. 贴面砖防水墙面(全高) 2. 图集：青19J2-145-内81(300X600)	m2	137.12			
47	011210006001	其他隔断	1. 塑料贴面胶合板隔断 2. 图集：青19J10-2-36页	m2	29.86			
48	011210006002	其他隔断	1. 小便斗隔板 2. 图集：青19J10-2-18页	m2	1.2			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
49	011301001001	天棚抹灰	1. 图集：青19J2-180-棚14 2. 乳胶漆单独列项	m2	4.57			
50	011302001001	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格：铝合金方板吊顶	m2	43.66			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	20.83			
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	4.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
53	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 图集:青19J10-2-54 页-1	m2	1.05			
54	011505005001	卫生间扶手	1. 安全抓杆 2. 图集:青19J10-2-93 页	个	4			
55	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:玻璃镜 2. 图集:青19J10-2-64 页	m2	1.35			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701001001	综合脚手架		m2	63.2			
57	011702001001	基础垫层		m2	8.48			
58	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	24			
59	011702016001	平板		m2	48.85			
60	011702021001	栏板		m2	35.8			
61	011702023001	雨篷板		m2	2.85			
62	011702027001	台阶		m2	3.95			
63	011702028001	压顶		m2	19.9			
64	011702029001	散水、坡道		m2	7.03			
65	011702003001	构造柱		m2	21.04			
66	011702006001	矩形梁		m2	1.86			
67	011702008001	圈梁		m2	86.25			
68	011702009001	过梁		m2	4.25			
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--建筑与装饰工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--
建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:300*200*120 3. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装	台	1			
2	030404031001	小电器	1. 名称:残疾人呼叫按钮	个	1			
3	030404031002	小电器	1. 名称:蜂鸣器	个	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	4			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	6			
6	030404035001	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地1.4m	个	1			
7	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地0.3m	个	1			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	8.95			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(10mm ² 以内)	个	1			
10	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础主筋	m	45.8			
11	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	4.4			
12	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:结构柱主筋 3. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子4处	m	17.28			
13	030409008001	等电位端子箱、测	1. 名称:总等电位联结	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		试板	箱					
14	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	47.86			
15	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	8.27			
16	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	3.77			
17	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	4.76			
18	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	6.78			
19	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-2.5mm ²	m	137.3			
20	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-4mm ²	m	26.31			
21	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-6mm ²	m	26.83			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	12			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:带人体感应吸顶灯	套	1			
25	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	7			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 规格:T8节能灯管 1*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
27	030412005002	荧光灯	1. 名称:壁灯单管节能荧光灯 2. 规格:T8节能灯管	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--电气工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--
电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.88			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.54			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	6.98			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	2.73			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	9.48			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	1.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗					
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	7.7			
8	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	16.12			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(80mm以内)	个	1			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(80mm以内)	个	1			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
15	031003012001	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器(带水表) 2. 型号、规格:DN80 3. 附件配置:闸阀	套	1			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	16.12			
		分部小计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 De50 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	6.88			
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 De75 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	5.41			
19	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	56.53			
20	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	30.15			
21	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	4			
22	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
23	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:台式洗脸盆(感应) 2. 组装形式:参青18S3-29	组	3			
24	031004006001	大便器	1. 规格、类型:低水箱大便器 2. 组装形式:参青18S3-88	组	3			
25	031004006002	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器(延时自闭) 2. 组装形式:参青18S3-109	组	11			
26	031004007001	小便器	1. 规格、类型:小便器(感应式) 2. 组装形式:参青18S3-129	组	5			
27	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:拖布池 2. 组装形式:参青	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			18S3-09					
28	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3			
29	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
30	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	30.15			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	19.06			
32	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	kg	4.84			
33	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	4			
34	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
35	031004014003	给、排水附(配)件	1. 类型:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
36	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	4.84			
		分部小计						
		灭火器						
37	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所一给排水工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所一给排水工程 标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--
给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:管道循环热水泵 2. 型号:LRS40-9型 3. 规格:T=20KG 电压220V~240V G=95L/min H=9.0mH2O n=2410r/min N=0.28KW 4. 减振装置形式、数量:减振垫	台	2			
2	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	4			
3	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	2.7			
5	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	21.81			
6	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内（埋地） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	30.07			
7	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.25			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
10	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(25mm以内)	个	10			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
13	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	7			
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7			
15	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自力式三通温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
16	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
17	031003001011	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN32	个	4			
18	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 12片	组	2			
19	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 14片	组	2			
20	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 16片	组	1			
21	031006006001	低温空气能热水机	1. 名称:低温空气能热	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水机（配套电控箱、温度传感器、电磁阀） 2. 型号:DFXDSR5-10/1A 3. 规格:额定热热量:10.3KW, 制冷剂名称:R22 制热输入电热功率:4.29KW 额定电压:380V, 3N~50Hz, 主机接管尺寸:DN25, 主机净重:152KG 供回水温度:80/55℃ 机组尺寸:810*810*1080 使用环境区域温度:-30℃~43℃ 自来水最小最大压力为0.3bar-6bar。 供回水温度:60/40℃ 4. 安装方式:落地安装 5. 减震装置形式:减震垫 6. 槽钢支架					
22	031006015001	水箱	1. 名称:高位保温水箱 2. 型号、规格:600*500*600 Vc=0.18m3 3. 支架安装	台	1			
23	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
24	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	3.18			
25	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道 DN50 以下	m3	0.37			
26	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮防护层	m2	11.9			
		分部小计						
		通风						
27	030108006001	其他风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD15-50型	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--暖通工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--暖通工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所--
暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所--室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101007001	管沟土方	1.土壤类别：综合类 2.挖沟深度：平均深度1.5m 3.回填要求：符合设计要求	m	75			
2	010507006001	钢筋混凝土阀门井	1.名称：钢筋混凝土阀门井 1200*1200 2.参图集05S502/132 3.包含土方、钢筋、模板等全部内容	座	1			
3	010507006002	钢筋混凝土检查井	1.名称：钢筋混凝土检查井 2.具体参图纸 3.包含土方、钢筋、模板等全部内容	座	2			
4	010507006003	化粪池	1.名称：成品玻璃钢9m³ 2.包括土方、垫层等全部内容	座	1			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式：弹性密封圈	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 城关镇城中路城关村公共厕所一室外给排水工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城关镇城中路城关村公共厕所—
室外给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合类 2. 挖土深度:2.3米以内 3. 含工作面及放坡	m3	233.51			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:大于等于0.95 2. 填方材料品种:素土	m3	189.7			
3	010103001003	地梁防冻胀	1. 填方材料品种:地梁底部及两侧回填200厚级配砂	m3	1.55			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	43.81			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	30.27			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 2. 墙体类型:240厚内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0	m3	24.89			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 2. 墙体类型:120厚内 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0	m3	0.58			
8	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4. 中间填180mm厚炉渣 5. 外侧面粘贴瓷砖	m2	12.26			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混	m3	4.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C20					
10	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.54			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.78			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.86			
13	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.51			
14	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.89			
15	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.95			
16	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.99			
17	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
18	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.33			
19	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.12			
20	010507001002	散水	1. 细石混凝土散水:青19J5-1-45页-4	m2	48.57			
21	010507001003	坡道	1. 花岗岩石板坡道:青19J2-10-坡5	m2	6.12			
22	010507004002	台阶	1. 花岗岩台阶:青19J5-1-42页-4	m2	7.31			
23	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道:16J916-1-9-A-W-6 2. 含风帽	根	3			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0.291			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筋 圆钢 直径Φ6mm~10mm					
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.533			
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.918			
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	1.933			
28	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.122			
29	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.156			
30	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1			
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	12			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
32	010606008002	钢梯	1. 钢爬梯 2. 青19J9-109页	t	0.1			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
33	010801001002	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:900*2100	樘	4			
34	010801001003	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:600*1800	樘	1			
35	010802001002	金属(塑钢)门	1. 肯德基门, 双向开启 2. 门代号及洞口尺寸:1200*2400	樘	1			
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70铝塑复合内开窗, 采用中空玻璃	m2	9.79			
37	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
38	010902001002	屋面卷材防水	1. 图集:青19J2-221-屋2 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	80.41			
39	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:青19J7-24页-1（防水砂浆层防潮参防水粉）	m2	2.08			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
40	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚石墨聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度:80厚1:6水泥焦渣（平均）	m2	55.46			
41	011001001004	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽泡沫玻璃防火隔离带	m2	14			
42	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙及栏板内外侧 2. 保温隔热方式:外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:外墙一体化板（保温板为石墨聚苯板）	m2	162.38			
43	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中的混凝土结构 2. 隔离层材料品种:表面刷沥青油两遍,沥青胶泥涂层,厚度不小于300um	m2	59.21			
44	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:埋入土中砌体结构 2. 隔离层材料品种:体结其表面用1:2水泥砂浆,表面刷沥青油两遍,沥青胶泥涂层,厚度不小于300um	m2	205.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
45	011102003003	块料楼地面	1. 防滑地板砖地面:青19J2-53-地30(600X600)	m2	6.06			
46	011102003004	块料楼地面	1. 防滑地板砖地面（有防水）:青19J2-53-地30(600X600)	m2	41.18			
47	011105003002	块料踢脚线	1. 地板砖踢脚:青19J2-111-踢20 150高	m2	1.79			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-123-内13 2. 涂料单独列项	m2	37.78			
49	011204003002	块料墙面	1. 贴面砖防水墙面(全高) 2. 图集:青19J2-145-内81(300X600)	m2	126.8			
50	011210006003	其他隔断	1. 塑料贴面胶合板隔断 2. 图集:青19J10-2-36页	m2	21.39			
51	011210006004	其他隔断	1. 小便斗隔板 2. 图集:青19J10-2-18页	m2	0.9			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
52	011301001002	天棚抹灰	1. 图集:青19J2-180-棚14 2. 乳胶漆单独列项	m2	5.94			
53	011302001002	吊顶天棚	1. 图集:青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶	m2	42.8			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001003	抹灰面油漆	1. 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	37.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所--建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:乳胶漆					
55	011406001004	抹灰面油漆	1.天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	5.94			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢坡道扶手栏杆	m	7.2			
57	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.图集:青19J10-2-54页-1	m2	1.5			
58	011505005002	卫生间扶手	1.安全抓杆 2.图集:青19J10-2-93页	个	4			
59	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:玻璃镜 2.图集:青19J10-2-64页	m2	2.25			
		分部小计						
	D.2	铺装						
60	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:人行道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:200厚C20混凝土垫层	m2	90			
		分部小计						
		拆除工程						
	A.16	拆除工程						
61	011601001001	原有厕所拆除	1.原有厕所拆除 2.垃圾外运,运距:自行考虑	m2	50			
		分部小计						
		分部小计						
		补充分部						
62	01B001	折叠儿童安全座椅	1.折叠儿童安全座椅	个	1			
63	01B002	折叠多功能台	1.折叠多功能台	m2	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一〇八

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:底边距地1.7m, 暗装	台	1			
2	030404031003	小电器	1. 名称:残疾人呼叫按钮	个	1			
3	030404031004	小电器	1. 名称:蜂鸣器	个	1			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	3			
5	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	2			
6	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	1			
7	030404035003	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地1.4m	个	1			
8	030404035004	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地0.3m	个	2			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	13.25			
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(10mm ² 以内)	个	1			
11	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础主筋	m	90.87			
12	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	4.4			
13	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:结构柱主筋 3. 断接卡子、箱材质、	m	18.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			规格:断接卡子4处					
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	块	1			
15	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	82.32			
16	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	12.64			
17	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	6.3			
18	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	10.91			
19	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-2.5mm ²	m	261.37			
20	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-4mm ²	m	78.12			
21	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	10			
22	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	14			
23	030412001002	普通灯具	1. 名称:带人体感应吸顶灯	套	1			
24	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	6			
25	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:壁挂安装	套	1			
26	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 规格:T8节能灯管 2*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
27	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
28	030414011002	接地装置		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一电气工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。该表中“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	6.11			
2	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	5.68			
3	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	6.3			
4	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.25			
5	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	10.45			
6	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	3.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗					
7	031001007016	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	11.25			
8	031002001004	管道支架	1. 材质：型钢	kg	23.07			
9	031002003010	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：介质管道公称直径（80mm以内）	个	1			
10	031002003011	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径（80mm以内）	个	1			
11	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1			
12	031003001013	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	1			
13	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	2			
14	031003012002	倒流防止器	1. 类型：倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格：DN80 3. 附件配置：闸阀	套	1			
15	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	23.07			
		分部小计						
		排水						
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：聚丙烯	m	8.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所—给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			静音排水管 De50 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口					
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 聚丙烯静音排水管 De75 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口	m	6.28			
18	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口	m	49.63			
19	031002001005	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	26.47			
20	031002003012	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径 (100mm 以内)	个	4			
21	031002003013	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道公称直径 (100mm 以内)	个	2			
22	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型: 台式洗脸盆 (感应) 2. 组装形式: 参青 18S3-29	组	5			
23	031004006003	大便器	1. 规格、类型: 低水箱大便器 2. 组装形式: 参青 18S3-88	组	4			
24	031004006004	大便器	1. 规格、类型: 蹲式大便器 (延时自闭) 2. 组装形式: 参青 18S3-109	组	9			
25	031004007002	小便器	1. 规格、类型: 小便器 (感应式) 2. 组装形式: 参青 18S3-129	组	4			
26	031004008002	其他成品卫生器具	1. 规格、类型: 拖布池 2. 组装形式: 参青 18S3-09	组	1			
27	031004014004	给、排水附 (配) 件	1. 类型: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
29	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	26.47			
		分部小计						
		雨水						
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	20.02			
31	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	kg	4.84			
32	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	4			
33	031002003015	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
34	031004014006	给、排水附(配)件	1. 类型:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
35	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	4.84			
		分部小计						
		灭火器						
36	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
37	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所--给排水工程

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—给排水工程 标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	030109001002	离心式泵	1. 名称:管道循环热水泵 2. 型号:LRS40-9型 3. 规格:T=20KG 电压220V 240V G=95L/min H=9.0mH2O n=2410r/min N=0.28KW 4. 减振装置形式、数量:减震垫	台	2			
2	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计	支	4			
3	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	2.7			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	22.71			
6	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内（埋地） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25.51			
7	031001007018	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9.9			
8	031002003016	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所--暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
10	031002003018	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(25mm以内)	个	12			
11	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
12	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
13	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	7			
14	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
15	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自力式三通温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
16	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
17	031003001021	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN32	个	4			
18	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 12片	组	4			
19	031005002005	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 14片	组	2			
20	031006006002	低温空气能热水机	1. 名称:低温空气能热水机(配套电控箱、温度传感器、电磁阀) 2. 型号:DFXDSR5-10/1A 3. 规格:额定热热量:10.3KW, 制冷剂名称:	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			R22 制热输入电热功率:4.2 9KW 额定电压:380V, 3N~50 Hz, 主机接管尺寸:DN25, 主 机净重:152KG 供回水温度:80/55℃ 机组尺寸:810*810*108 0 使用环境区域温度:-30 ℃~43℃ 自来水最小最大压力为 0.3bar-6bar。 供回水温度:60/40℃ 4. 安装方式:落地安装 5. 减震装置形式:减震 垫 6. 槽钢支架					
21	031006015002	水箱	1. 名称:高位保温水箱 2. 型号、规格:600*500 *600 Vc=0.18m3 3. 支架安装	台	1			
22	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
23	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :两遍	m2	3.02			
24	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心 玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道 DN50 以下	m3	0.34			
25	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮防护层	m2	11.1			
		分部小计						
		通风						
26	030108006002	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:BLD15-50型 3. 规格:G=500m3/h H=5 0pa N=60W 噪声42dB	台	4			
27	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管	m2	7.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一暖通工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所—暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一室外
给排水工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县双新公路毛家寨村公共厕所一室外
给排水工程

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通县双新公路毛家寨村公共厕所一室外给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所一建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合类 2. 挖土深度:3.55米以内 3. 含工作面及放坡	m3	393.03			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:大于等于0.95 2. 填方材料品种:素土	m3	331.05			
3	010103001005	地梁防冻胀	1. 填方材料品种:地梁底部及两侧回填200厚级配砂	m3	1.34			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	41.98			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	45.85			
6	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 2. 墙体类型:240厚内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0	m3	24.2			
7	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4. 中间填180mm厚炉渣 5. 外侧面粘贴瓷砖	m2	13.99			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.09			
9	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C3	m3	11.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所一建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0					
10	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.78			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.99			
12	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.4			
13	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.33			
14	010503004005	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.02			
15	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82			
16	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
17	010505003003	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.69			
18	010505003004	屋面斜板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
19	010505006003	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.16			
20	010507001004	散水	1. 细石混凝土散水:青19J5-1-45页-4	m2	65.09			
21	010507001005	坡道	1. 花岗岩石板坡道:青19J2-10-坡5	m2	3.13			
22	010507004003	台阶	1. 花岗岩台阶:青19J5-1-42页-4	m2	5.67			
23	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道:16J916-1-9-A-W-6 2. 含风帽	根	3			
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 直径Φ6mm~	t	0.461			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			10mm					
25	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	0.131			
26	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.923			
27	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	1.771			
28	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.168			
29	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.153			
30	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
31	010606008003	钢梯	1. 钢爬梯 2. 青19J9-109页	t	0.1			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
32	010801001004	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:900*2400	樘	3			
33	010801001005	木质门	1. 成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2400	樘	1			
34	010802001003	金属(塑钢)门	1. 肯德基门, 双向开启 2. 门代号及洞口尺寸:1200*2400	樘	1			
35	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70铝塑复合内开窗, 采用中空玻璃	m ²	10.8			
36	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m ²	3.6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：合成树脂瓦 2. 图集：05CJ04-5-W3	m2	11.67			
38	010902001003	屋面卷材防水	1. 图集：青19J2-221-屋2 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	77.09			
39	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：青19J7-24页-1（防水砂浆层防潮参防水粉）	m2	2.08			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
40	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚石墨聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度：80厚1:6水泥焦渣（平均）	m2	52.13			
41	011001001006	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：500宽泡沫玻璃防火隔离带	m2	12.21			
42	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙及栏板内外侧 2. 保温隔热方式：外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：外墙一体化板（保温板为石墨聚苯板）	m2	180.38			
43	011003001005	隔离层	1. 隔离层部位：埋入土中的混凝土结构 2. 隔离层材料品种：表面刷沥青油两遍，沥青胶泥涂层，厚度不小于300um	m2	61.49			
44	011003001006	隔离层	1. 隔离层部位：埋入土中砌体结构 2. 隔离层材料品种：体结其表面用1:2水泥砂浆，表面刷沥青油两遍，沥青胶泥涂层，厚度不小于300um	m2	326.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
45	011102003005	块料楼地面	1. 防滑地板砖地面:青19J2-53-地30(600X600)	m2	4. 47			
46	011102003006	块料楼地面	1. 防滑地板砖地面（有防水）:青19J2-53-地30(600X600)	m2	42. 08			
47	011105003003	块料踢脚线	1. 地板砖踢脚:青19J2-111-踢20 150高	m2	1. 16			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001003	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-123-内13 2. 涂料单独列项	m2	23. 48			
49	011204003003	块料墙面	1. 贴面砖防水墙面(全高) 2. 图集:青19J2-145-内81(300X600)	m2	134. 09			
50	011210006005	其他隔断	1. 塑料贴面胶合板隔断 2. 图集:青19J10-2-36页	m2	25. 88			
51	011210006006	其他隔断	1. 小便斗隔板 2. 图集:青19J10-2-18页	m2	1. 5			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
52	011301001003	天棚抹灰	1. 图集:青19J2-180-棚14 2. 乳胶漆单独列项	m2	4. 39			
53	011302001003	吊顶天棚	1. 图集:青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶	m2	44. 37			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001005	抹灰面油漆	1. 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	23. 48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:乳胶漆					
55	011406001006	抹灰面油漆	1. 天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆	m2	4.39			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
56	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 不锈钢坡道扶手栏杆	m	4.92			
57	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 图集:青19J10-2-54 页-1	m2	1.08			
58	011505005003	卫生间扶手	1. 安全抓杆 2. 图集:青19J10-2-93 页	个	4			
59	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :玻璃镜 2. 图集:青19J10-2-64 页	m2	1.62			
		分部小计						
		补充分部						
60	01B003	折叠儿童安全座椅	1. 折叠儿童安全座椅	个	1			
61	01B004	折叠多功能台	1. 折叠多功能台	m2	0.18			
62	01B005	无障碍入口指示牌	1. 无障碍入口指示牌	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
63	011701001003	综合脚手架		m2	63.13			
64	011702001006	基础垫层		m2	9.5			
65	011702001007	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	25.62			
66	011702001008	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	2.24			
67	011702016003	平板		m2	48.75			
68	011702016004	屋面斜板		m2	9.96			
69	011702021003	栏板		m2	63.29			
70	011702027003	台阶		m2	5.67			
71	011702029003	散水、坡道		m2	10.78			
72	011702002002	矩形柱		m2	9.57			
73	011702003003	构造柱		m2	60.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所一建筑与装饰工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所一建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:300*200*120 3. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装	台	1			
2	030404031005	小电器	1. 名称:残疾人呼叫按钮	个	1			
3	030404031006	小电器	1. 名称:蜂鸣器	个	1			
4	030404034006	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	4			
5	030404034007	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m, 暗装	个	7			
6	030404035005	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地1.4m	个	1			
7	030404035006	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底距地0.3m	个	1			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10.05			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(10mm ² 以内)	个	1			
10	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础主筋	m	43.5			
11	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	4.4			
12	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:结构柱主筋 3. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子4处	m	18.48			
13	030409008003	等电位端子箱、测	1. 名称:总等电位联结	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		试板	箱					
14	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	45.3			
15	030411001011	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	6.82			
16	030411001012	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	3.63			
17	030411001013	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	8.65			
18	030411001014	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	7.85			
19	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-2.5mm ²	m	130.86			
20	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-4mm ²	m	23.45			
21	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 规格:BV-6mm ²	m	26.16			
22	030411006005	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	14			
23	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13			
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:带人体感应吸顶灯	套	1			
25	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	6			
26	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 规格:T8节能灯管 1*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
27	030412005005	荧光灯	1. 名称:壁灯单管节能荧光灯 2. 规格:T8节能灯管	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所—电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所—电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所—电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.35			
2	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.48			
3	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	6.65			
4	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	1.84			
5	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	9.43			
6	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	9.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗					
7	031001007025	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	7.7			
8	031002001007	管道支架	1. 材质：型钢	kg	20.7			
9	031002003019	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：介质管道公称直径(80mm以内)	个	1			
10	031002003020	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径(80mm以内)	个	1			
11	031003001022	螺纹阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN80	个	1			
12	031003001023	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
13	031003001024	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2			
14	031003012003	倒流防止器	1. 类型：倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格：DN80 3. 附件配置：闸阀	套	1			
15	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	20.7			
		分部小计						
		排水						
16	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：聚丙烯	m	7.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所一给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			静音排水管 De50 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口					
17	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 聚丙烯静音排水管 De75 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口	m	11.67			
18	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式: 橡胶圈密封, 承插接口	m	52.08			
19	031002001008	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	30.15			
20	031002003021	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(100mm以内)	个	4			
21	031002003022	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
22	031004003003	洗脸盆	1. 规格、类型: 台式洗脸盆(感应) 2. 组装形式: 参青18S3-29	组	3			
23	031004006005	大便器	1. 规格、类型: 低水箱大便器 2. 组装形式: 参青18S3-88	组	3			
24	031004006006	大便器	1. 规格、类型: 蹲式大便器(延时自闭) 2. 组装形式: 参青18S3-109	组	11			
25	031004007003	小便器	1. 规格、类型: 小便器(感应式) 2. 组装形式: 参青18S3-129	组	5			
26	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型: 拖布池 2. 组装形式: 参青18S3-09	组	1			
27	031004014007	给、排水附(配)件	1. 类型: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN80	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031004014008	给、排水附(配)件	1.类型:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	4			
29	031004014009	给、排水附(配)件	1.类型:地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
30	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	30.15			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:聚丙烯静音排水管 De110 4.连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	19.66			
32	031002001009	管道支架	1.材质:型钢	kg	4.84			
33	031002003023	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	4			
34	031002003024	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
35	031004014010	给、排水附(配)件	1.类型:雨水斗 2.型号、规格:DN100	个	2			
36	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	4.84			
		分部小计						
		灭火器						
37	030901013003	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017008	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所—给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所--暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	030109001003	离心式泵	1. 名称:管道循环热水泵 2. 型号:LRS40-9型 3. 规格:T=20KG 电压220V~240V G=95L/min H=9.0mH2O n=2410r/min N=0.28KW 4. 减振装置形式、数量:减震垫	台	2			
2	030601001003	温度仪表	1. 名称:温度计	支	4			
3	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
4	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	2.7			
5	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	22.71			
6	031001007026	复合管	1. 安装部位:室内（埋地） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	28.17			
7	031001007027	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.55			
8	031002003025	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031002003026	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
10	031002003027	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(25mm以内)	个	14			
11	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
12	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
13	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	7			
14	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	9			
15	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:自力式三通温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7			
16	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
17	031003001031	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN32	个	4			
18	031005002006	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-7.5/6-1.0 12片	组	7			
19	031006006003	低温空气能热水机	1. 名称:低温空气能热水机(配套电控箱、温度传感器、电磁阀) 2. 型号:DFXDSR5-10/1A 3. 规格:额定热热量:10.3KW, 制冷剂名称:R22 制热输入电热功率:4.29KW 额定电压:380V, 3N~50Hz, 主机接管尺寸:DN25, 主	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所--暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			机净重:152KG 供回水温度:80/55℃ 机组尺寸:810*810*1080 使用环境区域温度:-30℃~43℃ 自来水最小最大压力为0.3bar-6bar。 供回水温度:60/40℃ 4. 安装方式:落地安装 5. 减震装置形式:减震垫 6. 槽钢支架					
20	031006015003	水箱	1. 名称:高位保温水箱 2. 型号、规格:600*500*600 Vc=0.18m3 3. 支架安装	台	1			
21	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
22	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	3.02			
23	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道 DN50 以下	m3	0.34			
24	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮防护层	m2	11.1			
		分部小计						
		通风						
25	030108006003	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:BLD15-50型 3. 规格:G=500m3/h H=50pa N=60W 噪声42dB	台	4			
26	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm以内)≤320mm	m2	7.85			
27	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:单向风阀 2. 规格:160*160	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所—暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所一暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所一室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101007003	管沟土方	1.土壤类别:综合类 2.挖沟深度:平均深度1.5m 3.回填要求:符合设计要求	m	75			
2	010507006007	钢筋混凝土阀门井	1.名称:钢筋混凝土阀门井 1200*1200 2.参图集05S502/132 3.包含土方、钢筋、模板等全部内容	座	1			
3	010507006008	钢筋混凝土检查井	1.名称:钢筋混凝土检查井 2.具体参图纸 3.包含土方、钢筋、模板等全部内容	座	2			
4	010507006009	化粪池	1.名称:成品玻璃钢9m³ 2.包括土方、垫层等全部内容	座	1			
5	031001006015	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:弹性密封圈	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通县三号桥南公共厕所一室外给排水工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通县三号桥南公共厕所一室外
给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通中心购物广场公厕改造—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通中心购物广场公厕改造—建筑与装饰工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。除按本表规定“费率”计算外，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造一建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造—给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原有给水管道 2. 垃圾外运，自行考虑	m	28.7			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管 2. 管道上的附着物种类：Φ100mm以内 3. 垃圾外运，自行考虑	m	44			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器 2. 垃圾外运，自行考虑	套	3			
4	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗脸盆 2. 垃圾外运，自行考虑	套	2			
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器 2. 垃圾外运，自行考虑	套	5			
6	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器 2. 垃圾外运，自行考虑	套	1			
7	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池 2. 垃圾外运，自行考虑	套	2			
		分部小计						
		给水						
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 洞尺寸：孔径≤70mm	个	2			
9	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位：外墙 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 洞尺寸：孔径≤100mm	个	1			
10	031001007028	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	2.35			
11	031001007029	复合管	1. 安装部位：室内	m	4.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗					
12	031001007030	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗	m	7.23			
13	031001007031	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗	m	5.18			
14	031001007032	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗	m	4.73			
15	031001007033	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗	m	1.01			
16	031001007034	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 涂塑钢管 DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗	m	6.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造—给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求：水压试验、消毒冲洗					
17	031002001010	管道支架	1. 材质：型钢	kg	12.62			
18	031002003028	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：介质管道公称直径（65mm以内）	个	1			
19	031002003029	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径（25mm以内）	个	1			
20	031002003030	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径（40mm以内）	个	1			
21	031003001032	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
22	031003001033	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1			
23	031003001034	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	1			
24	031003001035	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	1			
25	031003012004	倒流防止器	1. 类型：倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格：DN65 3. 附件配置：闸阀	套	1			
26	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	12.62			
		分部小计						
		排水						
27	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 洞尺寸：孔径≤150mm	个	3			
28	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位：外墙 2. 打洞部位材质：钢筋	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			混凝土 3. 洞尺寸:孔径≤150mm					
29	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯 静音排水管 De50 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	4.52			
30	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯 静音排水管 De75 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	12.7			
31	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯 静音排水管 De110 4. 连接形式:橡胶圈密封,承插接口	m	23.14			
32	031002001011	管道支架	1. 材质:型钢	kg	12.34			
33	031002003031	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
34	031002003032	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(100mm以内)	个	2			
35	031004003004	洗脸盆	1. 规格、类型:成品洗手台(带智能镜)、台式洗脸盆(感应) 2. 组装形式:参青18S3-29	组	2			
36	031004006007	大便器	1. 规格、类型:低水箱大便器 2. 组装形式:参青18S3-88	组	1			
37	031004006008	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器(延时自闭) 2. 组装形式:参青18S3-109	组	5			
38	031004007004	小便器	1. 规格、类型:小便器(感应式) 2. 组装形式:参青	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通中心购物广场公厕改造—给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18S3-129					
39	031004008004	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:拖布池 2. 组装形式:参青18S3-09	组	2			
40	031004014011	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 型号、规格:DN80	个	2			
41	031004014012	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
42	031004014013	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
43	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	12.34			
		分部小计						
		灭火器						
44	030901013004	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		吊顶灯						
45	030412001004	普通灯具	1. 名称:吊顶灯 2. 规格:300*600	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017010	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大通中心购物广场公厕改造一给排水工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大通中心购物广场公厕改造一给排水工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所改造—建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运, 运距: 自行考虑	m2	54			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙面涂料 2. 垃圾外运, 运距: 自行考虑	m2	130.14			
3	011607002001	防水层拆除	1. 屋面防水层拆除 2. 垃圾外运, 运距: 自行考虑	m2	100			
		分部小计						
		新做工程						
4	010902001004	屋面卷材防水	1. 图集: 青19J2-221-屋2 2. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	100			
5	011001001007	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 120厚石墨聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度: 80厚1:6水泥焦渣(平均)	m2	69			
6	011001001008	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 500宽泡沫玻璃防火隔离带	m2	20.86			
7	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙及栏板内外侧 2. 保温隔热方式: 外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 外墙一体化板(保温板为石墨聚苯板)	m2	130.14			
8	011210006008	其他隔断	1. 塑料贴面胶合板隔断 2. 图集: 青19J10-2-36页	m2	54			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙防水涂料两遍	m2	11			
		分部小计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所改造一建筑与装饰工程 标段: 大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:老营庄高速路口公共厕所改造--
建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老营庄高速路口公共厕所一暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 洞尺寸：孔径≤70mm	个	2			
2	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位：内墙 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：孔径≤40mm	个	4			
3	030109001004	离心式泵	1. 名称：管道循环热水泵 2. 型号：LRS40-9型 3. 规格：T=20KG 电压220V 240V G=95L/min H=9.0mH2O n=2410r/min N=0.28KW 4. 减振装置形式、数量：减震垫	台	2			
4	030601001004	温度仪表	1. 名称：温度计	支	4			
5	030601002004	压力仪表	1. 名称：压力表	台	4			
6	031001002007	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接	m	2.7			
7	031001002008	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	22.71			
8	031001007035	复合管	1. 安装部位：室内（埋地） 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	31.91			
9	031001007036	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 连接形式：热熔连接	m	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老营庄高速路口公共厕所—暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗					
10	031002003033	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
11	031002003034	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
12	031002003035	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：介质管道公称直径(25mm以内)	个	16			
13	031003001036	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN32	个	3			
14	031003001037	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2			
15	031003001038	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	7			
16	031003001039	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	8			
17	031003001040	螺纹阀门	1. 类型：自力式三通温控阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	6			
18	031003001041	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2			
19	031003001042	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN32	个	4			
20	031005002007	钢制散热器	1. 名称：钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格：SCGLZY8-7.5/6-1.0 10片	组	1			
21	031005002008	钢制散热器	1. 名称：钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格：SCGLZY8-7.5/6-1.0 14	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老营庄高速路口公共厕所—暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			片					
22	031006006004	低温空气能热水机	1. 名称:低温空气能热水机（配套电控箱、温度传感器、电磁阀） 2. 型号:DFXDSR5-10/1A 3. 规格:额定热热量:10.3KW,制冷剂名称:R22 制热输入电热功率:4.29KW 额定电压:380V, 3N~50Hz, 主机接管尺寸:DN25, 主机净重:152KG 供回水温度:80/55℃ 机组尺寸:810*810*1080 使用环境区域温度:-30℃~43℃ 自来水最小最大压力为0.3bar-6bar。 供回水温度:60/40℃ 4. 安装方式:落地安装 5. 减震装置形式:减震垫 6. 槽钢支架	组	1			
23	031006015004	水箱	1. 名称:高位保温水箱 2. 型号、规格:600*500*600 Vc=0.18m3 3. 支架安装	台	1			
24	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
25	031201001004	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	3.02			
26	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道 DN50 以下	m3	0.34			
27	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮防护层	m2	11.1			
		分部小计						
		通风						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所—暖通工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:老营庄高速路口公共厕所—暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所一暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所—电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 老营庄高速路口公共厕所—电气工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕改造—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场公厕改造—建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 文化广场公厕改造—建筑与装饰工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场公厕改造—暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011615001007	开孔（打洞）	1. 部位：内、外墙 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：孔径≤40mm	个	4			
2	011615001008	开孔（打洞）	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 洞尺寸：孔径≤40mm	个	1			
3	030109001005	离心式泵	1. 名称：管道循环热水泵 2. 型号：LRS40-9型 3. 规格：T=20KG 电压220V~240V G=95L/min H=9.0mH2O n=2410r/min N=0.28KW 4. 减振装置形式、数量：减震垫	台	2			
4	030601001005	温度仪表	1. 名称：温度计	支	4			
5	030601002005	压力仪表	1. 名称：压力表	台	4			
6	031001002009	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接	m	2.7			
7	031001002010	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	21.81			
8	031001007037	复合管	1. 安装部位：室内（埋地） 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	28.95			
9	031001007038	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：RPAP5对接焊复合压力管 De32 4. 连接形式：热熔连接	m	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场公厕改造--暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗					
10	031002003036	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
11	031002003037	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道公称直径(32mm以内)	个	2			
12	031002003038	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道公称直径(25mm以内)	个	12			
13	031003001043	螺纹阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN32	个	3			
14	031003001044	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2			
15	031003001045	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	7			
16	031003001046	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	6			
17	031003001047	螺纹阀门	1. 类型: 自力式三通温控阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	4			
18	031003001048	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2			
19	031003001049	软接头(软管)	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN32	个	4			
20	031005002009	钢制散热器	1. 名称: 钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格: SCGLZY8-7.5/6-1.0 12片	组	2			
21	031005002010	钢制散热器	1. 名称: 钢铝复合内防腐型散热器 2. 型号、规格: SCGLZY8-7.5/6-1.0 18	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场公厕改造—暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			片					
22	031006006005	低温空气能热水机	1. 名称:低温空气能热水机（配套电控箱、温度传感器、电磁阀） 2. 型号:DFXDSR5-10/1A 3. 规格:额定热热量:10.3KW, 制冷剂名称:R22 制热输入电热功率:4.29KW 额定电压:380V, 3N~50Hz, 主机接管尺寸:DN25, 主机净重:152KG 供回水温度:80/55℃ 机组尺寸:810*810*1080 使用环境区域温度:-30℃~43℃ 自来水最小最大压力为0.3bar-6bar。 供回水温度:60/40℃ 4. 安装方式:落地安装 5. 减震装置形式:减震垫 6. 槽钢支架	组	1			
23	031006015005	水箱	1. 名称:高位保温水箱 2. 型号、规格:600*500*600 Vc=0.18m3 3. 支架安装	台	1			
24	031009001005	采暖工程系统调试		系统	1			
25	031201001005	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	3.18			
26	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道 DN50 以下	m3	0.37			
27	031208007005	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮防护层	m2	11.9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕改造--暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 文化广场公厕改造--暖通工程

标段：大通县2020年城镇“厕所革命”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：