

		出口急流槽	6	1.5	1.5	0.3	m ³	13.77	侧墙厚度均为0.3m, 基础厚度0.3m, 内径为1.5*1.5m的c25 砼急流槽。
		挖方	12	3	2	-	m ³	72	
		路面恢复	41	8	0.25		m ³	82	C25 砼路面
4	曲泽尔峡纵向桥	更换伸缩缝	28	-	-	-	m	28	共4道, 每道长7m。
		维修伸缩缝	21	-	-	-	m	21	共3道, 每道长7m。
5	曲泽尔峡隧道	反光圈	180	-	-	-	m	180	共6道, 每道长30m。
6	K1071+450 涵洞	排水沟	15	0.5	0.5	0.2	m ³	6.75	排水沟内径0.5*0.5m, 内外墙厚0.25m, 底厚0.2m。
7	K1030+080 新增涵洞	Φ1.5 波纹管	12	-	-	-	m	12	
		导流坝	60	0.6	1.5	0.5	m ³	72	
		急流槽	8	1.5	0.3	0.3	m ³	6.48	
		路面恢复	3	7.5	0.25	-	m ³	5.63	
8	K1067+000 涵洞	导流坝	58	0.6	1.5	0.5	m ³	69.60	
		圬工拆除	50	0.6	1.5	0.5	m ³	60.00	
9	K1031+300 涵洞	导流坝	62	0.6	1	0.5	m ³	55.80	
		排水沟	62	0.5	0.5	0.2	m ³	27.9	

资金来源: 2020 年度桥隧涵维修专项资金

二、工程承包范围

承包范围: 总承包

三、合同工期

开工日期: 2020 年 9 月 7 日

竣工日期: 2020 年 9 月 30 日

四、质量标准

工程质量标准: 一次交验合格。

五、合同价款及付款方式