

贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）

# 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 招标工程量清单编制说明

### 一、工程量清单编制依据：

- 1、提供《贵德县2022年高标准农田建设项目实施方案》、图纸及其它的相关资料；
- 2、中华人民共和国建设部颁布的（GB50501-2007）《水利工程工程量清单计价规范》。
- 3、贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）施工地点位于贵德县却加村。

注：砼中的模板工程量并入砼工程中，不另行计算。

## 工程项目报价汇总表

工程名称：贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）

序号	工程项目名称	金额(元)	备注
I	分类分项工程		
I 1	第一部分 建筑工程		
II	措施项目		
II 1	安全、文明施工措施费		
II 2	施工房屋建筑工程		
	合计		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）

编号	项目编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
I		分类分项工程					
I 1		第一部分 建筑工程					
I 1-1		却加村					
一		土地平整工程					
1		小并大					
(1)	500101002001	表土剥离	m <sup>3</sup>	19847			
(2)	500101002002	土方平整（推土机运距30m）	m <sup>3</sup>	13857			
(3)	500103001001	田埂修筑	m <sup>3</sup>	388.6			
(4)	500101003001	土壤深翻	亩	102.66			
二		灌溉与排水工程					
(一)		渠道工程					
1		斗渠B型(新建, D=0.40m)	m	13111			
(1)	500101003002	土方开挖(III级土)	m <sup>3</sup>	5637.73			
(2)	500103001002	土方夯填	m <sup>3</sup>	5637.73			
(3)	500109001001	C25F200W4现浇砼U型渠	m <sup>3</sup>	1573.32			
(4)	500103016001	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	1179.99			
(5)	500109010001	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	262.22			
(二)		渠系建筑物	座	538			
1		便桥	座	60			
(1)	500101003003	开挖III级土	m <sup>3</sup>	324			数量栏中工程量为60座便桥合计工程量
(2)	500103001003	回填夯实土方	m <sup>3</sup>	204			
(3)	500109001002	现浇C25F200W4桥面板	m <sup>3</sup>	39			
(4)	500105003001	M7.5浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	118.8			
(5)	500111002001	钢筋制作安装	t	3.6			
2		跌水	座	45			
[1]		DB1型跌水（P=1.5m）	座	2			
(1)	500101003004	土方开挖(III级土)	m <sup>3</sup>	20.52			数量栏中工程量为2座跌水合计工程量
(2)	500103001004	夯填土方	m <sup>3</sup>	10.34			
(3)	500109001003	C25F200W4现浇砼边墙	m <sup>3</sup>	6.26			
(4)	500109001004	C25F200W4现浇砼底板	m <sup>3</sup>	2.4			
[2]		DB1型跌水（P=1.0m）	座	15			
(1)	500101003005	土方开挖(III级土)	m <sup>3</sup>	108			数量栏中工程量为15座跌水合计工程量
(2)	500103001005	夯填土方	m <sup>3</sup>	54.3			
(3)	500109001005	C25F200W4现浇砼边墙	m <sup>3</sup>	29.25			
(4)	500109001006	C25F200W4现浇砼底板	m <sup>3</sup>	12.6			
[3]		DB2型跌水（P=0.5m）	座	28			
(1)	500101003006	土方开挖(III级土)	m <sup>3</sup>	114.8			数量栏中工程量为28座跌水合计工程量
(2)	500103001006	夯填土方	m <sup>3</sup>	57.68			
(3)	500109001007	C25F200W4现浇砼边墙	m <sup>3</sup>	28			
(4)	500109001008	C25F200W4现浇砼底板	m <sup>3</sup>	13.44			
3		农口	座	433			
(1)	500101003007	土方开挖(III级土)	m <sup>3</sup>	827.03			数量栏中工程量为433座农口合计工程量
(2)	500103001007	夯填土方	m <sup>3</sup>	458.98			
(3)	500109001009	C25F200W4现浇砼边墙	m <sup>3</sup>	64.95			
(4)	500109001010	C25F200W4现浇砼底板	m <sup>3</sup>	73.61			
		小计					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）

编号	项目编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
三		田间道路工程	m	5487			
1		整修生产路（砂砾石路面，宽3m）	m	5487			
(1)	500101002003	推土机找平	m <sup>3</sup>	3731.16			
(2)	500103016002	砂砾石路面 压实厚度15cm	m <sup>2</sup>	16461			
		合计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：贵德县2022年高标准农田建设项目（七标段）

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价(元)	备注
II	措施项目					
II 1	安全文明措施费	项	1.00			指在工程设计已考虑的安全支护措施之外发生的安全生产、文明施工相关费用
II 2	施工房屋建筑工程					
1	临时仓库	m <sup>2</sup>	150.00			
2	工棚	m <sup>2</sup>	150.00			
	措施项目合计	元				