

工程量清单表

合同段：刚察县果洛藏贡麻通村公路

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000		
103-2	临时占地	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.000		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.000		
105-2	工地试验室	总额	1.000		
105-3	拌和站	总额	1.000		
105-4	钢筋加工场	总额	1.000		
105-5	预制场	总额	1.000		
105-6	仓储存放地	总额	1.000		
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 0 元					

工程量清单表

合同段：刚察县果洛藏贡麻通村公路

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	403.900		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	404.000		
-d	借土填方	m3	2838.600		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C25现浇混凝土	m3	212.800		
-e	C25预制安装混凝土盖板	m3	100.800		
-f	钢筋	kg	26208.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：刚察县果洛藏贡麻通村公路

标表2

第300章路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚100mm	m2	10007.000		
-b	厚200mm	m2	1998.000		
304	水泥稳定土基层				
304-2	20cm水泥稳定砾石基层	m2	9698.000		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	9698.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	9388.000		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1cm厚沥青同步碎石封层	m2	9294.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度...MPa）	m3	399.600		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	36cm培土路肩	m2	1880.000		
第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：刚察县果洛藏贡麻通村公路

标表2

第600章安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志（铝塑板面800*800*3）	个	8.000		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	324.000		
第600章 合计 人民币 元					