

总 说 明

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度
中央财政扶持壮大村集体经济项目（
甘河沿村）

第 1 页 共 2 页

一、工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（甘河沿村）

二、工程概况：

新建停车场1700m²，绿化，设施配套及监控系统

三、编制依据：

1. 建设方提供的实施方案

2. 依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制清单

3. 定额选用《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016年），《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》（2016年）。

4. 取费标准执行【青建工（2016）443号】《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》

5. 人工费单价调整执行青建工（2019）434号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

6. 增值税调整执行青建工【青建工（2019）116号】文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》

7. 材料价格依据青海省信息指导价2020第一期进行调整。

四、其他说明：


1. 清单项目特征中列出主要项目特征，其余特征详见建设单位提供的实施方案及结合现场实际情况综合考虑；投标人若未按项目特征进行组价、漏项的，视为投标人自己已综合考虑，结算不予调整；

2. 本工程内的所有工作内容根据建设单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

总 说 明

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度
中央财政扶持壮大村集体经济项目（
甘河沿村）

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（甘河沿村）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车场						
1	011101003001	停车场	1. 新建停车场 2. 混凝土路面:C25混凝土路面，厚度150厚，分块现浇，每块路面长度不大于6m 3. 垫层:300厚3:7灰土分两层夯实 4. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后碾压，压实系数大于0.93 5. 含道路土方挖运 6. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	m ²	1700			
		分部小计						
		绿化						
2	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:根据现场实测 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:满足实际使用需求	m ²	350			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:乔木1（甲方选定） 2. 胸径:甲方选定 3. 株高:甲方选定 4. 养护期:乔木栽植后承包人负责养护期限 5. 包含栽植、苗木、支撑、缠绳、涂白、等全部费用 6. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	株	47			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:灌木（甲方选定） 2. 株高:甲方选定 3. 冠幅:甲方选定 4. 养护期:灌木栽植后承包人负责养护期限 5. 包含栽植、苗木、等全部费用 6. 具体做法以现场实施	株	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（甘河沿村）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			为准，投标单位综合考虑					
5	050102012001	铺种草皮	1. 铺种除皮 2. 含铺种及后期养护 3. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	m ²	420			
		分部小计						
		设施配套及监控系统						
6	040205017001	防撞筒（墩）	1. 停车位防撞筒（墩） 2. 规格、型号：甲方选定 3. 投标单位综合考虑	个	30			
7	040205012001	隔离护栏	1. 停车位隔离护栏 2. 规格、型号：甲方选定 3. 投标单位综合考虑	m	250			
8	040205006001	标线	1. 材料品种：结合现场实际情况综合考虑 2. 线型：停车位线 3. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	m ²	1700			
9	040205011001	值警亭	1. 类型：值警亭 2. 规格：甲方选定 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：含基础 4. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	座	1			
10	040205015001	设备控制机箱	1. 类型：设备控制主机箱 2. 材质、规格尺寸：根据现场实际情况考虑 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：含基础 4. 具体做法以现场实施为准，投标单位综合考虑	台	1			
11	040205016001	管内配线	1. 类型：监控配线 2. 材质：甲方选定 3. 规格、型号：甲方选	m	650			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

