

总 说 明

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度
中央财政扶持壮大村集体经济项目（
南门村）


第 1 页 共 2 页

- 一、工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（南门村）
- 二、工程概况：
修建温室大棚7座，水，电，自来水管道路800m，电缆线1200m，道路1900m，安装其它防护设施
- 三、编制依据：
1. 建设方提供的实施方案
 2. 依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制清单
 3. 定额选用《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016年），《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》（2016年）。
 4. 取费标准执行【青建工（2016）443号】《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》
 5. 人工费单价调整执行青建工〔2019〕434号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。
 6. 增值税调整执行青建工【青建工（2019）116号】文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》
 7. 材料价格依据青海省信息指导价2020第一期进行调整。
- 四、其他说明：
1. 清单项目特征中列出主要项目特征，其余特征详见建设单位提供的实施方案及结合现场实际情况综合考虑；投标人若未按项目特征进行组价、漏项的，视为投标人自己已综合考虑，结算不予调整；
 2. 本工程内的所有工作内容根据建设单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

总 说 明

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度
中央财政扶持壮大村集体经济项目（
南门村）

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（南门村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修建温室大棚						
1	01B001	修建温室大棚	1. 修建温室大棚7座 2. 含土方开挖及回填，运距自行考虑 3. 基础为C25混凝土条形基础含垫层 4. MU15砖基础，M10水泥砂浆 5. 1.5米以下采用MU15煤矸石实心砖并水泥砂浆抹灰 6. 上部结构采用钢结构含钢屋架，檩条，拉条，阳光板等设施 7. 含温室大棚内灌溉水及电力设施 8. 具体做法以现场实施为准投标单位自行考虑	座	7			
		分部小计						
		自来水管道						
2	031001005001	铸铁管	1. 800m自来水管道 2. 含土方开挖及回填，运距投标单位自行考虑 3. 管道规格及尺寸：满足现场实际需求及甲方选定，投标单位综合考虑	m	800			
		分部小计						
		电缆线						
3	030408001001	电力电缆	1. 名称：电缆线 2. 型号：需满足现场实际需求及甲方选定 3. 规格：需满足现场实际需求及甲方选定 4. 材质：铜芯	m	1200			
		分部小计						
		道路						
4	011101003001	道路硬化	1. 混凝土路面：C25混凝土路面，厚度220厚，分块现浇，每块路面长度不大于6m 2. 隔离层：20厚粗砂	m	1900			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中县鲁沙尔镇2019年度中央财政扶持壮大村集体经济项目（南门村）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3. 垫层:300厚3:7灰土分两层夯实 4. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡,平整地面后碾压,压实系数大于0.93 5. 含道路土方挖运 6. 具体做法以现场实施为准,投标单位综合考虑						
		分部小计							
		安装其它防护设施							
5	01B002	安装其它防护设施	1. 安装其它防护设施 2. 投标单位结合现场可能发生的内容,自行综合考虑	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

