

工程量清单

工程名称：贵德县东山片区田园综合体浪勒沟沟道应急治理工程

招 标 人： _____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

本工程为贵德县东山片区田园综合体浪勒沟沟道应急治理工程。

二、编制依据：

1. 根据海南州水利水电勘测设计室计算。
2. 中华人民共和国水利部公布的《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)。
3. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、其它

投标报价相关表格按招标文件相关表格填报。

分类分项工程量清单

工程名称：贵德县东山片区田园综合体浪勒沟沟道应急治理工程

序号	项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
一	砼排洪渠	m	580			
1	土方开挖	m ³	6960.00			
2	利用土回填夯实	m ³	900.00			
3	余土就近摊平	m ³	5901.18			
4	C25F200W4钢筋砼侧墙	m ³	508.08			
5	C25F200W4钢筋砼底板	m ³	1513.80			
6	C25F200W4钢筋砼齿墙	m ³	14.08			
7	钢筋制安	t	113.42			
8	沥青栅板伸缩缝	m ²	168.20			
二	土质排洪渠	m	650.00			
1	土方开挖	m ³	7605.00			
2	利用土回填夯实	m ³	3600.00			
3	余土就近摊平	m ³	3369.71			
三	渠首八字墙	m	199.00			
1	土方开挖	m ³	1094.50			
2	利用土回填夯实	m ³	985.60			
3	C25F200W4砼	m ³	652.72			
4	沥青栅板伸缩缝	m ²	72.52			
四	潜坝	座	1.00			
1	土方开挖	m ³	73.92			
2	利用土回填夯实	m ³	42.72			
3	格宾网箱填石	m ³	52.00			合格宾网
4	土工布200g/m ²	m ³	40.00			
	第二部分——临时工程					
一	临时房建	元				
1	施工仓库	m ²	50.00			
2	临时住房	m ²	50.00			
二	其他临时工程	元				

	第三部分--水土保持					
一	植物措施--主体工程区					
	全面整地	hm ²	0.74			
	播种拔碱草	hm ²	0.74			
	草种	kg	74			
二	临时工程					
1	临时苫盖					
	密目网	m ²	4920			
2	临时排水					
	开挖排水沟	m ³	45			
	合 计	元				