

尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--建筑装饰

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层改造						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌隔墙，含垃圾外运等内容，运距自行考虑	m2	145			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm机制岩棉净化彩钢板隔墙 2. 详见图纸，专业厂家制作安装	m2	307			
3	011606003001	天棚面拆除重新安装	吊顶部分拆除及重新安装，包含部分面层重新更换	m2	320			
4	010805007001	铝合金净化密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000 2. 框、扇材质:铝合金净化密闭门 3. 专业厂家制作安装	樘	13			
5	010805007002	铝合金净化密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2000 2. 框、扇材质:铝合金净化密闭门 3. 专业厂家制作安装	樘	2			
6	010807001001	铝合金净化密闭窗	1. 铝合金净化密闭窗 2. 专业厂家制作安装	m2	9			
7	01B001	消毒器	1. 消毒器，专业厂家采购安装	台	1			
8	01B002	烘手器	1. 烘手器，专业厂家采购安装	台	2			
9	01B003	给皂器	1. 1给皂器，专业厂家采购安装	台	2			
10	01B004	不锈钢除尘罩	1. 不锈钢除尘罩 1000*800	个	1			
		分部小计						
		二层改造						
11	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌隔墙，含垃圾外运等内容，运距自行考虑	m2	76			
12	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm机制岩棉净化彩钢板隔墙 2. 详见图纸，专业厂家制作安装	m2	150			
13	011103003001	PVC地板	1. PVC地板，专业厂家安装 2. 详见施工图	m2	65			
14	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平地面 2. 专业厂家施工，详见施工图	m2	65			
15	011302001001	净化彩钢板吊顶	1. 50厚净化彩钢板吊顶，包含轻钢龙骨 2. 做法详见施工图，专业厂家制作安装	m2	69			
16	01B005	门禁锁	1. 门禁锁专业厂家制作安装	套	1			
17	010805007003	铝合金净化密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000 2. 框、扇材质:铝合金净化密闭门 3. 专业厂家制作安装	樘	9			
18	010807001002	铝合金净化密闭窗	1. 铝合金净化密闭窗 2. 专业厂家制作安装	m2	8			
19	030703007001	门百叶	1. 门百叶，400*320mm	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--建筑装饰

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	030703007002	防雨百叶	1. 防雨百叶，320*200mm	个	2				
21	01B006	样本柜	1. 样本柜，900*420*1800，专业厂家制作安装	组	5				
22	01B007	样品存放架	1. 样品存放架 1700*420*1800专业厂家制作安装	组	2				
23	01B008	实验工作边台	1. 实验工作边台 750*800理化台面钢木结构专业厂家制作安装	m	4				
24	01B009	实验工作中央台	1. 实验工作中央台，750*800理化台面钢木结构，专业厂家制作安装	m	3				
25	01B010	天平台	1. 天平台 600*800	m	1.2				
26	01B011	试剂架	1. 试剂架 300*400	m	3				
27	01B012	不锈钢除尘罩	1. 不锈钢除尘罩 600*800	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
28	011701003001	里脚手架		m2	457				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--建筑装饰

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—建筑装饰 标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—建筑装饰

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风改造						
		原风管拆除						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:原有旧风管拆除 2. 垃圾外运自行考虑	m2	304.15			
		分部小计						
		送风系统						
2	030108003001	轴流通风机	1. 名称:中效排烟风机组 2. 规格:15000m3/h	台	1			
3	030701010001	过滤器	1. 名称:初效过滤器 2. 规格:500*500*460	台	6			
4	030701010002	过滤器	1. 名称:中效过滤器 2. 规格:500*500*460	台	6			
5	030701010003	过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 规格:500m3/h	台	10			
6	030701010004	过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 规格:1000m3/h	台	6			
7	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*600	m2	30.45			
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400	m2	16.03			
9	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*430	m2	9.04			
10	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*430	m2	10.18			
11	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250	m2	8.48			
12	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*200	m2	20.03			
13	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道	m2	39.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200					
14	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200	m2	15.49			
15	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:320*200	个	8			
16	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:200*200	个	19			
17	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*320	个	1			
18	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口S1 2. 规格:500m3/h	个	16			
19	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口S2 2. 规格:1000m3/h	个	10			
20	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口S3 2. 规格:1500m3/h	个	2			
21	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	2			
22	030703017001	碳钢罩类	1. 名称:不锈钢烟罩 2. 规格:1000*800	个	1			
23	030601002001	压力仪表	1. 名称:压差表 2. 规格:0-60Pa	台	12			
24	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:25mm	m3	3.13			
25	03B001	软接头	1. 名称:软接头	个	30			
		分部小计						
		回风系统						
26	030108003002	轴流通风机	1. 名称:中效排风机组 2. 规格:1200m3/h	台	1			
27	030108003003	轴流通风机	1. 名称:中效排风机组 2. 规格:2000m3/h	台	1			
28	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*600	m2	15.43			
29	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形	m2	32.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:500*320					
30	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250	m2	23.45			
31	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250	m2	18.02			
32	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250	m2	16.01			
33	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200	m2	7.34			
34	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200	m2	5.45			
35	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200	m2	7.15			
36	030703017002	碳钢罩类	1. 名称:不锈钢烟罩 2. 规格:800*600	个	1			
37	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200	个	2			
38	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:320*200	个	2			
39	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:200*200	个	5			
40	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:320*200	个	2			
41	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金回风窗H1 2. 规格:200*200	个	16			
42	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金回风窗H2 2. 规格:320*200	个	7			
43	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金回风窗H3 2. 规格:400*250	个	2			
44	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳	m3	3.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 绝热厚度:25mm					
45	03B002	软接头	1. 名称:软接头	个	4			
		分部小计						
		系统调试						
46	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
47	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
48	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—通风改造

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造 标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--通风改造

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—制水管道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		制水管道							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制水管道 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹	m	47.87				
2	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	11.49				
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	11.49				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--制水管道

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—制水管道      标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—制水管道

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层电气						
1	03B003	一层电气改造	1. 名称:一层电气改造 2. 含:线管、剔槽等	项	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1*48W	套	12			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯（应急） 2. 规格:1*48W	套	4			
		分部小计						
		二层电气						
4	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱	台	1			
5	03B004	二层电气改造	1. 名称:二层电气改造 2. 含:线管、剔槽等	项	1			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1*48W	套	2			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯（应急） 2. 规格:1*48W	套	4			
8	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1*36W	套	1			
9	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED平板灯（应急） 2. 规格:1*36W	套	5			
10	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:1*30W	套	12			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--电气

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间--电气

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：尖扎藏医院制剂车间—电气

标段：尖扎县藏医院药品检验室及制剂生产车间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：