青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

鑫益瑞建设工程有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：乙191561010258
有效期至：2024年11月06日

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

锐孟印佳
6161120247417

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国注册造价工程师
杨欢
A19610007628
鑫益瑞建设工程有限公司
有效期至：2023年08月20日

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

中华人民共和国注册造价工程师
廖吉平
A07610007432
鑫益瑞建设工程有限公司
有效期至：2023年12月31日

编制时间：　　年　月　日

复核时间：　　年　月　日

说　明

工程名称：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目

1、工程概况：

青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目，工程内容包括墙面、地面、吊顶、室内管沟维修改造、室外道路硬化、室外管沟、管道、门卫室维修等。

2、程招标范围：

工程范围内墙面、地面、吊顶、室内管沟维修改造、室外道路硬化、室外管沟、管道、门卫室维修等工程内容。

3、 工程量清单编制依据：

3.1 由建设单位提供的工程量为依据；

3.2 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3 2016年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》；

3.4 2016年《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》；

4、 青建工【2019】116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

5、 青建工【2019】434号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

6、 青建工【2018】228号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

7 青建工【2019】361号《青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》

8、图纸中未说明的做法按常规计算，结算时以实际为准。

9、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401011001	砖检查井	1.做法:室外地沟检修井盖板详图:青2013G02-45-DJB-5	座	3			
2	010401014001	砖地沟、明沟	做法：青2013G02-9-G-9II，盖板选用图集:青2013G02-32-GB-16，室内不靠墙管沟 1.截面尺寸：1200*1200 2.盖板灌缝、制作、安装、运输、模板及钢筋 3.100厚C15混凝土垫层(含模板) 4.370厚砖墙 5.防水砂浆抹面 6.C15混凝土压顶（含模板） 7.具体做法详见图纸	m	132.12			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
3	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台板	m2	54.36			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地面	做法：青02J01-48-地29 1.300*300铺地砖地面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4.1：3水泥砂浆找平层，最薄处20厚 5.60厚C15混凝土垫层	m2	110.29			
5	011102003002	块料楼地面	做法：青02J01-47-地28 1.800*800铺地砖地面 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内参建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥	m2	118.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆结合层（内参建筑胶） 4.水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3：7灰土					
6	011104002001	竹、木（复合）地板	做法：青02J01-57-地56 1.复合木地板地面 2.50*50木龙骨，中距400，架空20，50*50横撑木中距800 3.50厚C15混凝土基层，随打随抹平，并在混凝土 内预留Ω形Φ6钢筋，行距400，环距800 4.1.2厚合成高分子涂膜防潮层 5.60厚C15混凝土随打随抹平	m2	376.79			
7	011105003001	块料踢脚线	做法：青02J01-95-踢20 1.地砖踢脚线	m2	22.14			
8	011105005001	木质踢脚线	做法：青02J01-99-踢37 1.硬木踢脚	m2	47.32			
9	011106002001	块料楼梯面层	做法：青02J01-47-地28 1.铺地砖地面 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内参建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内参建筑胶） 4.水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3：7灰土	m2	29.25			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
10	011302001001	吊顶天棚	做法：青02J01-148-棚23-A 1.9厚装饰石膏板面层，用自攻螺丝固定 2.50厚超细玻璃棉吸声	m2	1964.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨 3.T型轻钢龙骨⊥22*22，中距600 4.T型轻钢中龙骨⊥35*22，中距600 5.U型轻钢大龙骨[45*15*1.2,中距≤1200 6.Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
11	011406001001	抹灰面油漆	做法：青02J01-120-内17 1.乳胶漆墙面	m2	2573.74			
12	011406001002	抹灰面油漆	做法：青02J01-120-内17 1.油漆墙面	m2	2053.75			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
13	011505001001	洗漱台	1.洗手盆台面	m2	0.89			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
14	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原有地沟 2.装车及垃圾外运	m3	164.2			
15	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除原有地砖地面 2.装车及垃圾外运	m2	257.58			
16	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原有木地板拆除 2.装车及垃圾外运	m2	376.79			
17	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除地砖踢脚线 2.装车及垃圾外运	m2	22.14			
18	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除木质踢脚线 2.装车及垃圾外运	m2	47.32			
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面	1.拆除的基层类型:拆	m	1964.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		拆除	除原有天棚吊顶 2.装车及垃圾外运	2	4			
20	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:铲除原有面层 2.装车及垃圾外运	m2	4627.49			
21	011615001001	开孔（打洞）	1.部位:楼板开洞	个	144			
		分部小计						
	C.4	管道包封						
22	030413004001	管道包封	1.卫生间立管包封	m	16.5			
		分部小计						
		补充分部						
23	01B001	门改造	1.门局部改造	套	20			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:粉饰脚手架	m2	4895.98			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合　计					

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
	A.16	拆除工程						
1	011611004001	管道支架拆除	1.构件名称:管道支架拆除 2.含垃圾外运:	t	0.362			
2	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具:灯具拆除 2.含垃圾外运:	套	363			
3	011613001002	灯具拆除	1.拆除灯具:灯具拆除 2.含垃圾外运:	套	178			
4	011613001003	灯具拆除	1.拆除灯具:插座拆除 2.含垃圾外运:	套	313			
		分部小计						
	C.4	电气设备安装工程						
5	030404017001	配电箱	1.名称:拆除配电箱 2.安装方式:箱底距地1.5m暗装 3.含垃圾外运:	台	7			
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆拆除 2.型号:YJV22- 3.规格:4*150 4.含垃圾外运:	m	17.65			
7	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆拆除 2.型号:YJV- 3.规格:4*25+1*16 4.含垃圾外运:	m	45.9			
8	030411001001	配管拆除	1.名称:钢管拆除 2.规格:SC50 3.含垃圾外运:	m	38.4			
9	030411001002	配管拆除	1.名称:钢管拆除 2.规格:SC125 3.含垃圾外运:	m	13.65			
10	030411001003	配管拆除	1.名称:钢管拆除 2.规格:SC20 3.含垃圾外运:	m	838.91			
11	030411001004	配管拆除	1.名称:塑料管拆除 2.规格:PVC25 3.含垃圾外运:	m	2577.37			
12	030411003001	桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格:150*75 3.含垃圾外运:	m	192.26			
13	030411004001	配线拆除	1.名称:管内配线拆除	m	13958.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.型号:BV- 3.规格:4mm2以内 4.含垃圾外运::					
		分部小计						
		分部小计						
		安装						
	C.4	电气设备安装工程						
14	030404017002	配电箱	1.名称:ZML　总照明配电箱 2.安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
15	030404017003	配电箱	1.名称:1AL、2AL、3AL、4AL、5AL 照明配电箱 2.安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	5			
16	030404017004	配电箱	1.名称:ALE　消防应急照明集中电源箱 2.规格:BR-D-S3116，L760*H580*W220MM 防护等级：IP33 3.安装方式:箱底距地1.5m明装	台	1			
17	030404031001	小电器	1.名称:排气扇	台	22			
18	030404034001	照明开关	1.名称:密闭二极开关 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.4M安装	个	19			
19	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.4M安装	个	128			
20	030404034003	照明开关	1.名称:声光延迟开关 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.4M安装	个	30			
21	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.4M安装	个	1			
22	030404035001	插座	1.名称:带保护接点密	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			闭插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.0M安装					
23	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3M安装	个	297			
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*150	m	17.65			
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*25+1*16	m	45.9			
26	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125	m	13.65			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*150	个	4			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*25+1*16	个	8			
29	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	38.4			
30	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	4.1			
31	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	834.81			
32	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	2577.37			
33	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*75	m	192.26			
34	030411004002	配线	1. 名称:电气配线	m	4729.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:BV- 4. 规格:2.5					
35	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:BV- 4. 规格:4	m	3086.79			
36	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:NH-BV- 4. 规格:2.5	m	1671.5			
37	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:NH-BV- 4. 规格:4	m	15.12			
38	030411004006	配线	1. 名称:通信总线 2. 型号:WDN-RVSP- 3. 规格:2x1.5	m	1671.5			
39	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:BV- 4. 规格:2.5	m	1058.19			
40	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:穿照明线 3. 型号:BV- 4. 规格:4	m	1725.27			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	421			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	313			
43	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:36W 3. 类型:吸顶	套	12			
44	030412002001	工厂灯	1. 名称:嵌入式平板灯 2. 规格:LED-32W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	216			
45	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:28W 3. 安装形式:吸顶	套	38			
46	030412002003	工厂灯	1. 名称:自带蓄电池壁挂应急照明灯	套	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DC36V 巡检/频闪/灭灯/开灯防护等级：IP30 3. 安装形式:距地2.5M安装					
47	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池疏散标志 2. 规格:DC36V 巡检/频闪/灭灯/开灯防护等级：IP30 3. 安装形式:距地0.5M安装	套	56			
48	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池应急疏散指示标志灯 2. 规格:DC36V 巡检/频闪/灭灯/开灯防护等级：IP30 3. 安装形式:门上0.2M安装	套	3			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
49	031002001001	管道支架	1. 桥架支架制作安装	kg	362.41			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
50	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	362.41			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
	A.16	拆除工程						
1	011611004002	管道支架拆除	1.构件名称:管道支架拆除 2.含垃圾外运:	t	0.147			
2	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN80 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	28.27			
3	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN70 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	17.9			
4	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN50 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	64.45			
5	011612001004	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN40 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	89.2			
6	011612001005	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN32 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	59.06			
7	011612001006	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN25 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	45.5			
8	011612001007	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN20 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	234			
9	011612001008	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN15 2.管道上的附着物种类:阀门等附件	m	460.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.含垃圾外运：					
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
10	031005002001	钢制散热器	1.名称:拆除钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，15片以内 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	85			
11	031005002002	钢制散热器	1.名称:拆除钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，30片以内 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	45			
		分部小计						
		分部小计						
		安装						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
12	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管-DN80 4.连接形式:焊接	m	28.27			
13	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管-DN70 4.连接形式:焊接	m	17.9			
14	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管-DN50 4.连接形式:焊接	m	64.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管-DN40 4. 连接形式:焊接	m	89.2			
16	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管-DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	59.06			
17	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管-DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	46.5			
18	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管-DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	234			
19	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管-DN15 4. 连接形式:螺纹连接	m	460.9			
20	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架制作与安装	kg	146.88			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	2			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN80	个	2			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	4			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	16			
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	8			
26	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN32					
27	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN25	个	25			
28	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN20	个	52			
29	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN15	个	38			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	6			
31	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
32	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	18			
33	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	126			
34	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	126			
35	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	18			
36	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1			
37	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级:DN10	个	126			
38	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	1			
39	031003014001	热量表	1. 名称:热量表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	块	1			
40	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合型散热器 2. 型号、规格:	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			SCGLZY8-6/600-1.0型，8片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装					
41	031005002004	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，12片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	5			
42	031005002005	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，13片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	15			
43	031005002006	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，14片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	42			
44	031005002007	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，15片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	20			
45	031005002008	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			SCGLZY8-6/600-1.0型，16片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装					
46	031005002009	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，19片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	29			
47	031005002010	钢制散热器	1.名称:钢铝复合型散热器 2.型号、规格:SCGLZY8-6/600-1.0型，20片 3.安装方式:中心距600mm，宽度60mm。散热器挂高距地150mm安装	组	15			
48	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
49	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	45.84			
50	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	54.17			
51	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 3.结构类型:各2遍	kg	146.88			
52	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑	m3	3.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 绝热厚度:40mm					
[illegible]	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铁皮保护层	m2	129. 03			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
[illegible]	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
		合　计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
	A.16	拆除工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拆除洗脸盆 2.含垃圾外运:	套	3			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拆除蹲式大便器 2.含垃圾外运:	套	6			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拆除小便器 2.含垃圾外运:	套	3			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
4	030901010001	室内消火栓	1.名称:拆除消火栓箱 2.规格、压力等级:DN65 3.含垃圾外运:	套	15			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
5	031003001010	螺纹阀门	1.名称:拆除阀门 2.规格、压力等级:DN80 3.含垃圾外运:	个	3			
		分部小计						
		分部小计						
		安装						
	C.9	消防工程						
6	030901010002	室内消火栓	1.名称:消火栓箱 2.规格、压力等级:DN65	套	15			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031004003001	洗脸盆	1.材质:台上式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷	组	3			
8	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器 2.规格、类型:陶	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			瓷					
9	031004007001	小便器	1.材质:感应式冲洗阀落地式小便器 2.规格、类型:陶瓷	组	3			
10	031003001011	螺纹阀门	1.类型:上水阀 2.规格、压力等级:DN80	个	3			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生洁具　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：卫生洁具　　　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
	合计				

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路硬化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	道路硬化						
1	011101003001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C30混凝土路面	m2	1500			
2	011101003002	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土强度等级:200mmC20混凝土面层 2.400mm天然级配砂石层（粒径30~60），压实系数达到0.96 3.150mm砂石大块基料	m2	360			
3	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:800*300*150花岗岩道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:含基座及模板	m	350			
		分部小计						
	D.5	管网工程						
4	040504009001	雨水篦子	1.雨水篦子	套	10			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路硬化　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路硬化　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	室外管沟						
1	010401014002	砖地沟、明沟	做法：青2013G02-11-G-49II，盖板选用图集：青青2013G02-32-GB-16 1.截面尺寸：1200*1200 2.盖板灌缝、制作、安装、运输、模板及钢筋 3.100厚C15混凝土垫层（含模板） 4.370厚砖墙 5.防水砂浆抹面 6.C15混凝土压顶（含模板） 7.含土方外运及回填 8.具体做法详见图纸	m	72			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
2	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除原有地沟 2.装车及垃圾外运	m3	89.48			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合　计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1."计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"，其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2.按施工方案计算的措施费，若无"计算基础"和"费率"的数值，也可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外管沟　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612001009	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN100 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	72			
		分部小计						
		安装						
2	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	m	72			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612001010	管道拆除	1.管道种类、材质:焊接钢管-DN125 2.管道上的附着物种类:阀门等附件 3.含垃圾外运:	m	144			
2	011611004003	管道支架拆除	1.构件名称:管道支架拆除 2.含垃圾外运:	t	0.108			
		分部小计						
		安装						
3	031001002009	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.材质、规格、压力等级:无缝钢管　DN125 4.连接形式:焊接连接	m	144			
4	031002001003	管道支架	1.材质:管道支架制作与安装	kg	108			
5	031201001003	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	60.14			
6	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 3.结构类型:各2遍	kg	108			
7	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:40mm	m3	3.26			
8	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝箔	m2	101.83			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外采暖工程　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室更换门窗及大理石墙面　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M0924 900*2400 2.门框、扇材质:防盗门	樘	3			
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:更换塑钢窗	m2	4			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
3	011204001001	石材墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:干挂大理石墙面	m2	128			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
4	011610002001	金属门窗拆除	1.原有门拆除 2.门窗洞口尺寸:M0924 900*2400 3.装车及外运	樘	3			
5	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:原有窗户拆除 2.装车及外运	m2	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室更换门窗及大理石墙面　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室更换门窗及大理石墙面　　标段：青海省团校基础设施（地沟、路面）维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：