

互助县纳顿风情街扶贫特色产 工程
品专柜（公厕）项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

互助县纳顿风情街扶贫
特色产品专柜（公厕）
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：

中恒工程造价咨询有限公司
33010134040000000000
统一社会信用代码：91330101MA282255
有效期至：2035-12-31日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

刘 强

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

岳 小 岩

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2020年 7月 8日

复 核 时 间：

2020年 7月 8日

编 制 说 明

工程名称：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目

一、工程概况：

1. 互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目，建筑面积 214m²，结构类型为框架结构，地上二层，一层高为 3.6 米，二层层高为 3.3 米，门窗为：70 系列断桥铝合金平开窗，门为成品实木门、成品防盗门、防火门等。

二、工程量清单编制依据及编制范围：

1. 互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目施工图纸；
2. 工程量清单国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

三、做法不详时按常规做法；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 4.4米	m3	846.05			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 密实状态	m3	818.75			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m3	27.3			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 300厚	m3	60.52			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚	m3	17.13			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.21			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 刚性地坪 2. 混凝土强度等级: C20	m3	12.77			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13.84			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	24.64			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.5			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础梁周围粗砂防冻胀	m3	9.56			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	43.34			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.35			
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m2	10			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010507001001	散水	1. 做法：青02J01-19-散3 2. 面层宽度：1500	m ²	64.2			
16	010507001002	坡道	1. 做法：青02J01-15-坡7 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 花岗岩条石面层	m ²	7.13			
17	010507003001	检漏管沟	1. 管沟做法详见：04S531-2/7 C型 2. 沟截面净空尺寸：1000mm*1000mm（宽B*深H） 3. 含土方、钢筋、盖板、防水、过梁及模板等	m	44.3			
18	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道做法参见07J916-1-B-2-B-WA	根	2			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级 直径Φ10mm以内	t	5.755			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级 直径Φ16mm以内	t	3.265			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级 直径Φ16-25mm以内	t	1.966			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.17			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 Φ18以内	个	224			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
24	010606008001	钢梯	1. 屋面上人梯做法青02J06-83	t	0.028			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
25	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 750*2100 成品实木门	樘	12			
26	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M921 900*2100 成品实木门	樘	4			
27	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			FM乙.0921 900*2100 乙级防火门					
28	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1521 1500*2100 成品三防门	樘	2			
29	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:C 1824 1800*2400 成品三防门	樘	1			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0918 900*1800 70系列断桥铝合金平开窗	樘	1			
31	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1515 1500*1500 70系列断桥铝合金平开窗	樘	2			
32	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1815 1800*1500 70系列断桥铝合金平开窗	樘	9			
33	010807005001	金属格栅窗	1. 一层外窗均设铁艺防盗栏	m2	11.05			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦挑檐	m2	65.52			
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 找平层:25厚水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格、厚度:4厚高分子合成材料2道	m2	161.74			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:6水泥焦渣找坡层; 120厚石墨聚苯板	m2	146.14			
37	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉保温	m2	305.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆					
38	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:0.00以下基础表面 2. 隔离层材料品种:涂冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层厚度大于等于5um	m2	197.13			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
39	011102003001	块料楼地面28	1. 做法:青02J01-47-地28 2. 垫层厚度、砂浆配合比:150厚3:7灰土; 60厚C15混凝土垫层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	22.09			
40	011102003002	块料楼地面	1. 做法:青02J01-47-地29 2. 垫层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土垫层 3. 找坡层:1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处30厚 4. 防水层:1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	63.43			
41	011102003003	块料楼地面	1. 做法:青19J2-85-楼39 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖	m2	76.65			
42	011106002001	块料楼梯面层	1. 做法:青19J2-85-楼39 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖	m2	10			
43	011107001001	石材台阶面	1. 做法: 青02J01-13-台9A 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 60厚C15混凝土垫层	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 花岗岩台阶面层					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆抹灰	m2	210.96			
45	011204003001	块料墙面	1. 做法：青02J01-126-内37 2. 墙体类型：内墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*450瓷砖	m2	163.18			
46	011210004001	塑料隔断	1. 卫生间塑料隔断做法参见02J05-1-24-1	m2	30.24			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：混合砂浆抹灰	m2	20.13			
48	011302001001	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-148-棚23 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m2	102.4			
49	011302001002	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-152-棚30 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：装饰石膏板吊顶	m2	63.4			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	210.96			
51	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙面	m2	288.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆					
52	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m ²	20.13			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道不锈钢栏杆扶手03J926-23-2-B	m	9			
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯间不锈钢扶手栏杆	m	6.49			
55	011505001001	洗漱台	1. 盥洗台做法详青02J05-1-54-1	m ²	1.95			
56	011505005001	卫生间安全抓杆	1. 卫生间残卫安全抓杆做法参见02J05-1-93	个	1			
57	011505010001	镜面玻璃	1. 盥洗台上面镜尺寸高为1200mm，宽度同盥洗台	m ²	3.9			
		分部小计						
	D.5	管网工程						
58	040504008001	整体化粪池	1. 成品玻璃钢化粪池 V=20m ³	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
59	011701001001	综合脚手架		m ²	214			
60	011702001001	基础垫层		m ²	9.14			
61	011702001002	独立基础		m ²	41.76			
62	011702002001	矩形柱		m ²	225.11			
63	011702003001	构造柱		m ²	4.7			
64	011702005001	基础梁		m ²	69.13			
65	011702014001	有梁板		m ²	353.83			
66	011702021001	栏板		m ²	131.04			
67	011702024001	楼梯		m ²	10			
68	011703001001	垂直运输		m ²	214			
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜
(公厕)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4. 4	控制设备及低压电器安装						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: ZAL配电箱 2. 规格: 400*600*140 3. 安装方式: 底边距地1.4m暗装明装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: H=1.4m	个	4			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 节能自熄开关 2. 安装方式: H=1.4m	个	5			
4	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: H=1.4m	个	3			
5	030404035001	插座	1. 名称: 安全二、三孔暗装插座 2. 安装方式: H=0.3m	个	17			
		分部小计						
	C. 4. 9	防雷及接地装置						
6	030409001001	接地极	1. 名称: 电阻测试点	根	4			
7	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	44.34			
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱MEB	台	1			
		分部小计						
	C. 4. 11	配管、配线						
9	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20	m	148.53			
10	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25	m	67.2			
11	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	420.45			
12	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ²	m	204.91			
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	24			
14	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒	个	29			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜
(公厕)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4. 11	配管、配线						
1	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20	m	174.3			
2	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC40	m	17.12			
3	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	22			
		分部小计						
	C. 5. 2	综合布线系统工程						
4	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称: 网络分线箱 2. 安装方式: 距地1.5m 暗装	个	1			
5	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: H=0.3m	个	1			
6	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: H=0.3m	个	10			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线	m	176.77			
8	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称: 六芯多模光纤	m	10.22			
9	030502012001	信息插座	1. 名称: 二位信息插座 2. 安装方式: H=0.3m	个	10			
		分部小计						
	C. 5. 5	有线电视、卫星接收系统工程						
10	030505003001	前端机柜	1. 名称: 电视前端箱 2. 规格: 距地1.5m暗装	个	1			
11	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-9	m	9.53			
12	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5	m	7.49			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜
(公厕)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 弱电工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.10.1	给排水、采暖、燃气管道						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒介 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计说明冲洗、试压	m	68.08			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒介 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计说明冲洗、试压	m	71.77			
		分部小计						
	C.10.2	支架及其他						
3	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢支架 2. 管架形式: L50*5	kg	89.55			
		分部小计						
	C.10.3	管道附件						
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 温控阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 手动放气阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: $\phi 10$ 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9			
		分部小计						
	C.10.5	供暖器具						
7	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型: 内防腐	组	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			型钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY8-7 .5/X-1.0(A) 12片					
8	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:内防腐 型钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY8-7 .5/X-1.0(A) 15片	组	4			
9	031005003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:内防腐 型钢铝散热器 2. 型号、规格:GLZY8-7 .5/X-1.0(A) 8片	组	3			
		分部小计						
	C. 10. 7	燃气器具及其他						
10	031007002001	燃气采暖炉	1. 名称:燃气壁挂炉 2. 型号、容量:供回水 温度为75/50℃	台	1			
		分部小计						
	C. 10. 9	采暖、空调水工程 系统调试						
11	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 12. 1	刷油工程						
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 3. 标志色方式、品种: 二道	m ²	17.99			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两道	kg	89.55			
		分部小计						
	C. 12. 8	绝热工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜
(公厕)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目

• 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.10.1	给排水、采暖、燃气管道						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN20	m	0.9			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	0.86			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	7.66			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	3.22			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	9.63			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	24.88			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按规范及设计要求试压、冲洗					
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求试压、冲洗	m	5.17			
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:螺母挤压密封圈或粘接	m	79.42			
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN160 4. 连接形式:螺母挤压密封圈或粘接	m	43.06			
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:螺母挤压密封圈或粘接	m	14.28			
		分部小计						
	C. 10.3	管道附件						
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
		分部小计						
	C. 10.4	卫生器具						
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆(含柜体整套) 2. 附件名称、数量:详图纸	组	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:立柱式	组	1			
16	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	12			
17	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器	组	1			
18	031004007001	小便器	1. 规格、类型:立式小便器	组	4			
19	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池	组	1			
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏	个	8			
21	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
		分部小计						
	C. 10. 9	采暖、空调水工程系统调试						
22	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜
(公厕)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：互助县纳顿风情街扶贫特色产品专柜（公厕）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：