

互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务  
功能板块）工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一 党建引领发展板块						
1	011302001001	造型吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做异形造型。 3、铝方通格栅做异形造型空白处填充（详见效果图造型）	m <sup>2</sup>	170			
2	011207001001	背景墙	1、依据效果图做宽2.4米*高3米背景墙，中间定制不锈钢铁艺造型2.3*2.8，材质为不锈钢，轻钢龙骨石膏板打底，两边500*500柱子用石材包裹，颜色参照效果图	m <sup>2</sup>	7.2			
3	050301003001	党建雕塑	1、40mm*60mm方管做造型支架。 2、在支架上用木工板做整体打底。 3、面层用亚克力做3D立体造型4造型尺寸长4.0m*高2.1m	m <sup>2</sup>	8.5			
4	030507014001	电子显示屏	1、led彩色显示屏，包含配套材料。4.0m*2.5m	m <sup>2</sup>	10			
5	011501014001	吧台	1、手工制作艺术特殊造型。 2、台面选用人造石英石。 3、长度为3.6米。3、包含吧台灯光及正面亚克力字。	m	3.6			
6	011207001002	党建展板	1、轻钢木工板造型打底，亚克力雕塑，总厂23.4m*2.8m（详见设计图艺术造型）	m <sup>2</sup>	65.52			
7	011501015001	整屋定制展柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）	m <sup>2</sup>	23.4			
8	B010801001001	复合实木烤漆双扇门	1、实木复合烤漆材质、包含高档门锁	樘	1			
9	011508002001	墙面大字	1、500*500红色水晶字	个	20			
10	011207001003	封堵窗户	1、轻钢龙骨做底层框	m <sup>2</sup>	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			架。 2、石膏板做面层。窗户5个1.8m*2m					
11	B011105001001	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	56			
		分部小计						
		二 居家保洁实训板块						
		1、客厅						
12	011207001004	电视背景墙	1、定制背景墙具体看效果图实木造型+岩板4.25*2.82	m2	10.43			
13	011207001005	沙发背景墙	1、定制背景墙具体看效果图实木造型+硬包4.25*2.82	m2	12			
14	011501002001	酒柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）3.55*2.75*0.40	m	9.45			
15	011501002002	鞋柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）3.32m*2.75m*0.40	m	8.91			
16	01B001	新中式沙发	1.新中式实木沙发。2、1+2+3组合形式。	套	1			
17	01B002	电视柜	1.新中式实木电视柜	个	1			
18	01B003	茶几	1.新中式实木茶几	个	1			
19	01B052	软装挂画	1.精美挂画	个	4			
20	01B004	餐桌	1.新中式实木餐桌	个	1			
21	011502001001	顶角线	1、8公分石塑线条，镀金属金色线条	m	40			
22	030412001001	客厅主灯	1、新中式吊灯	套	1			
23	B011105001002	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	50			
24	010802004001	防盗门	1、2.1m*1.2m子母防盗门 含智能指纹锁	樘	1			
25	011302001002	造型吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做二级吊顶（详见效果图造型）。	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、二级吊顶边沿使用含金属线的石塑线条做边沿美化。					
		分部小计						
		2、主卧						
26	011501002003	整屋定制衣柜	1、实木颗粒板整屋定制（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）2.9m*2.6m*0.60	m <sup>2</sup>	7.54			
27	011302001003	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	21.3			
28	010808001001	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	2.72			
29	B010801001002	复合实木烤漆门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁2.1m, 0.9m	樘	1			
30	B011105001003	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	18			
31	01B005	床	1.新中式实木床、含床头柜床垫、四件套、枕芯、被芯	套	1			
32	010810001001	窗帘	1、罗马杆式窗帘4.8m*2.6m	个	1			
33	030412001002	卧室灯	1、新中式吸顶灯	套	1			
34	010809004001	窗台石	1、以公司展厅为例人造大理石材宽400mm	m <sup>2</sup>	0.72			
		分部小计						
		3、次卧						
35	011501002004	整屋定制衣柜	1、实木颗粒板整屋定制（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）2.9m*2.6m*0.60	m <sup>2</sup>	7.54			
36	011302001004	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	19			
37	010808001002	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	2.72			
38	B010801001003	复合实木烤漆门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 1m, 0. 9m					
39	01B006	床	1. 新中式实木床、含床头柜床垫、四件套、枕芯、被芯	套	1			
40	B011105001004	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	18			
41	010810001002	窗帘	1、罗马杆式窗帘4. 8m*2. 6m	个	1			
42	030412001003	卧室灯	1、新中式吸顶灯	套	1			
43	010809004002	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材质宽400mm	m <sup>2</sup>	0. 72			
		分部小计						
		4、卫生间						
44	011204003001	墙面砖	1、通体大理石瓷砖墙面400*400	m <sup>2</sup>	30. 41			
45	011102003001	地面砖	1、通体大理石瓷砖地面800*800	m <sup>2</sup>	7. 53			
46	011302001005	集成吊顶	1. 加厚300*300高边集成吊顶含吊顶扣板、龙骨、收边条、人工安装及损耗。 2. 异形吊顶及特殊要求另计。	m <sup>2</sup>	7. 53			
47	011505001001	洗漱台	1、成品定制1. 2m岩板洗手台	个	1			
48	031004011001	淋浴房	1、法恩莎钢化玻璃淋浴房2m*2. 1m	套	1			
49	031004010001	花洒	1、定制高档花洒	套	1			
50	010802001001	推拉门	1、；钛合金钢化玻璃推拉门1. 5m*2. 1m	樘	1			
		分部小计						
		5、厨房						
51	011102003002	地面砖	1、通体大理石瓷砖地面800*800	m <sup>2</sup>	15. 12			
52	011204003002	墙面砖	1、通体大理石瓷砖墙面400*400	m <sup>2</sup>	42. 29			
53	011302001006	集成吊顶	1. 加厚300*300高边集成吊顶含吊顶扣板、龙骨、收边条、人工安装	m <sup>2</sup>	15. 12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			及损耗。 2. 异形吊顶及特殊要求另计。					
54	011501010001	厨房吊柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、+高光门板、拉手）高750cm	m	4.5			
55	011501009001	操作台	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、高光门板、拉手）宽800cm高800cm, 台面配人造石英石	m	2.8			
56	011501009002	橱柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、高光门板、拉手）台面配人造石英石，宽600cm高800cm,	m	4.5			
57	031004004001	洗菜盆	1、金属拉丝洗菜盆，包含龙头、下水管	组	1			
58	030412001004	平板灯	1/集成300*600哑光平面灯	套	1			
59	B010801001004	复合实木烤漆门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁2.1m, 0.9m	樘	1			
		分部小计						
		6、储物间						
60	011501002005	整屋定制衣柜	实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）2.88m*2.62m*0.60	m <sup>2</sup>	7.56			
61	011302001007	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	10			
62	B010801001005	复合实木烤漆门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁2.1m, 0.9m	樘	1			
63	010808001003	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	5.7			
64	011501009003	操作台	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）宽700cm高800cm	m	1.5			
65	010809004003	窗台石	1、以公司展厅为例 人	m <sup>2</sup>	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			造大理石材质宽400mm					
66	B011105001005	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	12.6			
67	030412001005	吸顶灯	1、圆形吸顶灯	套	1			
68	010810001003	窗帘	1、罗马杆式布艺窗帘2.5m*2.6m	个	1			
		分部小计						
		7、杂物间						
69	011501002006	整屋定制衣柜	实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）2.88m*2.62m*0.60	m <sup>2</sup>	7.56			
70	011302001008	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	10			
71	B010801001006	复合实木烤漆门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁	樘	1			
72	B011105001006	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	12.6			
73	030412001006	吸顶灯	1、圆形吸顶灯	套	1			
		分部小计						
		8、其他						
74	011408001001	墙布	1、奥利欧零甲醛专业糯米原胶定制墙布	m <sup>2</sup>	190.44			
75	011204003003	美缝	1、全房瓷砖，全瓷美缝	m <sup>2</sup>	95.35			
		分部小计						
		分部小计						
		三 母婴护理实训区 板块						
76	01B007	墙顶面壁画	1.16D高清壁画，含辅材30m*3.2	m <sup>2</sup>	95.2			
77	011302001009	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	50			
78	B011105001007	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	28			
79	010808001004	复合实木烤漆垭口	1、实木复合烤漆材	m <sup>2</sup>	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			质，宽0.30cm					
80	010808001005	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	5.44			
81	011501009004	操作台	1、实木颗粒板整屋制定台面人造石英石，宽1200cm高800cm	m <sup>2</sup>	2.4			
82	01B008	婴儿浴缸	1. 以方便实训为主，参照效果图	个	1			
83	01B009	婴儿床	1. 以方便实训为主，参照效果图	个	1			
84	01B010	婴儿推车	1. 以方便实训为主，参照效果图	个	1			
85	01B011	婴儿摇篮	1. 以方便实训为主，参照效果图	个	1			
86	010810001004	窗帘	1、罗马杆式窗帘，3.5m*2.6m	个	2			
87	010809004004	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材宽400mm	m <sup>2</sup>	1.44			
88	011103001001	塑胶地板	1、防滑彩色塑胶地板，局部上层辅放泡沫板地垫，7.3*7.3	m <sup>2</sup>	50			
89	01B012	爬爬垫	1. 以方便实训为主，参照效果图 5m*7m	m <sup>2</sup>	35			
		分部小计						
		四 办公保洁实训区 板块						
90	011501006001	整屋定制书柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）4.5m*2.2.4m*0.30	m	4.5			
91	011302001010	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m <sup>2</sup>	69			
92	010808001006	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	5.44			
93	010808001007	复合实木烤漆垭口	1、实木复合烤漆材质，宽0.30cm	m <sup>2</sup>	1.8			
94	B011105001008	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	21			
95	01B013	8人位办公桌	1. 含椅子	套	2			
96	01B014	两人位办公桌	1. 含椅子	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
97	010810001005	窗帘	1、罗马杆式窗帘, 3.5m*2.6m	个	2			
98	010809004005	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材质宽400mm	m2	1.44			
		分部小计						
		五 康养服务实训板块						
99	011207001006	背景墙	1、格栅板+岩板+木纹铝塑板造型、含灯槽灯光	m2	15.3			
100	011508002002	背景墙大字	1、500*500红色水晶字	个	10			
101	011508002003	背景墙leg	1、500*500亚克力	个	1			
102	011302001011	集成吊顶	1、300*600加厚铝扣板	m2	70			
103	011501001001	前台	1、实木颗粒板异形柜体、表面石英石	m	4			
104	B011105001009	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	30			
105	01B015	病床	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
106	01B016	手术床	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
107	01B017	身高体重秤	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
108	011507003001	视力表灯箱	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
109	01B018	轮椅	1. 以方便实训为主, 参照效果图	辆	1			
110	01B019	医用推车	1. 以方便实训为主, 参照效果图	辆	1			
111	01B020	医药器械柜	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
112	01B021	医院长椅	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
113	01B022	药柜	1. 以方便实训为主, 参照效果图	个	1			
114	010810001006	窗帘	1、罗马杆式窗帘, 3.5m*2.6m	个	2			
115	010808001008	复合实木烤漆垭口套	1、实木复合烤漆材质, 宽0.30cm	m2	1.8			
116	010809004006	窗台石	1、以公司展厅为例 人	m2	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			造大理石材材质宽400mm					
117	010808001009	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m2	5.44			
		分部小计						
		六 城市保洁实训板块						
118	011207001007	墙面软膜天花基础	1、轻钢龙骨+木龙骨造型基础,34m*3.0m	m2	80.64			
119	011302001012	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m2	52.06			
120	011207001008	软膜天花墙顶面	1、墙面顶面图案软膜+灯带灯光+整流器+金属线条收边,9.9m*7.0	m2	132.7			
121	030412007001	路灯	1、依据效果图购买小型室内路灯	套	2			
122	011207001009	共字桥造型	1、40mm*60mm方管做造型支架。 2、在支架上用木工板做整体打底。 3、面层用仿岩面铝塑板做3D立体造型,5m*3.3m	m2	9			
123	011503001001	栏杆	1、依据效果图制作仿街边栏杆,高1米	m	15			
124	01B023	站台	1.以方便实训为主,参照效果图	m2	1			
125	01B024	长椅	1.以方便实训为主,参照效果图	m2	4.5			
126	01B025	垃圾桶	1.以方便实训为主,参照效果图	个	2			
127	01B026	假树	1.依据效果图购买安装街边小树	棵	8			
128	010401012001	人行道地台	1、红砖砌筑10公分墙,里面沙子回填,表面敷设人行道花砖	m2	22.5			
129	011207001010	封堵窗户	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做面层。窗户2个1.8m*2m	m2	7.2			
130	010808001010	复合实木烤漆垭口套	1、实木复合烤漆材质,宽0.30cm	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
131	01B027	红绿灯		个	1				
		分部小计							
		七 机铁保洁实训板块							
132	011207001011	墙面软膜天花基础	1、轻钢龙骨+木龙骨造型基础, 34m*3.0m	m2	99.35				
133	011302001013	平面吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。10.5m*7.3	m2	78				
134	011207001012	软膜天花墙顶面	1、墙面顶面图案软膜+灯带灯光+整流器+金属线条收边	m2	177.35				
135	010801004001	安检门	1、依据效果图手工制作安检门, 方管+木工板+木饰面	樘	2				
136	011207001013	封堵窗户	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做面层。窗户2个1.8m*2m	m2	7.2				
137	011501001002	前台	实木颗粒板整屋制定台面1、人造石英石, 宽650*高800	m	4				
138	010808001011	复合实木烤漆垭口套	1、实木复合烤漆材质, 宽0.30cm	m2	1.8				
		分部小计							
		八 产业发展服务板块							
139	011302001014	吊顶	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做平顶。	m2	150				
140	010809004007	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材质宽400mm	m2	4.4				
141	011501006002	整屋定制书柜	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）4.5m*2.2.4m*0.30	m	30.6				
142	010810001007	窗帘	1、罗马杆式窗帘, 3.5m*2.6m	个	4				
143	B011105001010	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	21.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
144	B010801001007	复合实木烤漆双扇门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁，2.1m*1.5m	樘	4			
145	B010801001008	单扇门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁，2.1m*0.9m	樘	1			
146	B011105001011	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	80.22			
147	011207001014	墙面护墙板造型	1、实木面板边框+墙布造型墙，22m*3m	m2	59.17			
148	01B028	墙面壁画	1.16D高清壁画，3.4m*2m	m2	6.8			
149	011207001015	封堵窗户	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做面层。窗户5个1.8m*2m	m2	3.6			
150	011104001001	地面地毯	1、定制地毯，7.4m*3.8m	m2	28			
151	01B029	贵宾沙发	1.单人位沙发，含纱巾	个	8			
152	01B055	茶几	1.参照效果图购买茶几	个	5			
153	010808001012	复合实木烤漆窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m2	6.84			
154	01B030	两人位办公桌	1.实木复合烤漆材质办公位	套	2			
		分部小计						
		九 安全通道板块						
155	030107004001	电梯	1、含地基，外围钢结构框架、玻璃幕墙、门洞及大理石包裹、1000KG	部	1			
		分部小计						
		十 智能数据平台板块						
156	011302001015	造型吊顶	1轻钢龙骨石膏板平顶2m*17.5m, 2上面放木方通格栅,16m*20m	m2	360			
157	011207001016	造型墙	1、轻钢龙骨石膏板+灯带+线性灯,62m*3m	m2	153			
158	010807001001	控制室窗户	1、断桥材质	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.4m*1.80m					
159	011207001017	封堵窗户	1、轻钢龙骨做底层框架。 2、石膏板做面层。窗户5个1.8m*2m	m <sup>2</sup>	24			
160	B010801001009	复合实木烤漆双扇门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁，2.1m*1.5m	樘	3			
161	B010801001010	复合实木烤漆单扇门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁，2.1m*0.9m	樘	1			
162	B010801001011	机房门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁，2.1m*0.9m	樘	1			
163	010808001013	窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m <sup>2</sup>	4.56			
164	011210003001	玻璃隔断	1、断桥材质，7m*2m	m <sup>2</sup>	14			
165	011501015002	整屋定制展架	1、实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）	m <sup>2</sup>	50.4			
166	011501015003	整屋定制展柜	1、带灯带玻璃展柜1.2m*1.2m高800	个	16			
167	011208001001	包柱子	1、木格栅包裹6个450*450柱子，	m <sup>2</sup>	30			
168	01B032	讲台	1. 实木颗粒板整屋制定（含五金、灯、玻璃门+高光门板、拉手）1.2m*1.2m	m <sup>2</sup>	1.5			
169	01B033	椅子	1. 以方便实训为主，参照效果图	个	36			
170	011508002004	墙面大字	1、500*500红色水晶字	个	16			
171	011508002005	背景墙leg	1、500*500亚克力	个	2			
172	010810001010	窗帘	1、罗马杆式窗帘，3.5m*2.6m	个	2			
173	010809004008	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材质宽400mm	m <sup>2</sup>	1.44			
174	B011105001012	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	72			
175	030107008001	升降横幅	1、电动升降横幅，7.7m*0.6	套	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		十一 基地楼道和备用间						
176	011207001018	基地楼道墙面特殊造型	1、轻钢龙骨石膏板, 33.56m*3m	m2	100			
177	011302001016	造型吊顶	1、轻钢龙骨石膏板15m*2.3m	m2	32.27			
178	B011105001013	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	35			
179	010810001008	窗帘	1、罗马杆式窗帘, 3.6m*2.6m	个	1			
180	010808001014	窗套	1、实木复合烤漆材质宽0.40cm	m2	2.56			
		分部小计						
		十二 一楼门厅						
181	010802001002	断桥门	1、断桥材质, 2.7m*2.4m	m2	5.6			
182	B010801001012	收发室门	1、实木复合烤漆材质, 含高档门锁, 2.1m*0.9m	樘	1			
183	010807001002	收发室窗户	1、断桥材质, 1.9m*1.2m	m2	2.28			
184	011302001017	造型吊顶	1、轻钢龙骨石膏板, 7m*9m	m2	63			
185	01B038	大厅沙发一套	1. 参照效果图购买	套	1			
186	B011105001014	踢脚线	1、木工板打底上面扣哑光钛金踢脚线	m	34			
187	010809004009	窗台石	1、以公司展厅为例 人造大理石材质宽400mm	m2	0.8			
188	010810001009	窗帘	1、罗马杆式窗帘, 3.5m*2.6m	个	1			
189	011508002006	墙面铜字	1、300*300, 红色水晶字	个	20			
190	011508002007	墙面leg	1、500*500, 红色水晶字	个	1			
		分部小计						
		十三 外墙亮化						
191	011407001001	外墙粉刷	1、包含涂料、纱网等辅材, 98m*16.8m	m2	1438.26			
192	011701008001	外装饰吊篮	1、使用龙门架施工,	m2	1600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配套使用吊车等设备辅助,一楼搭到四楼,高空作业					
193	011207001019	门头造型	1、方管焊接做整体框架木工板打底,铝塑板做表面造型,2.8m*2.5m	m <sup>2</sup>	7			
194	011508004001	门头大字	1、不锈钢包边大字,600*600	个	6			
195	011508004002	楼顶大字	1、1.0铝板 含角铁架及安装、1800*1800	个	12			
196	01B051	外墙和门头灯光	1.室外亮化灯带含整流器,两条南北贯穿灯线+造型双层灯线,含施工时用吊车费	m	260			
		分部小计						
		十四 粉刷						
197	011407001003	墙顶面界面剂	1、1.门窗洞减半计算,墙顶面基层清理干净,普通刷界面剂,封底一遍	m <sup>2</sup>	2197.32			
198	011406001001	抹灰面油漆	1、1.普通乳胶漆均匀,滚涂两遍,按展开面积计算,调色每色增加100元	m <sup>2</sup>	2197.32			
		分部小计						
		十五 水电						
199	01B044	强电施工	1.墙地面地槽买硬质阻燃管机配件内装国标,2.5平米,25铜线,空调,电灶等大功率电器用4平方2塑铜线,每米加收10元;2.空调电灶等大功率电器用6m <sup>2</sup> 二塑铜线每米加收15元,分色布线;3.网络线,音响线由客户提供;4.专用硬质阻燃管及配件穿2.5m <sup>2</sup> 或4m <sup>2</sup> 2塑铜线;四楼加一楼大厅,包括电梯电路	m <sup>2</sup>	1600			
200	01B045	弱电施工	1.包含每个房间网线布放,智能数据平台板块	m <sup>2</sup>	1313			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			不计。					
201	030404017001	一级配电箱	1、由入户电缆接入新建配电箱，以方便下游接电设施	台	1			
202	030404017002	二级配电箱	2、各个板块、一楼大厅、楼顶大字各一个二级配电箱	台	13			
203	01B046	水路改造	1. 墙面打孔下木楔或塑料胀栓，镀锌螺钉固定配套卡具，固定PP-R管道. 2. 每米含等径管套，异径管套各一个，等径，异径三通各一个，90度弯头一个，3. 不含水龙头及设备安装，铜制管件由客户提供，办公区卫生间水路，居家实训板块水路	项	1			
204	01B047	下水改造	1. 卫生间下水改造，办公区卫生间，居家实训板块下水	项	1			
205	030404036001	整流器	1、灯带、线性灯整流器	个	80			
206	030412004001	线性灯	1、装饰用线性灯，参照效果图布局	m	850			
207	030412004002	筒灯	1、装饰用线筒灯，参照效果图布局	套	500			
208	030412005001	平板灯	1、300*600平板灯	套	14			
209	030404035001	插座	1、公元插座	个	68			
210	030404034001	开关	1、公元开关	个	58			
211	01B049	暖气改造	1. 原有暖气依据新布局进行改造	项	1			
212	01B050	智能家电全套	1. 详见设计（居家保洁实训板块智能设计及家电；智能数据服务板块智能控制开关、窗帘、音响）	项	1			
		分部小计						
		十六 地面处理						
213	011102003003	地面瓷砖施工	1. 地面面砖750*1500+人工+材料沙子水泥+辅料。2. 广东通体大理石	m <sup>2</sup>	1313			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：互助县现代家政实训基地建设项目（实训服务功能板块）

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			瓷砖，包括一楼大厅。					
214	011204003004	卫生间墙面瓷砖施工	1、男女两个卫生间，墙面砖400*800，53.3m*3m	m <sup>2</sup>	160			
215	011102003004	卫生间地面瓷砖	1、1、男女两个卫生间，地面砖800*800，8m*7.5m	m <sup>2</sup>	49.42			
216	011201001001	卫生间墙面沙灰抹平	1/男女两个卫生间，水泥砂浆找平处理，53.3m*3m	m <sup>2</sup>	115			
217	011210001001	卫生间隔断	1、高度2.4米，防水免漆板材质，含高档五金，	m <sup>2</sup>	44			
218	011302001018	卫生间集成吊顶	1.加厚300*300高边集成吊顶含吊顶扣板、龙骨、收边条、人工安装及损耗。 2.异形吊顶及特殊要求另计。	m <sup>2</sup>	50			
219	011505001002	卫生间洗手台	1、免漆板做造型结构，上面放大理石面层，包含洗手盆、龙头、下水管，洗手台长1.2*0.65，带水银镜	个	2			
220	010401003001	新建砖混墙	1、砖混结构240厚的墙，5m*3m，一楼电梯井，	m <sup>3</sup>	3.6			
221	01B039	卫生间包管	1.红砖包裹隔音棉包裹，400*400	m <sup>2</sup>	2			
222	011101001001	卫生间地面找平	1/男女两个卫生间拆除后的，水泥砂浆水平找平。	m <sup>2</sup>	50			
223	031004006001	蹲便器	1、包括水箱水管配件	组	6			
224	031004007002	小便器	1、包括水箱水管配件	组	6			
225	B010801001013	复合实木烤漆单扇门	1、实木复合烤漆材质，含高档门锁2.1m, 0.9m	樘	2			
226	010904002001	防水	1、1.墙地面清理干净，防水卷材墙面上返300毫米；2.做不少于48小时蓄水闭水试验，两个男女卫生间8m*7.5m，厨房	m <sup>2</sup>	83.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







