

乐都区中岭乡乡政府不稳定斜坡灾  
害治理项目 工程

### 招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)



造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

张天乐


(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

第-1



扫描全能王 创建

乐都区中岭乡乡政府不稳定斜坡灾害治理项目工程量清单

| 序号   | 单位名称         | 单位 | 数量     | 单价 | 合计 | 备注 |
|------|--------------|----|--------|----|----|----|
|      | 第一部分：永久建筑工程  |    |        |    |    |    |
| 一    | Q1不稳定斜坡治理工程  |    |        |    |    |    |
| 1    | 落水洞回填        |    |        |    |    |    |
| (1)  | 人工夯填         | m3 | 27.23  |    |    |    |
| 2    | 截水渠工程        |    |        |    |    |    |
| (1)  | 土方开挖(III类土)  | m3 | 55.43  |    |    |    |
| (2)  | 基础原土夯填       | m3 | 51.73  |    |    |    |
| (3)  | 土方夯填         | m3 | 22.17  |    |    |    |
| (4)  | 土方外运(0.5km)  | m3 | 33.26  |    |    |    |
| (5)  | 二八水泥石夯填      | m3 | 15.52  |    |    |    |
| (6)  | C25砼渠底浇筑     | m3 | 10.35  |    |    |    |
| (7)  | C25砼渠壁浇筑     | m3 | 8.87   |    |    |    |
| (8)  | 沥青木板伸缩缝      | m2 | 2.22   |    |    |    |
| (9)  | 消能池C25砼      | m3 | 1.25   |    |    |    |
| (10) | 消能池盖板C25砼    | m3 | 0.32   |    |    |    |
| (11) | 消能池盖板钢筋制安    | t  | 0.05   |    |    |    |
| (12) | 消能池土方开挖      | m3 | 2.45   |    |    |    |
| (13) | 消能池基础二八水泥石回填 | m3 | 0.59   |    |    |    |
| 二    | Q2不稳定斜坡治理工程  |    |        |    |    |    |
| 1    | 落水洞回填        |    |        |    |    |    |
| (1)  | 人工夯填         | m3 | 45.89  |    |    |    |
| 2    | 挡土墙工程        |    |        |    |    |    |
| (1)  | 机械土方开挖(II类土) | m3 | 995.06 |    |    |    |
| (2)  | 人工夯填         | m3 | 577.04 |    |    |    |
| (3)  | 二八水泥石基础夯填    | m3 | 67.82  |    |    |    |
| (4)  | 土方外运(0.5km)  | m3 | 418.02 |    |    |    |
| (5)  | C25砼挡墙       | m3 | 554.85 |    |    |    |
| (6)  | 砾石反滤层        | m3 | 61.65  |    |    |    |
| (7)  | Φ110mmPVC管   | m  | 164.40 |    |    |    |
| (8)  | 沥青木板伸缩缝      | m  | 32.88  |    |    |    |
| 3    | 格构护坡工程       |    |        |    |    |    |
| (1)  | 人工挖土(II类土)   | m3 | 846.37 |    |    |    |
| (2)  | 人工夯填         | m3 | 161.89 |    |    |    |
| (3)  | 土方外运(0.5km)  | m3 | 684.48 |    |    |    |
| (4)  | C25混凝土现浇     | m3 | 59.18  |    |    |    |
| (5)  | 钢筋制安         | t  | 11.31  |    |    |    |



乐都区中岭乡乡政府不稳定斜坡灾害治理项目工程量清单

| 序号   | 单位名称         | 单位             | 数量      | 单价 | 合计 | 备注 |
|------|--------------|----------------|---------|----|----|----|
| (6)  | 沥青木板伸缩缝      | m              | 4.00    |    |    |    |
| 4    | 绿化工程         |                |         |    |    |    |
| (1)  | 撒播植草         | m <sup>2</sup> | 831.60  |    |    |    |
| 5    | 截水渠工程        |                |         |    |    |    |
| (1)  | 土方开挖(III类土)  | m <sup>3</sup> | 314.25  |    |    |    |
| (2)  | 基础原土夯填       | m <sup>3</sup> | 293.30  |    |    |    |
| (3)  | 土方夯填         | m <sup>3</sup> | 125.70  |    |    |    |
| (4)  | 土方外运(0.5km)  | m <sup>3</sup> | 188.55  |    |    |    |
| (5)  | 二八水泥石夯填      | m <sup>3</sup> | 87.99   |    |    |    |
| (6)  | C25砼渠底浇筑     | m <sup>3</sup> | 58.66   |    |    |    |
| (7)  | C25砼渠壁浇筑     | m <sup>3</sup> | 50.28   |    |    |    |
| (8)  | 沥青木板伸缩缝      | m <sup>2</sup> | 12.57   |    |    |    |
| (9)  | 消能池C25砼      | m <sup>3</sup> | 2.50    |    |    |    |
| 10)  | 消能池盖板C25砼    | m <sup>3</sup> | 0.63    |    |    |    |
| 11)  | 消能池盖板钢筋制安    | t              | 0.10    |    |    |    |
| 12)  | 消能池土方开挖      | m <sup>3</sup> | 4.90    |    |    |    |
| 13)  | 消能池基础二八水泥石回填 | m <sup>3</sup> | 1.18    |    |    |    |
|      |              |                |         |    |    |    |
| 三    | Q3不稳定斜坡治理工程  |                |         |    |    |    |
| 1    | 桩板墙工程        |                |         |    |    |    |
| (1)  | 人工挖桩孔        | m <sup>3</sup> | 658.16  |    |    |    |
| (2)  | 土方外运(0.5km)  | m <sup>3</sup> | 658.16  |    |    |    |
| (3)  | C30砼桩身浇筑     | m <sup>3</sup> | 780.00  |    |    |    |
| (4)  | C25砼锁口、护壁    | m <sup>3</sup> | 358.16  |    |    |    |
| (5)  | C30砼挡土板      | m <sup>3</sup> | 343.20  |    |    |    |
| (6)  | 桩身砼钢筋制安      | t              | 63.30   |    |    |    |
| (7)  | 锁口护壁钢筋制安     | t              | 25.10   |    |    |    |
| (8)  | 挡土板钢筋制安      | t              | 57.29   |    |    |    |
| (9)  | 砾石反滤层        | m <sup>3</sup> | 294.00  |    |    |    |
| (10) | Φ50声测管       | t              | 3.73    |    |    |    |
| (11) | Φ110mmPVC管   | m              | 34.40   |    |    |    |
| 2    | 格构护坡工程       |                |         |    |    |    |
| (1)  | 人工挖土(II类土)   | m <sup>3</sup> | 1138.56 |    |    |    |
| (2)  | 人工夯填         | m <sup>3</sup> | 358.32  |    |    |    |
| (3)  | 土方外运(0.50km) | m <sup>3</sup> | 780.24  |    |    |    |
| (4)  | C25混凝土现浇     | m <sup>3</sup> | 95.80   |    |    |    |
| (5)  | 钢筋制安         | t              | 18.33   |    |    |    |





乐都区中岭乡乡政府不稳定斜坡灾害治理项目工程量清单

| 序号   | 单位名称            | 单位             | 数量      | 单价 | 合计 | 备注 |
|------|-----------------|----------------|---------|----|----|----|
| (6)  | 沥青木板伸缩缝         | m              | 6.35    |    |    |    |
| 3    | 彩钢房拆除工程         |                |         |    |    |    |
| (1)  | 彩钢房拆除面积         | m <sup>2</sup> | 549.70  |    |    |    |
| 4    | 绿化工程            |                |         |    |    |    |
| (1)  | 撒播植草            | m <sup>2</sup> | 1168.20 |    |    |    |
| 5    | 截水果工程           |                |         |    |    |    |
| (1)  | 土方开挖            | m <sup>3</sup> | 213.23  |    |    |    |
| (2)  | 基础原土夯填          | m <sup>3</sup> | 199.01  |    |    |    |
| (3)  | 土方夯填            | m <sup>3</sup> | 85.29   |    |    |    |
| (4)  | 土方外运 (0.5km)    | m <sup>3</sup> | 127.94  |    |    |    |
| (5)  | 二八水泥石夯填         | m <sup>3</sup> | 59.70   |    |    |    |
| (6)  | C25砼渠底浇筑        | m <sup>3</sup> | 39.80   |    |    |    |
| (7)  | C25砼渠壁浇筑        | m <sup>3</sup> | 34.12   |    |    |    |
| (8)  | 沥青木板伸缩缝         | m              | 8.53    |    |    |    |
| (9)  | 消能池C25砼         | m <sup>3</sup> | 2.50    |    |    |    |
| (10) | 消能池盖板C25砼       | m <sup>3</sup> | 0.63    |    |    |    |
| (11) | 消能池盖板钢筋制安       | t              | 0.10    |    |    |    |
| (12) | 消能池土方开挖         | m <sup>3</sup> | 4.90    |    |    |    |
| (13) | 消能池基础二八水泥石回填    | m <sup>3</sup> | 1.18    |    |    |    |
| 6    | 防撞墩             |                |         |    |    |    |
| (1)  | C25砼防撞墩         | m <sup>3</sup> | 30.36   |    |    |    |
| (2)  | 钢筋制安            | t              | 4.22    |    |    |    |
| (3)  | Φ80钢管 (壁厚3.2mm) | t              | 1.43    |    |    |    |
| (4)  | 土方开挖            | m <sup>3</sup> | 17.16   |    |    |    |
| (5)  | 二八水泥石夯填         | m <sup>3</sup> | 11.22   |    |    |    |
|      |                 |                |         |    |    |    |
|      | 第二部分：临时工程       |                |         |    |    |    |
| 一    | 施工临时便道          |                |         |    |    |    |
| 1    | 施工便道            | km             | 0.10    |    |    |    |
|      |                 |                |         |    |    |    |
| 二    | 办公、生活用房、仓库      |                |         |    |    |    |
| 1    | 临时仓库            | m <sup>2</sup> | 200.00  |    |    |    |
| 2    | 住房              | m <sup>2</sup> | 200.00  |    |    |    |
|      |                 |                |         |    |    |    |
| 三    | 其他施工临时工程        |                |         |    |    |    |
| 1    | 其他施工临时工程        | %              | 1       |    |    |    |
|      |                 |                |         |    |    |    |

