

海晏县村级党员活动室维修建设 工程
设项目（一期）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

海晏县村级党员活动室
维修建设项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：海晏县村级党员活动室维修建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：海晏县村级党员活动室维修建设项目
- 二、编制依据
- 1、计算标准及方法： 根据《青海建设工程消耗量定额计价规范》中规定进行计算。
- 2、价格编制依据：
- 2.1定额采用2016年《青海省建设及装饰工程消耗量定额》、《青海省安装工程消耗量定额基价》、《青海省市政工程消耗量定额与基价(2016)》、《青海省园林绿化消耗量定额与基价(2016)》、《青海省市政消耗量定额与基价(2016)》；
- 2.2《青海省建筑工程造价文件汇编》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永丰村-维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面维修						
1	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m2	81			
2	010901002001	型材屋面	1. 彩钢屋面 2. 具体规格详见设计	m2	81			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见设计	m2	81			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 石膏面层 含龙骨 2. 具体做法详见设计	m2	81			
		分部小计						
		门窗工程						
5	010804005001	铁艺大门	1. 铁艺大门 3000*6000 2. 具体规格做法详见设计	樘	1			
		分部小计						
		其他工程						
6	011609001001	拆除围栏	1. 拆除围栏 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m2	450			
7	050307008001	新建围栏	1. 新建围栏 2. 具体规格做法详见设计	m	211			
8	010507002001	室外地坪	1. 新增场地硬化 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体做法详见设计 混凝土地面 青02J01-3 9-地2 4. 含土方挖 填 运	m2	240			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈勒景村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	360			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	360			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	360			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	360			
		分部小计						
		屋面维修						
5	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m ²	150			
6	010901002001	型材屋面	1. 彩钢屋面 2. 具体规格详见设计	m ²	150			
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见设计	m ²	150			
		分部小计						
		其他工程						
8	011501001001	柜子不锈钢台面	1. 柜子不锈钢台面 2. 具体做法详见设计	m ²	4.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西岔村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	50			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	50			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	220			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	220			
		分部小计						
		门窗工程						
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2100*2000 2. 框、扇材质:塑钢门窗 3. 玻璃品种、厚度:按标准	樘	4			
6	010804003001	全钢板大门	1. 党员活动室院门 2. 规格: 2.4*0.6 3. 具体做法详见设计满足国家规范	樘	2			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	樘	5			
		分部小计						
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达玉日秀村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	50			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	50			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	95.62			
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:围墙 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	95.62			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	50			
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	50			
		分部小计						
		门窗工程						
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2000*2000 2600*1000 1000*2000 2. 框、扇材质:塑钢窗	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温都村 托华村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	460			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	460			
		分部小计						
		门窗工程						
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:按标准	樘	5			
4	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2800 2. 木质门	樘	4			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	樘	9			
		分部小计						
		屋面维修						
6	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m ²	367			
7	010901002001	型材屋面	1. 彩钢屋面 2. 具体规格详见设计	m ²	367			
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见设计	m ²	367			
		分部小计						
		其他工程						
9	011701004001	采光廊安全网	1. 采光廊安全网	m ²	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达玉村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	50			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	50			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	300			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	300			
		分部小计						
		门窗工程						
5	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:具体尺寸详见设计	m ²	43.68			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有防盗门拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	樘	6			
		分部小计						
		屋面维修						
7	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m ²	50			
8	010901002001	型材屋面	1. 彩钢屋面 2. 具体规格详见设计	m ²	50			
9	010902001001	屋面卷材防	1. 高分子防水卷材	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水村-维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	200			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	200			
		分部小计						
		屋面维修						
3	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m ²	200			
4	010901002001	型材屋面	1. 彩钢屋面 2. 具体规格详见设计	m ²	200			
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见设计	m ²	200			
		分部小计						
		其他工程						
6	011506002001	金属旗杆	1. 国旗杆 2. 具体做法详见设计	根	1			
7	011501001001	柜子不锈钢台面	1. 柜子不锈钢台面 2. 具体做法详见设计	m ²	5			
		分部小计						
		措施项目						
8	011701002001	外脚手架		m ²	200			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 朶海村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m2	100			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m2	100			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m2	100			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m2	100			
		分部小计						
		其他工程						
5	010507002001	室外地坪	1. 新增场地硬化 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体做法详见设计 混凝土地面 青02J01-39-地2 4. 含土方挖 填 运	m2	300			
		分部小计						
		其他工程						
6	011701004001	采光廊安全网	1. 采光廊安全网 2. 具体做法详见设计	m2	72			
7	011506002001	金属旗杆	1. 国旗杆 2. 具体做法详见设计	根	1			
8	011501001001	柜子不锈钢台面	1. 柜子不锈钢台面 2. 具体做法详见设计	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德州村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	150			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	150			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	95.62			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:围墙 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	95.62			
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	150			
6	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	150			
		分部小计						
		门窗工程						
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2100*1900 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:按	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岳峰村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	50			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙防水涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	50			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	211.5			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	211.5			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 铲除原有块料面层 清运垃圾 2. 新作陶瓷地砖面层 3. 具体做法详见设计	m ²	59.02			
		分部小计						
		门窗工程						
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有大门门柱拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	m ³	0.16			
7	011205002001	块料柱面	1. 新建大门柱外贴面砖 2. 具体做法详见设计	m ²	6.84			
8	010502001001	矩形柱	1. 新建钢筋混凝土门柱 2. 混凝土等级C20 3. 含钢筋、模板、混凝	m ³	0.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东村-维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	807			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:真石漆 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法设计	m ²	807			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 具体做法详见设计	m ²	807			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙涂料 3. 刮腻子要求:腻子二遍 4. 铲除原有涂料, 清运垃圾 5. 具体做法详见设计	m ²	807			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 地砖面层 2. 具体做法详见设计	m ²	660			
		分部小计						
		门窗工程						
6	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 木质门	樘	13			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有窗户拆除 2. 清运垃圾 运距根据现场综合考虑	樘	13			
8	010809004001	瓷砖窗台板	1. 瓷砖窗台板 2. 具体规格详见设计	m ²	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

