

2020年海东市乐都区省  
级农牧业发展资金下台  
村产业扶持项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年    月    日

复 核 时 间：           年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建饲料房400m2

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |             |                                                     |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                     |      |      |       |    |           |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:0.9m                         | m3   | 63   |       |    |           |
| 2    | 010103001001 | 回填方         |                                                     | m3   | 14.4 |       |    |           |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 运距:自行考虑                                          | m3   | 48.6 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                     |      |      |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                     |      |      |       |    |           |
| 4    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20煤矸石砖240厚<br>2. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆砌筑 | m3   | 14.4 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                     |      |      |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                     |      |      |       |    |           |
| 5    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                    | m3   | 21   |       |    |           |
| 6    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                    | m3   | 5.76 |       |    |           |
| 7    | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                         | t    | 0.1  |       |    |           |
| 8    | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | 现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm                                 | t    | 0.5  |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                     |      |      |       |    |           |
|      | A. 6         | 金属结构工程      |                                                     |      |      |       |    |           |
| 9    | 010605002001 | 钢板墙板        | 1. 彩钢板墙面                                            | m2   | 270  |       |    |           |
| 10   | 010603003001 | 钢管柱         | 1. 钢管柱<br>2. 制作、安装                                  | t    | 1.2  |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                     |      |      |       |    |           |
|      | A. 8         | 门窗工程        |                                                     |      |      |       |    |           |
| 11   | 010802002001 | 彩板门         | 1. 门代号及洞口尺寸:2000*200<br>2. 门框或扇外围尺寸:彩钢板门            | 樘    | 2    |       |    |           |
| 12   | 010807001001 | 塑钢窗         | 1. 窗代号及洞口尺寸:950*850                                 | 樘    | 3    |       |    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                     |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建饲料房400m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建饲料房400m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1新建兔舍200m2

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |             |                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:0.9m                                        | m3   | 37.8  |       |    |           |
| 2    | 010103001001 | 回填方         |                                                                    | m3   |       |       |    |           |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 运距:自行考虑                                                         | m3   |       |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 4    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20煤矸石砖240厚<br>2. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆砌筑                | m3   | 8.64  |       |    |           |
| 5    | 010401003001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖<br>2. 墙体类型:外墙 240<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 | m3   | 38.09 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 6    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 12.6  |       |    |           |
| 7    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 2.07  |       |    |           |
| 8    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 3.46  |       |    |           |
| 9    | 010507001001 | 散水、坡道       | 1. 60厚混凝土散水<br>2. 青02J01-19-散3                                     | m2   | 60    |       |    |           |
| 10   | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                        | t    | 0.12  |       |    |           |
| 11   | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | 现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm                                                | t    | 0.464 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 8         | 门窗工程        |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 12   | 010802002001 | 彩板门         | 1. 门代号及洞口尺寸:1400*2000                                              | 樘    | 1     |       |    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                    |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1新建兔舍200m2

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                | 2. 门框或扇外围尺寸：<br>彩钢板门                      |      |       |       |    |           |
| 13   | 010807001001 | 塑钢窗            | 1. 窗代号及洞口尺寸:1000*1500<br>2. 框、扇材质:铝塑复合节能窗 | 樘    | 8     |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                           |      |       |       |    |           |
| 14   | 010901002001 | 型材屋面           | 1. 80厚夹芯板屋面<br>2. C型钢檩条、钢梁                | m2   | 218   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                           |      |       |       |    |           |
| 15   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 40厚水泥砂浆地面<br>2. 基层夯实                   | m2   | 200   |       |    |           |
| 16   | 011702026001 | 电缆沟、地沟         | 1. 粪沟：做法详见图纸<br>2. 粪沟左浅右深，沿排污通道形成1%-2%坡度  | m    | 26    |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                           |      |       |       |    |           |
| 17   | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 1. 内墙面1:2水泥砂浆抹灰                           | m2   | 159.2 |       |    |           |
| 18   | 011201001002 | 墙面一般抹灰         | 1. 参见青02J01-25-外13<br>2. 刷涂料              | m2   | 159.2 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                           |      |       |       |    |           |
| 19   | 011702001001 | 垫层             |                                           | m2   | 36    |       |    |           |
| 20   | 011702003001 | 构造柱            |                                           | m2   | 34.56 |       |    |           |
| 21   | 011702008001 | 圈梁             |                                           | m2   | 28.8  |       |    |           |
| 22   | 011701001001 | 综合脚手架          | 1. 综合脚手架                                  | m2   | 200   |       |    |           |
| 23   | 011703001001 | 垂直运输           | 1. 砖混结构                                   | m2   | 200   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1新建兔舍200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1新建兔舍200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2新建兔舍200m2

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |             |                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:0.9m                                        | m3   | 37.8  |       |    |           |
| 2    | 010103001001 | 回填方         |                                                                    | m3   |       |       |    |           |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 运距:自行考虑                                                         | m3   |       |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 4    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20煤矸石砖240厚<br>2. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆砌筑                | m3   | 8.64  |       |    |           |
| 5    | 010401003001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖<br>2. 墙体类型:外墙 240<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 | m3   | 38.09 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 6    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 12.6  |       |    |           |
| 7    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 2.07  |       |    |           |
| 8    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 3.46  |       |    |           |
| 9    | 010507001001 | 散水、坡道       | 1. 60厚混凝土散水<br>2. 青02J01-19-散3                                     | m2   | 60    |       |    |           |
| 10   | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                        | t    | 0.12  |       |    |           |
| 11   | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | 现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm                                                | t    | 0.464 |       |    |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |       |       |    |           |
|      | A. 8         | 门窗工程        |                                                                    |      |       |       |    |           |
| 12   | 010802002001 | 彩板门         | 1. 门代号及洞口尺寸:1400*2000                                              | 樘    | 1     |       |    |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                    |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2新建兔舍200m2

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                | 2. 门框或扇外围尺寸：<br>彩钢板门                      |      |       |       |    |           |
| 13   | 010807001001 | 塑钢窗            | 1. 窗代号及洞口尺寸:1000*1500<br>2. 框、扇材质:铝塑复合节能窗 | 樘    | 8     |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                           |      |       |       |    |           |
| 14   | 010901002001 | 型材屋面           | 1. 彩钢板屋面<br>2. C型钢檩条、钢梁                   | m2   | 218   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                           |      |       |       |    |           |
| 15   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 40厚水泥砂浆地面<br>2. 基层夯实                   | m2   | 200   |       |    |           |
| 16   | 011702026001 | 电缆沟、地沟         | 1. 粪沟：做法详见图纸<br>2. 粪沟左浅右深，沿排污通道形成1%-2%坡度  | m    | 26    |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                           |      |       |       |    |           |
| 17   | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 1. 内墙面1:2水泥砂浆抹灰                           | m2   | 159.2 |       |    |           |
| 18   | 011201001002 | 墙面一般抹灰         | 1. 参见青02J01-25-外13<br>2. 刷涂料              | m2   | 159.2 |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                           |      |       |       |    |           |
| 19   | 011702001001 | 垫层             |                                           | m2   | 36    |       |    |           |
| 20   | 011702003001 | 构造柱            |                                           | m2   | 34.56 |       |    |           |
| 21   | 011702008001 | 圈梁             |                                           | m2   | 28.8  |       |    |           |
| 22   | 011701001001 | 综合脚手架          | 1. 综合脚手架                                  | m2   | 200   |       |    |           |
| 23   | 011703001001 | 垂直运输           | 1. 砖混结构                                   | m2   | 200   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
|      |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                           |      |       |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2新建兔舍200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2新建兔舍200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室50m2

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                    |      |      |       |    | 暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程       |                                                                    |      |      |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:0.9m                                        | m3   | 6.3  |       |    |     |
| 2    | 010103001001 | 回填方         |                                                                    | m3   |      |       |    |     |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 运距:自行考虑                                                         | m3   |      |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |      |       |    |     |
|      | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                    |      |      |       |    |     |
| 4    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20煤矸石砖240厚<br>2. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆砌筑                | m3   | 1.44 |       |    |     |
| 5    | 010401003001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖<br>2. 墙体类型:外墙 240<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 | m3   | 7.2  |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |      |       |    |     |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                    |      |      |       |    |     |
| 6    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 2.1  |       |    |     |
| 7    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 0.52 |       |    |     |
| 8    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                   | m3   | 0.58 |       |    |     |
| 9    | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内                                        | t    | 0.01 |       |    |     |
| 10   | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | 现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm                                                | t    | 0.05 |       |    |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |      |       |    |     |
|      | A. 8         | 门窗工程        |                                                                    |      |      |       |    |     |
| 11   | 010802002001 | 彩板门         | 1. 门代号及洞口尺寸:2000*1300<br>2. 门框或扇外围尺寸:彩钢板门                          | 樘    | 1    |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                    |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室50m2

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |                |                                         |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 010807001001 | 塑钢窗            | 1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500<br>2. 框、扇材质:铝塑复合窗 | 樘    | 2    |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                         |      |      |       |    |           |
|      | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                         |      |      |       |    |           |
| 13   | 010901002001 | 型材屋面           | 1. 彩钢屋面<br>2. C型钢檩条、钢梁                  | m2   | 59.4 |       |    |           |
| 14   | 010605002001 | 钢板墙板           | 1. 彩钢板墙面<br>2. 制作、安装                    | m2   | 75   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                         |      |      |       |    |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                         |      |      |       |    |           |
| 15   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面        | 1. 20厚水泥砂浆地面<br>2. 基层夯实                 | m2   | 50   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                         |      |      |       |    |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                         |      |      |       |    |           |
| 16   | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 1. 内墙面1:2水泥砂浆抹灰                         | m2   | 30   |       |    |           |
| 17   | 011201001002 | 墙面一般抹灰         | 1. 参见青02J01-25-外13<br>2. 刷涂料            | m2   | 30   |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              | 措施项目           |                                         |      |      |       |    |           |
| 18   | 011702001001 | 垫层             |                                         | m2   | 6    |       |    |           |
| 19   | 011702003001 | 构造柱            |                                         | m2   | 8.64 |       |    |           |
| 20   | 011702008001 | 圈梁             |                                         | m2   | 4.8  |       |    |           |
|      |              | 分部小计           |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
|      |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
| 本页小计 |              |                |                                         |      |      |       |    |           |
| 合计   |              |                |                                         |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公室50m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：办公室50m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 彩钢消毒间20m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。





## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 彩钢消毒间20m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建彩钢饲料库房76m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建彩钢饲料库房76m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建道路200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展  
资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |
| 2      | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84  |       |         |          |
| 3      | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96  |       |         |          |
| 4      | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2   |       |         |          |
| 5      | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6     |       |         |          |
| 6      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |
| 7      | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |
| 8      | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |
| 10     | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
|        |              |            |                       |       |       |         |          |
| 合    计 |              |            |                       |       |       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建道路200m2

标段：2020年海东市乐都区省级农牧业发展资金下台村产业扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：