

泽库县青少年活动中心综合楼 工程  
及围墙修缮维护项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

泽库县青少年活动中心  
综合楼及围墙修缮维护  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县青少年活动中心综合楼及围墙修缮  
维护项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖土(石)方	1.土壤类别、土石比例:综合考虑 2.挖土方式、挖土深度:结合施工图、现场地貌综合考虑 3.场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑	m3	240			
2	010103001001	回填方	1.填方材料:满足实际及规范要求 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.夯填(碾压):分层夯填 4.填方来源及运离:综合考虑	m3	240			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水	1.素土夯实 2.300厚砾石夯填(夯实系数<0.94) 3.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4.60厚C15混凝土,上撒1:1水泥砂浆压实抹光 5.散水每隔12米做10宽伸缩缝,与建筑连接处外沿墙须作通常10宽变形缝,均填沥青砂浆	m2	65			
4	010507006001	消火栓井1400*1400	1.消火栓井1400*1400 2.详图集01S201-24 3.重型球墨铸铁井盖Φ700	座	2			
5	010507006002	雨水检查井	1.Φ1000圆形混凝土雨水检查井(平均深度3米) 2.100厚C15混凝土垫层 3.C15混凝土流槽 4.1:2防水水泥砂浆抹面20mm 5.井盖、井圈材质及规	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县青少年活动中心综合楼及围墙修缮  
维护项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:井盖采用Φ700重型球墨铸铁井盖及支座 6. 铸铁踏步 7. 检查井防坠网 8. 其他做法详: 06MS201-3/12及设计图纸, 满足设计及规范要求(含土方、模板、钢筋)					
6	010507006003	阀门井	1. 阀门井1100*1100 2. 详图集07MS101-2/87 3. 重型球墨铸铁井盖Φ700	座	1			
7	010507006004	阀门井	1. 阀门井2150*1100 2. 详图集07MS101-2/87 3. 重型球墨铸铁井盖Φ700	座	1			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
8	010802004001	成品钢质门	1. 成品钢质门(4.85*2.4) 2. 其他满足设计及规范使用要求	樘	5			
9	010805004001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门10.5米长含(电控门检修间6.44平方米)外立面干挂深灰色荔枝面花岗岩 2. 做法详设计 3. 含伸缩门、检修间建筑及装饰工程	樘	1			
10	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台板 2. 青02J04-4-18-4	m <sup>2</sup>	46.08			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
11	010901001001	树脂瓦屋面	1. 树脂瓦屋面做法详见青02J01-181-坡屋112	m <sup>2</sup>	429.5			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
12	011001003001	保温隔热墙面	1. 10厚1:3水泥砂浆打底(砂浆平整度满足设	m <sup>2</sup>	53.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县青少年活动中心综合楼及围墙修缮  
维护项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计及规范要求) 2. 保温产品专用聚合物 粘接砂浆 3. 100mm厚BS-A级防火 保温装饰一体板 4. 其他满足设计及规范 要求					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
13	011107001001	石材台阶面	防滑大理石台阶，做法 详见青02J01-13-台10	m <sup>2</sup>	16.22			
14	011107004001	水泥砂浆台阶面	水泥台阶，做法详见青 02J01-11-台2	m <sup>2</sup>	16.22			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
15	011209002001	全玻（无框玻璃） 幕墙	全玻（无框玻璃）幕墙	m <sup>2</sup>	31.68			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊 工程						
16	011407001001	外墙涂料	1. 刷外墙涂料 2. 基层用聚合物水泥砂 浆修补平 3. 刷素水泥浆一道（内 掺建筑胶）（颜色按原 有建筑颜色）	m <sup>2</sup>	607.8			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
17	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 金属栏杆做法参见： 做法详见青02J06-39-2 （钢管） 2. 护栏高度不小于1100 mm，栏杆间距不大于11 0mm。 3. 水平推力m/1.5Kn。（ 钢管为50和25） 4. 栏杆固定铁件、预埋 铁件综合考虑计入报价	m	21.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县青少年活动中心综合楼及围墙修缮  
维护项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.16	拆除工程						
18	011607001001	原彩钢屋面拆除	1. 原彩钢屋面拆除 2. 投标人应自行踏勘场外弃置，综合考虑运距及堆场，其运费和堆场费用综合考虑在投标报价中，结算时无论运距及堆场是否改变均不调整综合单价 3. 场内外运输且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m <sup>2</sup>	429.5			
19	011608001001	铲除油漆面（外墙）	1. 铲除原有墙面涂料 2. 投标人应自行踏勘场外弃置，综合考虑运距及堆场，其运费和堆场费用综合考虑在投标报价中，结算时无论运距及堆场是否改变均不调整综合单价 3. 场内外运输且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m <sup>2</sup>	607.8			
20	011609001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 投标人应自行踏勘场外弃置，综合考虑运距及堆场，其运费和堆场费用综合考虑在投标报价中，结算时无论运距及堆场是否改变均不调整综合单价 3. 场内外运输且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m	21.5			
21	011610002001	金属门拆除	1. 单元门整体拆除4.85*2.4 2. 投标人应自行踏勘场外弃置，综合考虑运距及堆场，其运费和堆场费用综合考虑在投标报价中，结算时无论运距及堆场是否改变均不调整综合单价 3. 场内外运输且应满足当地政府对安全文明施工的要求	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县青少年活动中心综合楼及围墙修缮  
维护项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	B.6	屋面工程							
22	020602007001	砖围墙	1. 采用混凝土实心砖MU20, 采用M10的水泥砂浆 2. 做法详设计图纸, 其他满足设计及规范要求	m	85				
23	020602007002	铁艺围墙	1. 铁艺围墙采用混凝土实心砖MU20, 采用M10的水泥砂浆 2. 做法详设计图纸, 其他满足设计及规范要求	m	46				
		分部小计							
	C.9	消防工程							
24	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓SA100/65	套	2				
		分部小计							
	C.10	给排水、采暖、燃气工程							
25	031001002001	钢丝骨架复合PE给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 钢丝骨架复合PE给水管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	20				
26	031001002002	钢丝骨架复合PE给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 钢丝骨架复合PE给水管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	69				
27	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 出户管-PVC-U150 4. 连接形式: 胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	3				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























