

晋宋坪护林房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖土方	1. 挖土深度:结合施工图、现场地貌综合考虑 2. 弃土运距:投标单位结合工程位置综合考虑	m3	1086.24			
2	010103001001	回填方	1. 基础处理边线,沿建筑物基础外缘外扩2.0米,处理深度为2.5米,处理底标高为-4.5米。1米素土换土,压实系数不小于0.97,基础底标高-2.5米,基础垫层底面,分层厚度不大于250mm 2. 具体详见施工图	m3	456.8			
3	010103001003	回填方	1. 基础处理边线,沿建筑物基础外缘外扩2.0米,处理深度为2.5米,处理底标高为-4.5米。1.5米3:7灰土换填,压实系数不小于0.97,基础底标高-2.5米,基础垫层底面,分层厚度不大于250mm 2. 具体详见施工图	m3	582.54			
4	010103001002	回填方（房心）	1. 密实度要求:密实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	22.73			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位综合考虑	m3	629.44			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标高±0.00m以下用MU20煤矸石砖 2. 砂浆采用M10水泥砂浆砌筑	m3	17.33			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	29.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	14.21			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.31			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.35			
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.05			
12	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体详见施工图	m3	2.45			
13	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.27			
14	010507001001	混凝土散水	1. 做法:青19J2-12-散1 2. 300mm厚级配砂	m2	49.68			
15	010507001002	坡道	1. 做法:青19J2-9-坡1 2. 300mm厚级配砂	m2	5.4			
16	010507004001	水泥台阶	1. 图集:青19J2-7-台1 2. 300mm厚级配砂	m2	19.87			
17	010510003001	预制过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
18	010514001001	通风道	1. 做法:详青19J3-59-2	根	3			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10mm以内	t	0.316			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级直径Φ10mm以内	t	1.486			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级直径Φ12mm~18mm	t	1.277			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
22	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 900*2400 2. 门框、扇材质:成品三防门	樘	3			
23	010802004001	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:成品三防门	樘	2			
2	010807001007	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4		桥)窗	C1515 1500*1500 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗参照青2006J701						
25	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2115 1500*1500 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗参照青2006J701	樘	2				
26	010807005001	金属格栅窗	所有外窗设置铁艺防盗设施	m <sup>2</sup>	15.3				
27	010810005001	窗帘杆	1.做法见青19J1-4-23	m	10.2				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
28	010903003001	防水砂浆防潮层	1.青19J7-24-2 2.具体详施工图	m <sup>2</sup>	14.75				
29	010902001001	不上人屋面	1.做法:青19J2-238-屋34 2.4厚高聚物改性沥青防水卷材(自带保护层)两道设防	m <sup>2</sup>	81.38				
30	010902006001	水舌	1.钢制落水嘴,伸出150mm	根	2				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
31	011001001001	保温隔热屋面	1.做法:青19J2-238-屋34	m <sup>2</sup>	81.38				
32	011001003002	保温装饰板外保温墙面	1.BS改性装饰一体板 2.参照青02J01-33-外12	m <sup>2</sup>	145.08				
33	011002003001	防腐面层	1.防腐部位:±0.0米以下基础及墙体刷冷底子油一道,热沥青两道	m <sup>2</sup>	258.24				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
34	011102003002	铺地砖地面(无防水)	1.图集:青19J2-52-地29	m <sup>2</sup>	76.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011105003001	块料踢脚线	1. 做法:青19J2-111-踢19 3. 踢脚线高度:150mm	m2	10.84			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-130-内38	m2	187.13			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
37	011301001001	天棚抹灰	1. 青19J2-180-棚13	m2	75.76			
38	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨篷底 2. 详见施工图	m2	20.61			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
39	011406001001	抹灰面油漆	1. 青19J2-180-棚13 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	75.76			
40	011406001002	雨篷底	1. 雨篷底板 2. 具体做法详见施工图	m2	20.61			
41	011406001004	抹灰面油漆	1. 图集:青19J2-130-内38 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	187.13			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 图集:青19J2-28-外21(外涂5) 2. 喷刷涂料部位:外墙	m2	24.72			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
43	011503001005	坡道栏杆	1. 坡道栏杆 3. 具体做法详见施工图 4. 外露铁件详见:青19J2-212-油23	m	3.3			
		分部小计						
		措施项目						
44	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:3.6	m2	84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			米						
45	011702014001	有梁板（板）	1. 有梁板模板	m2	98.57				
46	011702001001	基础	基础模板	m2	33.6				
47	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	27.98				
48	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	10.25				
49	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	48.96				
50	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	80.89				
51	011702023001	雨篷	1. 雨篷模板	m2	20.61				
52	011703001001	垂直运输		m2	84				
53	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-建筑工程 标段：晋宋坪护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:详见图纸	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:2*10	m	4.89			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	4.89			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BV 3. 型号:2.5	m	136.71			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BV 3. 型号:4	m	58.23			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25	m	19.41			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	45.57			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	3			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯	套	6			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控	个	5			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
12	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座	个	9			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9			
14	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	16			
15	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用基础钢筋	m	40.99			
17	030404032001	端子箱	1. 名称:端子箱	台	1			
18	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：晋宋坪护林房建设项目-电气工程

标段：晋宋坪护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

