

德令哈绿色产业园一区人才公寓配套附属工程

华瑞造咨字(2020)300007

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



2020年8月18日



扫描全能王 创建

德德令哈绿色产业园一区人才公寓配套附属工程

招标工程量清单

造价咨询人：

招 标 人：



(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

名称: 德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附
工程-围墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖围墙土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:-1.5m 3. 弃土运距:投标方自行考虑	m3	357.12			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≤0.94 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:机械夯实 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	199.39			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	157.73			
4	010401001001	砖基础	1. 部位: ±0.00以下 2. MU20混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑	m3	133.92			
5	010401009001	实心砖柱	共计88个 1. 柱类型:240*500 2. 混凝土实心砖, MU7.5 5水泥砂浆砌筑 3. 间距: 4.2米	m3	22.49			
6	010401012002	砖围墙	1. 部位: ±0.00以上 2. MU20混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑 3. 240厚	m3	23.62			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	23.81			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.81			
9	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.33			
10	010516002001	预埋铁件	现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.028			
11	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位: ±0.00~0.6处 2. 20mm1:2防水砂浆, 掺5%防水粉	m2	22.32			
12	010903004001	伸缩缝	1. 建筑油膏嵌缝	m	187.44			
13	011203001001	流水洞抹灰	120*120 1. 20mm1:2防水砂浆, 掺5%防水粉	m2	1.37			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附属工程-围墙工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	011407001002	墙面喷刷涂料	部位: ±0.00~0.45处 1.米黄色外墙防水涂料	m2	373.92			
15	011407001001	喷刷砖柱涂料	详见图集青02J01-25-外13 1.喷刷外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆扫平 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	221.99			
16	050307006001	铁艺栏杆	1.护栏样式甲方选定	m	326.8			
17	010804005001	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸: 铁艺门 1200*2100	m2	2.52			
18	021002034001	混凝土块	1.预制混凝土块240*240*240	m3	7.3			
		分部小计						
		措施项目						
19	011702008001	圈梁		m2	213.98			
20	011702001001	垫层		m2	74.53			
21	011702025001	压顶		m2	81.94			
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附属工程-围墙工程 标段：德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）： _____

复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附属工程-围墙工程 标段：德令哈市绿色产业园一区人才公寓配套附属工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：德令哈市绿色产业园一区人才公寓
配套附属工程-围墙工程

标段：德令哈市绿色产业园一区人才公寓
配套附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

