

同仁县琼贡寺文化广场扩建项目

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:

中经国际工程咨询集团有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲191611003447
有效期至: 2022年09月30日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

陈文静
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

刘超敏
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：同仁县琼贡寺文化广场扩建项目

1、工程概况：

同仁县琼贡寺文化广场扩建项目；座落于黄南州同仁县。建设内容：毛石挡土墙、花岗岩栏杆等等。

2、工程招标范围：

2.1 同仁县琼贡寺文化广场扩建项目图纸范围内的内容。

3、 工程量清单编制依据：

3.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.2 营改增按照：青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。税金税率从 10%调整为 9%。

3.3 人工费按照：青建工（2019）434 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

4.其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

5.本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

6.安全文明施工费按照青建工（2018）228 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

7.规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

8.清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

9.投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接

受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

+

+

+

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁县琼贡寺文化广场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010403004001	毛石挡土墙	1. 挡土墙选用图集：04J008，基础埋置深度为-1.5m米 2. 地基处理方法：将基底标高下0.5米，沿基础边外扩0.5m范围内原土全部挖出，然后自下而上用2:8灰土分层压实回填0.5m，压实系数不小于0.97 3. 挡土墙基础及墙身均采用MU40毛石，M10水泥砂浆砌筑 4. 挡土墙表面用1:3水泥砂浆勾20mm凸缝 5. 挡土墙后回填土采用碎石土，填土内不得混有有机物或其它杂物，填土时应边砌墙边填土，回填土必须分层夯实，每层厚度≥200mm，压实系数≥0.94 6. 具体详见设计说明及图纸大样	m	55.3			
2	040201022001	排水沟	1. 砌体材料:毛石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m	55.3			
3	010403006001	花岗岩栏杆	1. 高度：1.2米 2. 石料种类、规格:花岗岩立柱180*180，花岗岩栏板2000*700*50，花岗岩栏杆100*120 3. 具体详见设计说明及图纸大样	m	55.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁县琼贡寺文化广场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：