

杂多县昂赛乡采购热情村党群
服务中心规范化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：杂多县昂赛乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001



扫描全能王 创建

招标工程量清单


招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日



清单说明

- 1、工程概况：本工程为杂多县昂赛乡采购热情村党群服务中心规范化建设项目。
- 2、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中工程量清单计价办法，设计图纸、图纸审查计算实物工程量。
- 3、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的统一格式、招标文件要求，提供相关资料。
- 4、招标范围：招标人提供工程量清单中的全部内容。
- 5、工程量清单中措施项目：大型机械设备进出场及安拆是按一项计入工程量清单的，投标单位根据该工程实际情况和编制的施工组织设计方案及有关规
定，自行考虑报价，结算时此费用不予调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门厅						
1	011610001001	拆除钢门	1. 名称:旧四开大门拆除	m ²	12			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖拆除	m ²	123			
3	011610001002	拆除	1. 名称:门拆除	樘	4			
4	010802004002	防盗门	1. 名称:更换四开防盗门	m ²	12			
5	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 名称:地电暖 细石混凝土找平层 厚度40mm	m ²	123			
6	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m ²	123			
7	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	120			
8	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木复合套装门（单开） 2. 配件:门五金	樘	2			
9	B010801001003	成品装饰木门	1. 门代号及洞口尺寸:字母烤漆套装门 2. 配件:门五金	樘	2			
10	011106007002	地台	1. 基层材料种类、规格:木龙骨、木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板 3. 防护材料:防火涂料三遍	m ²	21			
11	011207001019	党建背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:烤漆板外框、铝塑板面层 4. 防护材料:防火涂料三遍	m ²	32			
12	011508005007	吸塑字	1. 名称:党建背景墙字	个	12			
1	011607001001	屋面拆	1. 名称:顶面钢化玻璃	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		除	拆除	2	3			
14	010901002001	玻璃采光顶屋面	1. 型材品种、规格:顶面钢化玻璃更换	m ²	123			
15	011303001001	电动遮阳网	1. 名称:电动遮阳帘	m ²	123			
16	011207001020	文化墙	1. 名称:文化墙 2. 基层材料种类、规格:12mmPVC粘贴墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力UV喷绘	m ²	40			
17	011608001001	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	220			
18	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2. 部位:内墙	m ²	220			
		分部小计						
		党员活动室						
19	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、石膏板天棚基层 3. 面层材料品种、规格:白色石膏板面层 4. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m ²	35			
20	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:暗槽 2. 格栅片材料品种、规格:九厘板、九厘板防火涂料三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m	19			
21	011207001021	文化墙	1. 名称:文化墙 2. 基层材料种类、规格:12mmPVC粘贴墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力UV喷绘	m ²	50			
22	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面	m ²	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板					
23	011105005003	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	31			
24	011608001002	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	120			
25	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2. 部位:天棚	m ²	120			
26	010808001002	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 基层材料种类:布艺 3. 面层材料品种、规格:布艺窗帘	副	2			
		分部小计						
		党史馆						
27	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、石膏板天棚基层 3. 面层材料品种、规格:白色石膏板面层 4. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m ²	35			
28	011304001003	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:暗槽 2. 格栅片材料品种、规格:九厘板、九厘板防火涂料三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m	19			
29	011207001022	墙面文化墙及荣誉墙	1. 名称:教师门口亚克力宣传公示栏 2. 基层材料种类、规格:3mm亚克力板; 70*105cm 3. 面层材料品种、规格、颜色:UV喷绘	m ²	40			
30	011104002004	竹、木（复合）地	1. 基层材料种类、规	m ²	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		板	格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板					
31	011105005004	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	31			
32	011608001003	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	120			
33	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2. 部位:天棚	m ²	120			
34	010808001003	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 基层材料种类:布艺 3. 面层材料品种、规格:布艺窗帘	副	2			
		分部小计						
		门卫室						
35	011302001018	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉吸音板	m ²	15			
36	011104002005	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m ²	15			
37	011105005005	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	12			
38	011608001004	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	48			
39	011406001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2. 部位:内墙	m ²	48			
40	010808001004	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 基层材料种类:布艺 3. 面层材料品种、规格:布艺窗帘	副	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		接待室							
41	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、石膏板天棚基层 3. 面层材料品种、规格:白色石膏板面层 4. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m ²	59				
42	011304001004	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:暗槽 2. 格栅片材料品种、规格:九厘板、九厘板防火涂料三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防裂腻子、白色乳胶漆	m	59				
43	011104002006	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m ²	59				
44	011105005006	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线	m	52				
45	011608001005	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	90				
46	011406003001	满刮腻子		m ²	149				
47	011408001004	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:室内 2. 面层材料品种、规格、颜色:壁纸	m ²	90				
48	010808001005	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 基层材料种类:布艺 3. 面层材料品种、规格:布艺窗帘	副	2				
49	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除 2. 砌体厚度:240cm	m ³	4.56				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		四间办公室						
50	011104002007	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木复合木地板	m ²	80			
51	011105005007	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	74			
52	011608001006	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	240			
53	011406001008	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 2. 部位：内墙	m ²	240			
54	010808001006	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸： 2. 基层材料种类：布艺 3. 面层材料品种、规格：布艺窗帘	副	2			
		分部小计						
		其它						
55	011104002008	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木复合木地板	m ²	30			
56	011105005008	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	24			
57	011608001007	铲除油漆面	1. 抹灰面油漆涂料 铲除	m ²	206			
58	011406001009	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 2. 部位：内墙	m ²	206			
59	010808001007	布艺窗帘	1. 窗代号及洞口尺寸： 2. 基层材料种类：布艺 3. 面层材料品种、规格：布艺窗帘	副	6			
60	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：外墙丙烯酸酯涂料 三遍	m ²	726			
61	011701008001	外装饰吊篮		m ²	726			
62	011703001001	垂直运输	1. 人工材料搬运 上楼	m ²	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	011703001002	垂直运输	1.名称:楼层运出垃圾 2.运输方式:人力运输	m2	35			
64	010103002001	垃圾外运	1. 废弃物品种:建筑垃圾外运 2. 运距:15km 3. 备注:含人工转运、装运及汽车运输	m3	35			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：杂多县昂赛乡采购热情村党群服务中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门厅						
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:50mm厚石墨聚苯保温板782.59m ² 2. 管道材质、规格:发热电缆 DRP 1N 2645m 3. 10厚石墨聚苯保温板边界保温带 385.3m 4. 铝箔 782.59m ² 5. 钢丝网 782.59m ²	m ²	123			
2	040801024001	控制器	1. 名称:控制器	台	6			
3	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	105			
4	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	115			
5	030411004003	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	315			
6	030411004004	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	345			
		分部小计						
		党员活动室						
7	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	100			
8	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	100			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	300			
10	030411004006	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030412001010	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1*15W 3. 类型:吸顶安装	套	40			
		分部小计						
		党史馆						
12	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	100			
13	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	100			
14	030411004007	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	300			
15	030411004008	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	300			
16	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1*15W 3. 类型:吸顶安装	套	40			
17	030412001012	轨道灯		m	24			
		分部小计						
		门卫室						
18	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	10			
19	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	10			
20	030411004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	30			
21	030411004010	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		接待室						
22	030411001011	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	150			
23	030411001012	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	100			
24	030411004011	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	450			
25	030411004012	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	300			
26	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1*15W 3. 类型:吸顶安装	套	35			
27	030412004001	装饰灯	1. 主灯	套	2			
		分部小计						
		四间办公室						
28	030411001013	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	100			
29	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	100			
30	030411004013	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	300			
31	030411004014	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	300			
32	030412004002	装饰灯	1. 无影灯	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		其它							
33	030411001015	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	100				
34	030411001016	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	100				
35	030411004015	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5 mm ²	m	300				
36	030411004016	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	300				
37	030412004003	装饰灯	1. 无影灯	套	6				
		分部小计							
		措施项目							
38	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：杂多县昂赛乡采购热情村党群服务中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：杂多县昂赛乡采购热情村党群服务中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	020104001001	围墙	1. 基础做法为：开挖1.2米，基础夯实300mm，浇筑C20砼垫层，砌筑基础高度0.9米，浇筑240*300基础圈梁，钢筋为 4Φ12, 箍筋间距Φ8@200, 围墙高度3米，内外均为外墙白色乳胶漆 2. 含土方及措施	m	160			
2	010507002001	室外地坪	图集号：05J909-地1C-LD4页 名称：水泥砂浆面层（燃烧性能等级A） 厚度及重量：D230；1.25KN/m ² 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 5. 素土夯实	m ²	300			
3	011503001001	围栏维修	1. 刷银白色防锈漆，拆除局部破坏围栏	m	40			
4	01B001	拆除房屋	1. 拆除房屋 2. 砖混单层 3. 垃圾外运	m ²	100			
5	010507004001	新建国旗台阶	图集号：05J909-台2A-SW5 名称：水泥面层台阶 厚度：380 1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 4. 300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5. 素土夯实	m ²	2.25			
6	011506002001	金属旗杆	1. 电动不锈钢旗杆9m	根	1			
7	011602002001	旧台阶拆	1. 旧房门前台阶拆除、	m	27.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		除	垃圾外运	2	6			
8	010507004002	台阶	旧房门前新建台阶，图集号：05J909-台3B-SW5 名称：细石混凝土台阶 厚度：190 1. 4cm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光台阶面向外坡1% 2. 150厚3:7灰土一步夯实，宽出面层100 3. 素土夯实	m ²	27.6			
9	050102001001	栽植树木	1. 院内外栽种柳树（不含主材） 2. 树径5cm	株	200			
10	010101001001	平整场地	1. 平整院内地坪	m ²	1000			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：杂多县昂赛乡采购热情村党群服务中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：