

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：库车市启智学校校园文化提升  
项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	四层		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一层						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征]内墙1： 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m2) 2、内墙专用腻子两遍 3、原墙面涂料铲除至抹灰层	m2	476.41			
2	011207001001	墙面装饰板	[项目特征]内墙2： 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m2) 2、内墙专用腻子两遍 3、12厚纸面石膏板 4、18厚阻燃板 5、40*40*4镀锌方管@400 6、原墙面 7. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	65.4			
3	011207001002	墙面装饰板	[项目特征]内墙3： 1、8厚成品木饰面 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	20.94			
4	011204003001	块料墙面	[项目特征]内墙4： 1、10厚600*300墙面砖(满涂背胶) 2、5厚专用粘结剂 3、12厚DPM20水泥砂浆找平层	m2	20.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
5	011207001003	墙面装饰板	[项目特征]内墙5洞洞板： 1、18厚洞洞板 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	24.34			
6	011207001004	墙面装饰板	[项目特征]内墙5毛毡板： 1、9厚毛毡板 2、18厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	34.08			
7	011207001005	墙面装饰板	[项目特征]内墙6： 1、12厚木质吸音板 2、12厚阻燃板条 3、75轻钢龙骨(隔音棉) 4、原涂料墙面 5. 包含设计大样及节点	m2	72.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴					
8	011207001006	墙面装饰板	[项目特征]内墙7： 1、软包 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点 图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	21.15			
9	011408001001	墙纸裱糊	[项目特征]内墙10： 1、墙纸贴面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点 图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	20.15			
10	011408002001	织锦缎裱糊	[项目特征]： 1. 进口宣绒布喷画面 2、12厚纸面石膏板 3、18厚阻燃板 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点 图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	5.58			
11	011207001007	墙面装饰板-实木格栅长城板	[项目特征] 1、实木格栅长城板 2、18厚阻燃板	m2	2.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴					
12	011207001008	墙面装饰板-成品软木板(实木边框)	[项目特征] 1、成品软木板(实木边框) 2、原墙面 3. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	3			
13	011207001009	墙面装饰板-封窗	[项目特征] 1、12厚纸面石膏板+18厚阻燃板封窗 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	25.28			
14	011207001010	墙面装饰板-10mm高密度雪弗板烤漆	[项目特征] 1、10mm高密度雪弗板烤漆 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装	m2	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴					
15	011207001011	墙面装饰板-20mm高密度雪弗板烤漆	[项目特征] 1、20mm高密度雪弗板 烤漆 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	2.58			
16	011207001012	墙面装饰板-成品木隔板	[项目特征] 1. 20厚成品木隔板 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	2.4			
17	011501011001	矮柜	1. 定制烤漆柜，后期由厂家深化。 2. 材料种类、规格:20厚实木免漆板 3. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	22.1			
18	011502008001	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:20*15实木线条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	41			
1	011502008002	实木装饰线	[项目特征]	m	133.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		条	1. 线条规格:20*30实木线条、收边条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料					
20	011502008003	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:80*40实木线条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	6.17			
21	011502008004	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:40*40实木边框线条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	21.3			
22	011502008005	雪弗板装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:10mm高密度雪弗板线条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	44.45			
23	011508002001	有机玻璃字	[项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:进口亚克力立体字 [工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆	个	63			
24	011508004001	金属字	[项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:不锈钢立体字 [工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆	个	7			
25	011302001001	吊顶天棚	[项目特征]顶1: 1、无机涂料(防水无机涂料)两底两面 2、2遍白色内墙专用腻子批平,干固后水养护打磨平整 3、石膏板接缝处离缝3-5毫米,自攻螺钉防锈处理,	m2	168.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			填专用填缝腻子, 贴专用纸带。 4、9.5厚石膏板(防潮纸面石膏板) 双层用自攻螺钉固定, 中距小于等于200 5、CS50系U型轻钢次龙骨@400, CS50系列U型轻钢横撑龙骨@600 6、CS50系U型轻钢承载龙骨@1200 7、M8钢筋吊杆, 中距横向小于等于800, 距离墙边不大于200 8、钢筋混凝土板顶, 基层清理干净 9. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
26	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 顶2: 1. 50*90@150*0.6木纹铝方通 2、铝方通专用挂件; 3、轻钢龙骨; (主龙骨采用DU60系列@1200) 4. Φ8钢筋吊杆, 中距横向小于等于800, 距离墙边不大于200 5、原涂料顶面局部修补 6. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	37.22			
2	011302001003	吊顶天	[项目特征] 顶5:	m	24.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		棚	1. 600*600矿棉板 2. 专用配套T型龙骨 3. M8吊杆间距不大于1200 4. 钢筋混凝土板顶, 基层清理干净 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	2				
28	011105006001	金属踢脚线	[项目特征]踢1: 1. 50高1.2mm黑色不锈钢踢脚线 2. 9mm水泥纤维板基层 3. 原墙面(造型墙面) 4. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	109.31			
29	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]踢2: 1. 50高木质踢脚线 2. 原墙面(造型墙面) 3. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	68.5			
30	011502001001	金属装饰线	1. 1.2厚不锈钢装饰线条 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	46.05			
31	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 增加明装窗帘盒 2. 包含设计大样及节点	m	21.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图所有内容。 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料					
32	010809004001	石材窗台板	1. 20厚白色人造石(专用粘结剂) 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.8			
		分部小计						
		二层						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征]内墙1: 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m2) 2、内墙专用腻子两遍 3、原墙面涂料铲除至抹灰层	m2	333.99			
2	011207001014	墙面装饰板	[项目特征]内墙3: 1、8厚成品木饰面 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	17.53			
3	011204003002	块料墙面	[项目特征]内墙4: 1、10厚600*300墙面砖(满涂背胶) 2、5厚专用粘结剂 3、12厚DPM20水泥砂浆找平层 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容]	m2	65.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
4	011207001015	墙面装饰板	[项目特征]内墙5洞洞板： 1、18厚洞洞板 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	8.57			
5	011207001016	墙面装饰板	[项目特征]内墙8： 1、9厚无机纤维板 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	55.98			
6	011408002002	织锦缎裱糊	[项目特征]内墙10： 1. 米色墙布 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	87.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011207001017	墙面装饰板-白色实木长城板	[项目特征] 1、白色实木长城板 2、原墙面 3. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	4.4			
8	011207001018	墙面装饰板-成品木隔板	[项目特征] 1. 20厚成品木隔板 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	1.92			
9	011501019002	成品定制柜	1. 成品定制柜，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	35.77			
10	011501019003	成品定制柜	1. 成品定制衣柜、成品定制玻璃柜、成品定制厨柜、成品定制吊柜、成品定制电视机柜，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	49.41			
11	011505011001	镜箱	1. 成品定制镜柜，尺寸900*1625*150mm，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图所有内容。 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆					
12	011505011002	镜箱	1. 成品定制镜柜, 尺寸1000*1050*150mm, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1			
13	01B001	古铜色不锈钢/山水装饰画背景墙	1. 名称:古铜色不锈钢/山水装饰画背景墙, 后期由厂家深化。 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢 3. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	8.86			
14	01B004	成品定制电视机背景墙	1. 名称:成品定制电视机背景墙, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	9.6			
15	01B002	成品定制休闲座椅	1. 名称:成品定制休闲座椅, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。	m	5.64			
16	011505001001	洗漱台	1. 成品定制洗漱台, 尺寸600*1625mm, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011505001002	洗漱台	1. 成品定制洗漱台, 尺寸600*1000mm, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	1			
18	011501007001	厨房壁柜	1. 黑色不锈钢壁龛, 尺寸500*1200mm, 后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1			
19	011502008006	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:20*30实木线条、收边条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	55.47			
20	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 顶1: 1、无机涂料(防水无机涂料)两底两面 2、2遍白色内墙专用腻子批平, 干固后水养护打磨平整 3、石膏板接缝处离缝3-5毫米, 自攻螺钉防锈处理, 填专用填缝腻子, 贴专用纸带。 4、9.5厚石膏板(防潮纸面石膏板) 双层用自攻螺钉固定, 中距小于等于200 5、CS50系U型轻钢次龙骨@400, CS50系列U型轻钢横撑龙骨@600	m2	224.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6、CS50系U型钢承载龙骨@1200 7、M8钢筋吊杆,中距横向小于等于800,距离墙边不大于200 8、钢筋混凝土板顶,基层清理干净 9.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料					
21	011302001005	吊顶天棚	[项目特征]: 1. 600*600*1.0铝扣板 2. 专用配套T型龙骨 3. M8吊杆间距不大于1200 4、钢筋混凝土板顶,基层清理干净 5.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	130.95			
22	01B003	2.0厚木纹铝板吊顶	[项目特征] 1. 1.0厚木纹铝板吊顶 2. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	9.2			
23	011105006002	金属踢脚线	[项目特征]踢1: 1. 50高1.2mm黑色不锈钢踢脚线 2. 9mm水泥纤维板基层 3. 原墙面(造型墙面) 4. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理	m	231.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修
 第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输					
24	011502001002	金属装饰线	1. 1.2厚不锈钢装饰线条 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	31.52			
25	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 增加明装窗帘盒 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	38			
26	01B005	定制卷帘	[项目特征] 1. 定制卷帘，亚麻半遮光 2. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	5			
27	011210002001	金属隔断	1. 70系列铝合金隔断，壁厚2.2~8厚钢化玻璃，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	203.1			
28	011104002001	竹、木（复合）地板	[项目特征]: 1. 15厚实木企口复合木地板(企榫涂胶粘结) 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 基层清理干净。 6. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 基层清理	m2	90.24			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输					
		分部小计						
		三层						
1	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征]内墙1： 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m <sup>2</sup> ) 2、内墙专用腻子两遍 3、原墙面涂料铲除至抹灰层	m <sup>2</sup>	443.44			
2	011207001019	墙面装饰板	[项目特征]内墙2： 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m <sup>2</sup> ) 2、内墙专用腻子两遍 3、12厚纸面石膏板 4、18厚阻燃板 5、40*40*4镀锌方管@400 6、原墙面 7. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	33.76			
3	011207001020	墙面装饰板	[项目特征]内墙3： 1、8厚成品木饰面 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	1.4			
4	011207001021	墙面装饰	[项目特征]内墙5洞洞	m	40.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		板	板： 1、18厚洞洞板 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	2				
5	011207001022	墙面装饰板	[项目特征]内墙7： 1、软包 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	16.15			
6	011207001023	墙面装饰板	[项目特征]内墙8： 1、9厚无机纤维板 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	26.43			
7	011210006001	其他隔断	[项目特征] 1.铝方通/仿木纹铝方通 2.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装	m2	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 嵌缝、塞口					
8	011210006002	其他隔断	[项目特征] 1. 树纹实木隔断 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	12.91			
9	011501019004	成品定制柜	1. 成品定制柜，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	7.9			
10	011505001003	洗漱台	1. 成品定制洗漱台,尺寸600*3800mm,后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	1			
11	011502008007	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:20*30实木线条、收边条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	48.7			
12	011302001006	吊顶天棚	[项目特征]顶1: 1、无机涂料(防水无机涂料)两底两面 2、2遍白色内墙专用腻子批平,干固后水养护打磨平整 3、石膏板接缝处离缝3-5毫米,自攻螺钉防锈处理,填专用填缝腻子,贴专	m2	161.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			用纸带。 4、9.5厚石膏板(防潮纸面石膏板)双层用自攻螺钉固定,中距小于等于200 5、CS50系U型轻钢次龙骨@400,CS50系列U型轻钢横撑龙骨@600 6、CS50系U型轻钢承载龙骨@1200 7、M8钢筋吊杆,中距横向小于等于800,距离墙边不大于200 8、钢筋混凝土板顶,基层清理干净 9.包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料					
13	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.原顶刷浅蓝色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	147.56			
14	011302001007	吊顶天棚	[项目特征]: 1.50*80@100蓝色铝方通/50*80@100仿木纹铝方通 2、铝方通专用挂件; 3、轻钢龙骨; (主龙骨采用DU60系列@1200) 4.Φ8钢筋吊杆,中距横向小于等于800,距离墙边不大于200 5、原涂料顶面局部修补 6.包含设计大样及节点图所有内容。	m2	90.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
15	01B009	A级透光灯膜	[项目特征] 1. A级透光灯膜 2. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	13.34			
16	011105006003	金属踢脚线	[项目特征]踢1： 1. 50高1.2mm黑色不锈钢踢脚线 2. 9mm水泥纤维板基层 3. 原墙面(造型墙面) 4. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	105.44			
17	011105005002	木质踢脚线	[项目特征]踢2： 1. 50高木质踢脚线 2. 原墙面(造型墙面) 3. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	39.5			
18	010810003003	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 增加明装窗帘盒 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	28.5			
19	011104004001	防静电活动地板	[项目特征]： 1. 150~250高架空防静电活动地板 2. 20厚1:25水泥砂浆，压实赶光 3. 水泥浆一道(内渗建	m2	57.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筑胶) 4. 基层清理干净 [工作内容] 1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输					
20	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征]: 1. 20厚同质透心塑胶地板 2. 3厚自流平 3. 25厚DSM20水泥砂浆找平压光: 4. 界面剂一道 5. 基层清理干净 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	113.8			
21	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:加气块 2. 建筑垃圾外运10KM	m3	6.65			
		分部小计						
		四层						
1	011207001024	墙面装饰板	[项目特征]内墙3: 1、8厚成品木饰面 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	29.83			
2	011207001025	墙面装饰板	[项目特征]内墙9: 1、阻燃硬包面层 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面	m2	91.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴					
3	011501019005	成品定制柜	1. 成品定制柜，后期由厂家深化。 2. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	8.56			
4	011302001008	吊顶天棚	[项目特征]顶1： 1、无机涂料(防水无机涂料)两底两面 2、2遍白色内墙专用腻子批平，干固后水养护打磨平整 3、石膏板接缝处离缝3-5毫米，自攻螺钉防锈处理，填专用填缝腻子，贴专用纸带。 4、9.5厚石膏板(防潮纸面石膏板)双层用自攻螺钉固定，中距小于等于200 5、CS50系U型轻钢次龙骨@400, CS50系列U型轻钢横撑龙骨@600 6、CS50系U型轻钢承载龙骨@1200 7、M8钢筋吊杆，中距横向小于等于800, 距离墙边不大于200 8、钢筋混凝土板顶，基层清理干净 9. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容]	m2	181.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
5	011105006004	金属踢脚线	[项目特征]踢1： 1. 50高1.2mm黑色不锈钢踢脚线 2. 9mm水泥纤维板基层 3. 原墙面(造型墙面) 4. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	57.2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修脚手架 2. 搭设高度:满堂脚手架 基本层3.6m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	1188.73			
2	01B006	内墙面粉饰脚手架改架工	内墙面粉饰脚手架改架工	工日	14			
3	X011701012002	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:内墙面粉饰脚手架 2. 搭设高度:4.2m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1105.37			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 24 页 共 24 页

合计		
----	--	--

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	2000		2000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼  
文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	总导视	尺寸：长1400mm*高1200mm、 不锈钢造型+不锈钢 车身漆，厚度12丝 ，内衬骨架22丝镀锌 方管（国标）（ 精工制作）激光雕 刻字，定制亚克力 烤漆雕刻字	12800			
2	楼铭指示牌	尺寸：长500mm*宽100mm*高2000mm、 不锈钢造型+不锈钢 车身漆，厚度12丝 ，内衬骨架22丝镀锌 方管（国标）（ 精工制作）激光雕 刻字，定制亚克力 烤漆雕刻字	15300			2个
3	停车指示牌	尺寸：长500mm*宽100mm*高2000mm、 不锈钢造型+不锈钢 车身漆，厚度12丝 ，内衬骨架22丝镀锌 方管（国标）（ 精工制作）激光雕 刻字，定制亚克力 烤漆雕刻字	7250			
4	宣传栏	尺寸：长5700mm*宽150mm*高2600mm、 不锈钢造型+不锈钢 车身漆，厚度12丝 ，内衬骨架22丝镀锌 方管（国标）（ 精工制作）激光雕 刻字，定制亚克力 烤漆雕刻字 5mm+5mm夹胶钢化玻 璃液压杆开启	77200			2个
5	楼铭牌	尺寸：长1000mm*高650mm、 不锈钢造型+不锈钢 车身漆，厚度12丝 ，内衬骨架22丝镀锌 方管（国标）（ 精工制作）激光雕 刻字，定制亚克力 烤漆雕刻字 高空安装	18250			5个
6	科室牌	尺寸：长130mm*高250mm、 定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口	14250			50个

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼  
文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		亚克力激光雕刻/烤漆/UV				
7	楼层牌	尺寸：长300mm*高250mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV	2460			6个
8	楼层索引牌	尺寸：长500mm*高700mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV	4480			8个
9	厕所牌	尺寸：长130mm*高250mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV	9600			30个
10	花草牌	尺寸：长250mm*高350mm、不锈钢烤漆、不锈钢UV、	2800			5个
11	班级信息牌	尺寸：长1850mm*高900mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV 亚克力插槽	15600			10个
12	班级活动牌	尺寸：长3000mm*高1000mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV	23700			10
13	布告栏（小学教室）	尺寸：长1300mm*高850mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV、亚克力插槽	3320			2套
14	公告栏（小学教室）	公告栏尺寸：长1500mm*高900mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，毛毡板 定制画框	3680			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼  
文化主题建设和装饰装修

第 3 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
15	主题墙1（新大楼大厅）	墙面尺寸4100*1000mm 定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口 亚克力激光雕刻/烤 漆/UV、	5540			
16	主题墙2（新大楼大厅）	墙面尺寸3600*1000mm 定制高密度雪 弗板烤漆/UV，贴进 进口亚克力激光雕 刻/烤漆/UV、	4200			
17	主题墙2（新大楼大厅）	墙面尺寸5200*2900mm 定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口 亚克力激光雕刻/烤 漆/UV、	11540			
18	主题墙1(电梯厅)（新大楼大厅）	尺寸：长2100mm*高2900mm 定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口 亚克力激光雕刻/烤 漆/UV、	5280			
19	主题墙2(电梯厅)（新大楼大厅）	尺寸：长2300mm*高2900mm 定制进口亚克力激 光雕刻/烤漆/UV字	5300			
20	主题墙2柜子(电梯厅)（新大楼大厅）	尺寸：长4500*宽200mm高600mm、 定制烤漆实木柜， led灯带	3240			
21	布告栏（高中教室）	尺寸1：长700mm*高850mm 尺寸2：长400mm*高1200mm 定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口 亚克力激光雕刻/烤 漆/UV、亚克力插槽	1860			
22	核心价值观（高中教室）	尺寸：长2600mm*高650mm、 定制高密度雪弗板 ，贴进进口亚克力 激光雕刻	2150			
23	文化墙面（书法教室）	尺寸：长1900mm*高3000mm、 定制墙布uv画面、 定制亚克力烤漆雕	3420			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 4 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		刻字、高密度雪弗板雕刻、实木隔板：长1500mm*高60mm，数量3条				
24	文化墙面2（书法教室）	尺寸：长5700mm*高3000mm、定制墙布uv画面、定制亚克力烤漆雕刻字、高密度雪弗板雕刻、实木相框	5560			
25	文化墙面（美术教室）	定制亚克力烤漆雕刻字（烤漆）、成品定制画框、毛毡板（长950mm*高3000mm）	2650			
26	文化墙面（音乐教室）	尺寸：长6400*高1700mm定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV、	3850			
27	洞洞板展示（音乐教室）	尺寸：长3000mm*高1000mm、实木洞洞板、实木隔板，实木边框	4640			
28	文化墙面（AR全息智慧教室）	尺寸：长3800mm*高2100mm定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV、	3750			
29	一层长廊 长4260mm*高1800mm	实木烤漆柜（长550mm*宽200mm*高350mm）定制亚克力烤漆雕刻字、高密度雪弗板雕刻、定制实木画框	25000			4面
30	文化墙（中餐厅技能教室）	尺寸：长7500mm*高3000mm实木柜，定制墙布uv画面，木饰面	6890			
31	文化墙2（中餐厅技能教室）	尺寸：长7100mm*高3000mm定制墙布uv画面，实木	5600			
32	新中式茶饮柜子1（茶	尺寸：长640mm*宽	9180			2个

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼  
文化主题建设和装饰装修

第 5 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	饮教室)	250mm*高2600mm 成品定制实木柜子				
33	新中式茶饮柜子2（茶饮教室）	尺寸：长5000mm*宽400mm*高3000mm 成品定制实木柜子，软膜灯箱	18000			
34	墙面文化布展1（茶饮教室）	尺寸：长1800mm*高2400mm、定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV、装饰画轴	3200			
35	墙面文化布展2（茶饮教室）	尺寸：长180mm*高180mm、成品定制展示相框	1200			24个
36	文化墙（茶饮教室）	尺寸：长4600mm*高1800mm、定制高密度雪弗板，亚克力激光雕刻字	2250			
37	二楼匠心长廊 长4260mm*高1800mm	定制亚克力烤漆雕刻字、高密度雪弗板雕刻、	26200			4面
38	墙面文化布展1（蒙氏教育教室）	尺寸：长3000mm*高1400mm、定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字	3360			
39	墙面文化布展2（蒙氏教育教室）	尺寸：长3200mm*高1400mm、定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字	3580			
40	墙面文化布展1（言语训练教室）	尺寸：长3100mm*高3000mm 定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字，软木板（1700*980mm），实木边框	2300			
41	洞洞板墙面造型（言语训练教室）	尺寸：长3700mm*高2500mm 成品定制木饰面洞洞板，黑板尺寸（1700mm*1100mm）	4850			
42	吸音棉墙面（言语训练教室）	尺寸：长10400mm*高3000mm 定制吸音棉，定制	3600			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 6 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		高密度雪弗板uv				
43	墙面文化布展1（孤独症评估康复训练室）	尺寸：长2500mm*高2900mm 定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字，	4350			
44	墙面文化布展2（孤独症评估康复训练室）	尺寸：长5200mm*高1500mm 定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字，	4680			
45	墙面文化布展1（运动室）	尺寸：长3100mm*高360mm 定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字，	650			
46	墙面文化布展2（运动室）	尺寸：长4800mm*高2300mm 定制高密度雪弗板，贴进口亚克力激光雕刻烤漆字，	3650			
47	文化墙 长12045mm*高1800mm， 长4260mm*高1800mm*2 （三层心理长廊）	定制高密度雪弗板 烤漆/UV，贴进进口 亚克力激光雕刻/烤 漆/UV、	28150			
合 计			430360			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AZW-1 2. 规格:1800*800*300 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求, 详见系统图, 含所有电气元件 4. 安装方式:距地0.3m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2/AL-1/3/AL-1/4/AL-1 2. 规格:800*600*200 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求, 详见系统图, 含所有电气元件 4. 安装方式:距地1.5m	台	3			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL-jz 2. 规格:350*500*160 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求, 详见系统图, 含所有电气元件 4. 安装方式:距地1.6m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1/AL-2 2. 规格:350*500*160 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求, 详见系统图, 含所有电气元件 4. 安装方式:距地1.6m	台	2			
5	030404032001	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:详设计 3. 安装部位:距地0.3m 4. 满足设计要求, 详见系统图, 含所有电气元件	台	10			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	5273.5			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路	m	42.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 型号:WDZN-BYJF-2.5 4. 材质:铜芯					
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	4662.32			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJF-4 4. 材质:铜芯	m	387.4			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	52.64			
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-BYJF-6 4. 材质:铜芯	m	413.72			
12	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ-10 4. 材质:铜芯	m	568.85			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	692.25			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	56.7			
15	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1633.71			
16	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16.7			
17	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	29.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配					
18	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:400*200 3. 包含支吊架等所有内容	m	209.76			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED300*300面板灯 2. 型号:6W 3. 类型:嵌顶安装	套	3			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED600*600面板灯 2. 型号:18W 3. 类型:嵌顶安装	套	37			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:3.5寸LED筒灯 2. 型号:7W 3. 安装形式:嵌顶安装	套	220			
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:32W 4000K 3. 安装形式:嵌顶安装	套	3			
23	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED吊灯 2. 型号:12W 4000K 3. 安装形式:嵌顶安装	套	24			
24	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED成品定制（铝框） 2. 型号:36W 4000K	套	4			
25	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED成品定制（铝框） 2. 型号:72W 4000K	套	3			
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:100*1500mmLED吊式长条灯 2. 型号:24W 4000K	套	7			
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:100*1800mm铝型材吊灯 2. 型号:24W 4000K	套	2			
28	030412001005	普通灯具	1. 名称:100*2400mm铝型材吊灯 2. 型号:36W 4000K	套	1			
29	030412004006	装饰灯	1. 名称:轨道磁吸射灯 2. 型号:20W 4000K 3. 规格:含滑轨 4. 安装形式:嵌顶安装	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	03B001	LED线性灯	1. 名称:LED线性灯 2. 规格: 详设计 3. 安装方式:暗藏嵌入式	m	49.28			
31	03B002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 安装方式:暗藏	m	122.69			
32	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:10A 安全型 3. 安装方式:详设计	个	208			
33	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点密闭防水插座 2. 规格:10A 安全型 3. 安装方式:详设计	个	28			
34	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 安全型 3. 安装方式:距地2.3m	个	28			
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	2			
36	030404034002	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	22			
37	030404034003	照明开关	1. 名称:单控三联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	9			
38	030404034004	照明开关	1. 名称:单控四联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	3			
39	030404034005	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	8			
40	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱	台	2			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	313			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	308			
43	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 电气脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗，试压	m	15			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内水表 2. 型号、规格:DN32	个	1			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		排水工程						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN110 3. 连接形式:粘接	m	34.9			
2	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 给排水脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991005001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	幼儿园教室、旧楼门厅		
1.2	外墙涂料		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		幼儿园教室、旧楼门厅						
1	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]踢2： 1. 50高木质踢脚线 2. 原墙面(造型墙面) 3. 需要设基层板的详节点大样。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	44.06			
2	011207001001	墙面装饰板	[项目特征]内墙8： 1、9厚无机纤维板 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	24			
3	011207001002	墙面装饰板	[项目特征]内墙5洞洞板： 1、18厚洞洞板 2、18厚阻燃板 3、40*40*4镀锌方管@400 4、原墙面 5. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	5.48			
4	011207001003	墙面装饰板	[项目特征]内墙8： 1、聚酯纤维板 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。	m2	4.94			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴					
5	011502008001	实木装饰线条	[项目特征] 1. 线条规格:20*30实木线条、收边条 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	62.03			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征]内墙1: 1、无机涂料三遍(0.5 kg/m <sup>2</sup> ) 2、内墙专用腻子两遍 3、原墙面涂料铲除至抹灰层	m <sup>2</sup>	145.36			
7	011501011001	矮柜	1. 成品定制矮柜，后期由厂家深化。 2. 材料种类、规格:20厚实木免漆板 3. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m <sup>2</sup>	8.8			
8	011207001004	墙面装饰板	[项目特征]内墙7: 1、软包 2、12厚阻燃板 3、原涂料墙面 4. 包含设计大样及节点图所有内容。 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	9.36			
		分部小计						
		外墙涂料						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征]外墙:	m <sup>2</sup>	4050			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼  
文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	展示板（幼儿园教室）	尺寸1：长1600mm*高780mm、 尺寸2：长1400mm*高1000mm 定制定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，亚克力槽	2680			
2	展示板2（幼儿园教室）	尺寸1：长1400mm*高1600mm、 尺寸2：长800mm*高750mm 定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，软木板、	1750			
3	展示板3（幼儿园教室）	尺寸1：长1500mm*高2100mm、 软木板, 实木烤漆	2560			
4	文化墙1(旧楼门厅)	尺寸：长1400mm*高3000mm、 定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，亚克力插槽，定制迷你发光字	3450			
5	文化墙2(旧楼门厅)	尺寸：长6800mm*高3000mm、 定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，定制迷你发光字	3760			
6	文化墙3(旧楼门厅)	尺寸：长7400mm*高3000mm、 定制高密度雪弗板烤漆/UV，贴进进口亚克力激光雕刻/烤漆/UV，定制迷你发光字	4130			
7	文化墙3展示柜(旧楼门厅)	尺寸1：长1180mm*高500mm、 尺寸2：长470mm*高500mm、 定制烤漆实木柜，led灯带	6480			2组
8	文化墙4(旧楼门厅)	尺寸：长1100mm*高3000mm、 定制高密度雪弗板	3280			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目  
综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	315.1			
2	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	317.67			
3	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	206.72			
4	030412004007	装饰灯	1. 名称:3.5寸LED筒灯 2. 型号:7W 3. 安装形式:嵌顶安装	套	28			
5	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED成品定制 2. 规格:详设计	套	19			
6	03B003	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 安装方式:暗藏	m	21.26			
7	030404035004	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:10A 安全型 3. 安装方式:详设计	个	14			
8	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 安全型 3. 安装方式:距地2.3m	个	2			
9	030404034006	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	4			
10	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	47			
11	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	26			
12	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991005002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：库车市启智学校校园文化提升项目综合教学楼文化主题建设和装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：